

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		6,658,830.72		1,681,164.12	8,339,994.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		4,101,911.06		1,476,926.70	5,578,837.76	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		187,296.00		22,400.00	209,696.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		235,786.00		86,214.00	322,000.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		2,750.00		690.00	3,440.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				11,186,573.78		3,267,394.82	14,453,968.60	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		100,800.00		-	100,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม				-		
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				100,800.00		-	100,800.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม				-		
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม				-		
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3						-		
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				11,287,373.78		3,267,394.82	14,554,768.60	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวธร ไบรัมย์)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจำปรีชาพันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน ทราบ และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	106	ลบ.ม.			112.00	11,872.00	11,872.00	
	- ทราบหยาบรองกันฐานราก	5.42	ลบ.ม.	467.29	2,532.71	104.00	563.68	3,096.39	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	3.44	ลบ.ม.	1,859.82	6,397.78	426.00	1,465.44	7,863.22	
	- ดินถม	117	ลบ.ม.	413.00	48,321.00	99.00	11,583.00	59,904.00	
	รวมงานข้อ 1.1				57,251.49		25,484.12	82,735.61	
1.2	งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ส.เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	114	ต้น	4,200.00	478,800.00	950.00	108,300.00	587,100.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	114	ต้น			200.00	22,800.00	22,800.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	3	จุด	13,500.00	40,500.00			40,500.00	
	รวมงานข้อ 1.2				519,300.00		131,100.00	650,400.00	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %)	3,188	ลบ.ฟ.	400.00	1,275,200.00			1,275,200.00	
	- ไม้คร่าว	956	ลบ.ฟ.	400.00	382,400.00			382,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	619	ต้น	28.00	17,332.00			17,332.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5,314	ตร.ม.			121.00	642,994.00	642,994.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	1,328	กก.	47.00	62,416.00			62,416.00	
	รวมงานข้อ 1.3				1,737,348.00		642,994.00	2,380,342.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวีร ใบแย้ม)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240/210 กก./ตร.ชม.	576	ลบ.ม.	1,962.62	1,130,469.12	512.00	294,912.00	1,425,381.12	
	รวมงานข้อ 1.4				1,130,469.12		294,912.00	1,425,381.12	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	7.79	ตัน	22,314.49	173,829.88	4,400.00	34,276.00	208,105.88	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	11.19	ตัน	22,591.63	252,800.34	4,400.00	49,236.00	302,036.34	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	7.70	ตัน	20,862.57	160,641.79	3,600.00	27,720.00	188,361.79	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	8.10	ตัน	21,627.10	175,179.51	3,600.00	29,160.00	204,339.51	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	12.89	ตัน	20,594.07	265,457.56	3,100.00	39,959.00	305,416.56	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	41.05	ตัน	20,848.60	855,835.03	3,100.00	127,255.00	983,090.03	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2,664	กก.	35.51	94,598.64			94,598.64	
	รวมงานข้อ 1.5				1,978,342.75		307,606.00	2,285,948.75	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดถาวรหนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	1,480	ตร.ม.	385.00	569,800.00	35.00	51,800.00	621,600.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	1,480	ตร.ม.	110.00	162,800.00	30.00	44,400.00	207,200.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,480	ตร.ม.	32.00	47,360.00	5.00	7,400.00	54,760.00	
	รวมงานข้อ 1.6				779,960.00		103,600.00	883,560.00	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	323	ท่อน	504.67	163,008.41	244.00	78,812.00	241,820.41	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	245	ท่อน	429.91	105,327.95	210.00	51,450.00	156,777.95	
	- เหล็กฉากขาเท่ากัน 50 x 50 x 3.2 มม.	9	ท่อน	317.00	2,853.00	143.00	1,287.00	4,140.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวีชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอนแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กเหล็กหนา 4 มม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	252	แผ่น	50.00	12,600.00	รวมค่าแรง		12,600.00	
	- แผ่นเหล็กเหล็กหนา 4 มม. งอฉาก (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	378	แผ่น	30.00	11,340.00	รวมค่าแรง		11,340.00	
	- Extension Bolt ขนาด Ø 9 มม.	252	ตัว	15.00	3,780.00	รวมค่าแรง		3,780.00	
	- Extension Bolt ขนาด Ø 12 มม.	126	ตัว	20.00	2,520.00	รวมค่าแรง		2,520.00	
	- น็อต ขนาด Ø 15 มม.	126	ตัว	25.00	3,150.00	รวมค่าแรง		3,150.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป	1,095	เมตร	110.00	120,450.00	25.00	27,375.00	147,825.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	3	กล่อง	350.00	1,050.00			1,050.00	
	- พ่นสีกันสนิมโครงสร้าง	1,504	ตร.ม.	20.00	30,080.00	11.00	16,544.00	46,624.00	
	รวมงานข้อ 1.7				456,159.36		175,468.00	631,627.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		6,658,830.72		1,681,164.12	8,339,994.84	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,553	แผ่น	68.22	174,165.66			174,165.66	
	- ครอบสันโค้ง	121	แผ่น	67.00	8,107.00			8,107.00	
	- ครอบตะเข้	113	แผ่น	67.00	7,571.00			7,571.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	64.00	256.00			256.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	70.00	140.00			140.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน	3,829	ตัว	6.00	22,974.00			22,974.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	0.5	กล่อง	380.00	190.00			190.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	54	เมตร	65.00	3,510.00			3,510.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,107	ตร.ม.			50.00	55,350.00	55,350.00	

(นางสาวสริน อมรรัตน์สุขศรี)

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุจิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	167	เมตร	118.00	19,706.00	73.00	12,191.00	31,897.00	
	- แผ่นปิดกันน้ำสำเร็จรูป PVC. (ตามแบบรูป)	167	เมตร	36.00	6,012.00	30.00	5,010.00	11,022.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน	1,107	ตร.ม.	65.00	71,955.00	20.00	22,140.00	94,095.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>				<b>314,586.66</b>		<b>94,691.00</b>	<b>409,277.66</b>	
	<b>2.2 งานฝ้าเพดาน</b>								
(C1)	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,017	ตร.ม.	255.00	259,335.00	75.00	76,275.00	335,610.00	
(C2)	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวทึบ	52	ตร.ม.	320.00	16,640.00	52.00	2,704.00	19,344.00	
(C3)	- ฝ้าเพดานระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 3" หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	280.00	28,000.00	75.00	7,500.00	35,500.00	
	- อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	892	ตร.ม.	26.00	23,192.00	30.00	26,760.00	49,952.00	
	- บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 2" หนา 8 มม.	745	เมตร	34.00	25,330.00	40.00	29,800.00	55,130.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	2,156	ตร.ม.	36.00	77,616.00	30.00	64,680.00	142,296.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.2</b>				<b>430,113.00</b>		<b>207,719.00</b>	<b>637,832.00</b>	
	<b>2.3 งานพื้น</b>								
(F1)	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	64	ตร.ม.	347.00	22,208.00	158.00	10,112.00	32,320.00	
(F2)	- หินขัดในทึบพร้อมเส้นแบ่งแนว	324	ตร.ม.	475.00	153,900.00	161.00	52,164.00	206,064.00	
(F3)	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	1,130	ตร.ม.	119.00	134,470.00	87.00	98,310.00	232,780.00	
(F4)	- พื้นปูบล็อก หนา 5 ซม. สีซีเมนต์	256.50	ตร.ม.	450.00	115,425.00	55.00	14,107.50	129,532.50	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุชีรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(F6) - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	892	ตร.ม.	567.00	505,764.00	217.00	193,564.00	699,328.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	348	ฟุต	200.00	69,600.00	50.00	17,400.00	87,000.00	
	รวมงานข้อ 2.3				1,001,367.00		385,657.50	1,387,024.50	
	2.4 งานผนัง								
	(ผ1) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	609	ตร.ม.	139.00	84,651.00	84.00	51,156.00	135,807.00	
	(ผ2) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาม)	523	ตร.ม.	278.00	145,394.00	120.00	62,760.00	208,154.00	
	(ผ3) - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	269	ตร.ม.	461.00	124,009.00	166.00	44,654.00	168,663.00	
	(ผ4) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	6	ชุด	13,000.00	78,000.00	รวมค่าแรง		78,000.00	
	(ผ4) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู)	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	รวมค่าแรง		19,000.00	
	(ผ7) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดโปร่งสีเหลี่ยมจัตุรัส (ตามแบบ)	248	ตร.ม.	203.00	50,344.00	89.00	22,072.00	72,416.00	
	(ผ10) - ผนังก่อบล็อกแก้ว	9	ตร.ม.	1,506.00	13,554.00	240.00	2,160.00	15,714.00	
	(ผ11) - ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม	123	ตร.ม.	589.00	72,447.00	120.00	14,760.00	87,207.00	
	กรุ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ดีไซน์ร่อง								
	(ผ12) - ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม	25	ตร.ม.	450.00	11,250.00	95.00	2,375.00	13,625.00	
	เซาะร่องห่าง 4" ในตัว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ดีไซน์ร่อง								
	รวมงานข้อ 2.4				598,649.00		199,937.00	798,586.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง PVC, 4" หนา 8 มม.	602	เมตร	90.00	54,180.00	40.00	24,080.00	78,260.00	
	รวมงานข้อ 2.5				54,180.00		24,080.00	78,260.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายกสิษฐ ใบแก้ว)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,988	ตร.ม.	84.00	166,992.00	87.00	172,956.00	339,948.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	2,098	ตร.ม.	80.00	167,840.00	105.00	220,290.00	388,130.00	
	รวมงานข้อ 2.6				334,832.00		393,246.00	728,078.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน D.0 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	23,200.00	46,400.00	รวมค่าแรง		46,400.00	
	- ประตูห้องเรียน D.1 พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	6,900.00	138,000.00	รวมค่าแรง		138,000.00	
	- ประตูห้องเรียน D.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	13,200.00	26,400.00	รวมค่าแรง		26,400.00	
	- ประตูห้องนํานักเรียน D.3 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,690.00	15,380.00	รวมค่าแรง		15,380.00	
	- ประตูห้องนําคู D.4 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	รวมค่าแรง		11,400.00	
	- ประตูห้องวางแท็งก์น้ำ D.5 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,750.00	15,500.00	รวมค่าแรง		15,500.00	
	- ประตูห้องเก็บของ D.6 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,080.00	12,160.00	รวมค่าแรง		12,160.00	
	- ประตูห้องเก็บของใต้บันได D.7	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	รวมค่าแรง		3,980.00	
	- ประตูห้องปั้มนํ้า D.8 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,030.00	14,060.00	รวมค่าแรง		14,060.00	
	- ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ D.9 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,230.00	4,460.00	รวมค่าแรง		4,460.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.1	20	ชุด	11,900.00	238,000.00	รวมค่าแรง		238,000.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.2 พร้อมช่องแสง	2	ชุด	7,900.00	15,800.00	รวมค่าแรง		15,800.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.3 พร้อมช่องแสง	12	ชุด	14,300.00	171,600.00	รวมค่าแรง		171,600.00	
	- หน้าต่าง W.1	2	ชุด	1,520.00	3,040.00	รวมค่าแรง		3,040.00	
	- หน้าต่าง W.2	2	ชุด	2,750.00	5,500.00	รวมค่าแรง		5,500.00	

(นางสาวสริน อมรลันต์สุขศรี)

(นายอภิวัชร ใบเย็น)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ถ./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W.3	2	ชุด	4,550.00	9,100.00	รวมค่าแรง		9,100.00	
	- หน้าต่าง AL.1	2	ชุด	13,100.00	26,200.00	รวมค่าแรง		26,200.00	
	- หน้าต่าง AL.2	4	ชุด	3,990.00	15,960.00	รวมค่าแรง		15,960.00	
	- หน้าต่าง AL.3	8	ชุด	5,980.00	47,840.00	รวมค่าแรง		47,840.00	
	- หน้าต่าง AL.4 (เกล็ดระบายอากาศ)	4	ชุด	2,090.00	8,360.00	รวมค่าแรง		8,360.00	
	- หน้าต่าง AL.5	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	รวมค่าแรง		8,800.00	
	- เสาเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ส. ประตู-หน้าต่าง	365	เมตร	105.00	38,325.00	44.00	16,060.00	54,385.00	
	รวมงานข้อ 2.7				876,265.00		16,060.00	892,325.00	
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ชั้นอาคาร								
	- พื้นขามหักบันได ผิวหินขัด	40	ตร.ม.	440.00	17,600.00	161.00	6,440.00	24,040.00	
	- ขันบันได ผิวหินขัด	146.20	เมตร	212.00	30,994.40	179.00	26,169.80	57,164.20	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ตามแบบ	146.20	เมตร	200.00	29,240.00	42.00	6,140.40	35,380.40	
	- ราวกั้นบันไดสแตนเลส $\times 1 \frac{1}{2}$ " ทน 1.5 มม.	34	เมตร	340.00	11,560.00	รวมค่าแรง		11,560.00	
	- ผนังราวกั้นบันไดก่ออิฐ 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวสแตนเลส	33	เมตร	1,300.00	42,900.00	รวมค่าแรง		42,900.00	
	รวมงานข้อ 2.8				132,294.40		38,750.20	171,044.60	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมกระเบื้องเคลือบผนังของโรงงาน สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	7	ชุด	3,200.00	22,400.00	450.00	3,150.00	25,550.00	
	- โถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบผนังราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	3	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังสีขาว พร้อมฝั้วสีขาว	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	450.00	3,150.00	27,650.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัทวิธ ไร่เย็น)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)





## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ถ./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาบเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูหญิง	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง		2,600.00	
	- เคาบเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูชาย	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง		2,600.00	
	- เคาบเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนหญิง	1	ที่	14,600.00	14,600.00	รวมค่าแรง		14,600.00	
	- เคาบเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนชาย	1	ที่	7,700.00	7,700.00	รวมค่าแรง		7,700.00	
	- ฟิล์มกระดาษชำระ สีขาว	2	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ก๊อมน้ำชนิดหัวบอลยาว	2	ตัว	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- สายฉีดชำระ	10	อัน	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	- สติ๊กเกอร์ 1/2"	10	อัน	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนหญิง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	2,300.00	2,300.00	รวมค่าแรง		2,300.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนชาย (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	1,200.00	1,200.00	รวมค่าแรง		1,200.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำครูชายและครูหญิง (ขนาดตามแบบรูป)	2	ที่	450.00	900.00	รวมค่าแรง		900.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	14	อัน	150.00	2,100.00	75.00	1,050.00	3,150.00	
	- แผงกันปัสสาวะชายสำเร็จรูป	2	แผง	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- ฝาปิดลิ้นทองเหลือง	4	อัน	230.00	920.00	50.00	200.00	1,120.00	
	รวมงานข้อ 2.9				119,100.00		11,930.00	131,030.00	
2.10	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100 % มอก. 2321-2564	3,084	ตร.ม.	37.00	114,108.00	34.00	104,856.00	218,964.00	
	รวมงานข้อ 2.10				114,108.00		104,856.00	218,964.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- ผนังกระเบื้อง ค.ส.ล. พร้อมราวสนทนเลส 1 1/2"	80	เมตร	1,300.00	104,000.00	รวมค่าแรง		104,000.00	
	- บัวประดับสำเร็จรูป (โถงหน้าบัน)	18	เมตร	800.00	14,400.00	รวมค่าแรง		14,400.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวธร ใบแย้ม)

(นางสาวสุวิภา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวประดับสำเร็จรูป (ทั่วไป)	66.80	เมตร	120.00	8,016.00	รวมค่าแรง		8,016.00	
	รวมงานข้อ 2.11				126,416.00			126,416.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		4,101,911.06		1,476,926.70	5,578,837.76	
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	10	จุด	1,500.00	15,000.00	รวมค่าแรง		15,000.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	3	จุด	1,500.00	4,500.00	รวมค่าแรง		4,500.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	7	จุด	900.00	6,300.00	รวมค่าแรง		6,300.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	14	จุด	600.00	8,400.00	รวมค่าแรง		8,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง		1,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				35,500.00			35,500.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง		6,000.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมค่าแรง		1,800.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	7	จุด	600.00	4,200.00	รวมค่าแรง		4,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง		1,200.00	
	- เดินท่อบายพาส	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง		6,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2				19,200.00			19,200.00	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดระบบบารอบและกรองในตัวใโรอากาศ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร	2	ชุด	26,374.00	52,748.00	6,000.00	12,000.00	64,748.00	

(นางสาวสริน อมรรัตน์สุขศรี)

(นายภัสวธร ใบแย้ม)

(นางสาวสุวิภา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุภา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคามือวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังน้ำพื้หรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	4	ถัง	4,800.00	19,200.00	800.00	3,200.00	22,400.00	
	- ถังน้ำสแตนเลสสตีล ขนาดความจุ 600 - 650 ลิตร	4	ใบ	8,300.00	33,200.00	800.00	3,200.00	36,400.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์เส้นโยหิน ๘ 8"	24	ท่อน	165.00	3,960.00	60.00	1,440.00	5,400.00	
	- ป่อพักน้ำสำเร็จรูป (ตามแบบรูปรายการ)	24	ป่อ	125.00	3,000.00	40.00	960.00	3,960.00	
	- ป่อพักสำหรับทำช่องอดักกิลิน	2	ชุด	550.00	1,100.00	200.00	400.00	1,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดแรงดันสูง ขนาด 1.5 แรงม้า	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	600.00	1,200.00	15,200.00	
	รวมงานข้อ 3.3				127,208.00		22,400.00	149,608.00	
3.4	งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	เครื่อง	898.00	5,388.00	รวมค่าแรง		5,388.00	
	รวมงานข้อ 3.4				5,388.00			5,388.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		187,296.00		22,400.00	209,696.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x18 W โฉวหลอด	164	ชุด	559.00	91,676.00	115.00	18,860.00	110,536.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x9 W โฉวหลอด	18	ชุด	403.00	7,254.00	115.00	2,070.00	9,324.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x9 W พร้อมครอบกรองแสง	5	ชุด	403.00	2,015.00	115.00	575.00	2,590.00	
	- ดวงโคมดาวนไลท์ ๗ 17 ซม. หลอดคอมแพ็ค ขนาด 18 W.	18	ชุด	154.00	2,772.00	115.00	2,070.00	4,842.00	
	- โคมไฟกิ่ง (โคมประดับ)	4	ชุด	700.00	2,800.00	115.00	460.00	3,260.00	
	รวมงานข้อ 4.1				106,517.00		24,035.00	130,552.00	

(นางสาวกรีน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัทวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุจิตรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุจิตา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด

ประจำปรีชิต

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานสวิตช์และตัวรับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	100	จุด	95.00	9,500.00	80.00	8,000.00	17,500.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง (โถงบันได)	6	จุด	195.00	1,170.00	80.00	480.00	1,650.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (ตัวรับ)	18	จุด	170.00	3,060.00	90.00	1,620.00	4,680.00	
	รวมงานข้อ 4.2				13,730.00		10,100.00	23,830.00	
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	209	จุด	159.00	33,231.00	143.00	29,887.00	63,118.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	106	จุด	115.00	12,190.00	103.00	10,918.00	23,108.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	18	จุด	171.00	3,078.00	143.00	2,574.00	5,652.00	
	รวมงานข้อ 4.3				48,499.00		43,379.00	91,878.00	
4.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)	3	ชุด	9,877.00	29,631.00	1,200.00	3,600.00	33,231.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 200 แอมป์ (3 เฟส 4 สาย)	1	ชุด	13,409.00	13,409.00	1,500.00	1,500.00	14,909.00	
	รวมงานข้อ 4.4				43,040.00		5,100.00	48,140.00	
4.5	งานระบบสายสื่อสาร								
	- สายสื่อสารมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	จุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมงานข้อ 4.5				24,000.00		3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		235,786.00		86,214.00	322,000.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1								

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายภัสวกร ใบแย้ม)

(นางสาวสุวิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล/57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	งานพัฒนาระบบระบายอากาศ								
	- พัฒนาระบบระบายอากาศแบบ ต่อท่อฝังฝ้าเพดาน	2	ชุด	1,375.00	2,750.00	345.00	690.00	3,440.00	
	รวมงานข้อ 5.2				2,750.00		690.00	3,440.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		2,750.00		690.00	3,440.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
6.1	งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1								
6.2	งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
7.1	งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
7.2	งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม						
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1.1	ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ ขนาด 8.00 เมตร	12	ชุด	8,400.00	100,800.00	รวมค่าแรง		100,800.00	
	รวมงานข้อ 1.1				100,800.00			100,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		100,800.00			100,800.00	

(นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี)

(นายอภิวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุชีรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุตา สมอนแก้ว)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด


ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม						
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1								
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม						
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม						



(นางสาวสริน อมรรัตน์สุขศรี)

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุจิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)



## สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด


จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คำสั่งเลขที่ 448/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบ)	12	ชุด	4,390.00	52,680.00	-	-	52,680.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนมัธยมศึกษา (มอก.)	480	ชุด	1,357.00	651,360.00	-	-	651,360.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				704,040.00		-	704,040.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				704,040.00		-	704,040.00	



(นางสาวสริน อมรลันต์สุขศรี)

(นายภัทวัชร ใบแย้ม)

(นางสาวสุธิรา แสงทองอร่าม)

(นางสาวสุดา สมอแก้ว)