แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay สายบ้านคลองกำนันเอี่ยม - บ้านบางเดื่อ (ปท.ถ ๑-๐๐๑๙) ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๙๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. โครงสร้าง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,010.000	70.17	141,041.70	1.3106	91.96	184,849.25
2	1.2 ขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	1,243.000	21.65	26,910.95	1.3106	28.37	35,269.49
3	1.3 บดอัดแน่นวัสดุคันทางเดิม	ลบ.ม.	771.340	46.39	35,782.46	1.3106	60.79	46,896.49
	1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	1.4.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	472.350	734.74	347,054.43	1.3106	962.95	454,849.53
	1.4.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

ธวัช ปานสาคร

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:18:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay สายบ้านคลองกำนันเอี่ยม - บ้านบางเดื่อ (ปท.ถ ๑-๐๐๑๙) ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๙๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.4.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	100.250	752.77	75,465.19	1.3106	986.58	98,904.67
6	1.5.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,010.000	470.69	946,086.90	1.3106	616.88	1,239,941.49
7	1.5.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	195.000	81.04	15,802.80	1.3106	106.21	20,711.14
8	1.5.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.000	111.82	3,354.60	1.3106	146.55	4,396.53

ธวัช ปานสาคร

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:18:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay สายบ้านคลองกำนันเอี่ยม - บ้านบางเดื่อ (ปท.ถ ๑-๐๐๑๙) ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๙๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.5.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	460.000	64.92	29,863.20	1.3106	85.08	39,138.70
	1.5.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	1.5.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	23,292.000	14.47	337,035.24	1.3106	18.96	441,718.38
	1.5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11	1.5.3.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	28,992.000	273.90	7,940,908.80	1.3106	358.97	10,407,355.07
12	1.5.3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 7.5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ซม.	300.000	407.98	122,394.00	1.3106	534.69	160,409.57
13	1.6 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,098.450	250.00	274,612.50	1.3106	327.65	359,907.14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay สายบ้านคลองกำนันเอี่ยม - บ้านบางเดื่อ (ปท.ถ ๑-๐๐๑๙) ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๙๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.7 งานตีเส้น Rumble Strips (8จุด) 1.8 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.8.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	ตร.ม.	62.400	400.00	24,960.00	1.3106	524.24	32,712.57
15	1.8.1.1 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	9.000	14,280.00	128,520.00	1.3106	18,715.36	168,438.31
							รวมราคากลาง	13,695,498.33

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay สายบ้านคลองกำนันเอี่ยม - บ้านบางเดื่อ (ปท.ถ ๑-๐๐๑๙) ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๙๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ธวัช ปานสาคร

(ธวัช ปานสาคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หญิง จารวี ขาวขำ

(หญิง จารวี ขาวขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล

(ไพรัตน เปี่ยมพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช ปานสาคร

03 กุมภาพันธ์ 2569