แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**607,042.54**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**172,159.78**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**46,491.16**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**825,693.48**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 825,693.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนเดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	7,200.00	7,200.00	
	- งานขุดดิน พร้อมถมคืน	35.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,370.30	5,370.30	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1.120	ลบ.ม.	532.71	596.63	112.00	125.44	722.07	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	1.120	ลบ.ม.	1,951.40	2,185.56	427.00	478.24	2,663.80	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	71.820	ลบ.ม.	2,093.46	150,352.29	329.00	23,628.78	173,981.07	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 16	.710	ตัน	22,359.82	15,875.47	3,900.00	2,769.00	18,644.47	
	- เหล็ก DB 12	.750	ตัน	22,359.82	16,769.86	3,900.00	2,925.00	19,694.86	
	- เหล็ก RR 6	.290	ตัน	24,200.00	7,018.00	4,900.00	1,421.00	8,439.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.320	กก.	37.07	1,939.50	0.00	0.00	1,939.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- wire mesh ศก.5 มม. @ 0.20 m.#	360.000	ตร.ม.	68.00	24,480.00	6.00	2,160.00	26,640.00	
	- งานไม้แบบ	168.000	ตร.ม.	405.96	68,201.28	163.00	27,384.00	95,585.28	
	- งานทรายรองพื้นลาน	20.500	ลบ.ม.	532.71	10,920.55	121.00	2,480.50	13,401.05	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ศก.50 มม. หนา 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	57.000	ท่อน	813.00	46,341.00	0.00	0.00	46,341.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ศก.87.5 มม. หนา 3.2 มม. (7.88 กก./ม.)	25.000	ท่อน	1,733.00	43,325.00	0.00	0.00	43,325.00	
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	52.000	ท่อน	1,083.00	56,316.00	0.00	0.00	56,316.00	
	- plate 200 x 400 x 15 mm.	20.000	แผ่น	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- Sag Rod DB 12 mm.	.060	ตัน	22,359.82	1,341.58	0.00	0.00	1,341.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Expantion Bolt 16 mm.	40.000	ชุด	98.00	3,920.00	36.00	1,440.00	5,360.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	271.550	ตร.ม.	26.30	7,141.76	36.00	9,775.80	16,917.56	
	- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	4,680.000	กก.	0.00	0.00	12.00	56,160.00	56,160.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	101,004.07	463,724.48	14,167.00	143,318.06	607,042.54	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- หลังคา mettal sheet เคลือบ 0.4 มม. ดัดโค้ง	334.650	ตร.ม.	272.00	91,024.80	82.00	27,441.30	118,466.10	
	- ปิดจั่ว mettal sheet เคลือบ 0.4 มม.	63.300	ตร.ม.	272.00	17,217.60	72.00	4,557.60	21,775.20	
	- สกลูยึด metal sheet	990.000	ตัว	1.70	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00	
	งานโครงเคร่าเหล็กปิดจั่ว								
	- เหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.0 mm. (2.03 กก./ม.)	21.000	ท่อน	368.22	7,732.62	0.00	0.00	7,732.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	18.410	ตร.ม.	26.30	484.18	36.00	662.76	1,146.94	
	- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	245.910	กก.	0.00	0.00	12.00	2,950.92	2,950.92	
	- งานฉาบผิวผนังโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	60.12	3,607.20	132.00	7,920.00	11,527.20	
	- งานทาสีผิวผนังโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	83.63	5,017.80	31.00	1,860.00	6,877.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,083.97	126,767.20	365.00	45,392.58	172,159.78	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ชุดดวงโคม LED BAY Hight Bay 50 w.	8.000	ชุด	962.00	7,696.00	308.00	2,464.00	10,160.00	
	- บล๊อคลอยพลาสติก 2"x4" สีขาว	13.000	ตัว	14.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- สวิทช์ทางเดียว	6.000	ตัว	15.00	90.00	82.00	492.00	582.00	
	- เต้ารับ	20.000	ชุด	30.00	600.00	92.00	1,840.00	2,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาหน้ากาก 2 ช่อง สีขาว	1.000	ตัว	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
	- ฝาหน้ากาก 1 ช่อง สีขาว	12.000	ตัว	23.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ฝาครอบกันน้ำใส	13.000	ตัว	41.00	533.00	0.00	0.00	533.00	
	- กล่องพักพลาสติก 4"x4" สีขาว	1.000	ตัว	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	
	- กล่องพักพลาสติก 2"x4" สีขาว	24.000	ตัว	17.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- ฝากครอบกล่องพักพลาสติก 4"x4" สีขาว	1.000	ตัว	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- ฝากครอบกล่องพักพลาสติก 2"x4" สีขาว	24.000	ตัว	24.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว 1/2" ยาว 2.90 เมตร	39.000	ท่อน	30.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว 1" ยาว 2.90 เมตร	35.000	ท่อน	59.00	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00	
	- รางวายเวย์ PVC 80 x 80 ยาว 2.00 เมตร	2.000	ท่อน	353.00	706.00	0.00	0.00	706.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (ก้ามปู คอนเนคเตอร์ ฯลฯ สำหรับเดินท่อ)	1.000	งาน	1,970.50	1,970.50	591.15	591.15	2,561.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 sq.mm.	224.000	เมตร	10.88	2,437.12	5.00	1,120.00	3,557.12	
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 sq.mm.	200.000	เมตร	10.28	2,056.00	7.00	1,400.00	3,456.00	
	- สายไฟ THW 1 x 4 sq.mm.	10.000	เมตร	16.95	169.50	10.00	100.00	269.50	
	- ตู้ควบคุม ชนิด 6 ช่อง กันดูด	1.000	ชุด	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00	
	- เมนเบรคเกอร์ 63A 2P	1.000	ตัว	607.00	607.00	0.00	0.00	607.00	
	- ลูกเซอร์กิต 16A 1P (สำหรับสวิทช์ เต้ารับ)	2.000	ตัว	66.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- งานเดินท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว 1/2" ยาว 2.90 เมตร	113.100	เมตร	0.00	0.00	60.90	6,887.79	6,887.79	
	- งานเดินท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว 1" ยาว 2.90 เมตร	101.500	เมตร	0.00	0.00	75.40	7,653.10	7,653.10	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,518.61	23,943.12	1,231.45	22,548.04	46,491.16	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**825,693.48**	

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว**	**825,693.48**	**1.3057**	**1,078,107.97**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,078,107.97**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,078,107.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:24

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,078,107.97**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,078,107.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
(พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยงยุทธ กองจันทร์
(ยงยุทธ กองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี วงศ์สารภี
(มนตรี วงศ์สารภี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
02 กรกฎาคม 2569 11:27:24

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1.000 หลังละ 1,078,107.97 บาท**	**1,078,107.97**	
สรุป			
	ราคากลาง	**1,078,107.97**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

02 กรกฎาคม 2569 11:27:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2569

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
(พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยงยุทธ กองจันทร์
(ยงยุทธ กองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี วงศ์สารภี
(มนตรี วงศ์สารภี)
กรรมการกำหนดราคากลาง