

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง ตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

เลขแบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔

จำนวน

๑

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง	๖๔๐,๑๙๗.๗๔	๑.๓๘๔๘	๘๘๖,๕๕๕.๘๓
	(เหมารวมค่าติดตั้งป้ายโครงการ)			
๓	ประเภทงานชลประทาน			
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๘๖,๕๕๕.๘๓
	ขอคิดราคาเพียง			๘๗๕,๐๐๐.๐๐
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ
(นายณัฐพล ชนะเคน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ (ขออภัย)

.....กรรมการฯ
(นางปัทมพร พุ่มพวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....กรรมการฯ
(นายณัฐพงศ์ ชุนหพันธ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ราคาการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง ตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายรัฐพล ชนะเคน เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	ปรับพื้นที่ทางเดิม	๑,๓๐๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๙๐	๕,๐๘๕.๖๐	๕,๐๘๕.๖๐	๕,๐๘๕.๖๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ ม.)	๖๕.๒๐	ลบ.ม.	๔๐๑.๘๗	๒๖,๒๐๑.๙๒	๑๑๒.๐๐	๗,๓๐๒.๔๐	๓๓,๕๐๔.๓๒	๓๓,๕๐๔.๓๒	
๓	ไม้แบบข้าง (ไม้แบบอย่างง่ายคิด ๒๐%)	๑๙.๕๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
๔	ค่าแรงไม้แบบข้าง	๙๗.๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๒,๙๖๗.๕๐	๑๒,๙๖๗.๕๐	๑๒,๙๖๗.๕๐	
๕	ตะปู (๐.๒๐ กก./ปริมาตรไม้แบบเต็ม ๑๐๐%)	๑๙.๕๐	กก.	๔๙.๘๕	๙๗๒.๐๘	-	-	๙๗๒.๐๘	๙๗๒.๐๘	
๖	เหล็ก WIRE MESH Ø ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.	๑,๓๐๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๖๕,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	๗๑,๗๒๐.๐๐	๗๑,๗๒๐.๐๐	
๗	เหล็กเส้น RB Ø ๑๙ มม.	๔๖๓.๐๐	กก.	๒๔.๖๖	๑๑,๔๑๗.๕๘	๓.๑๐	๑,๔๓๕.๓๐	๑๒,๘๕๒.๘๘	๑๒,๘๕๒.๘๘	
๘	คอนกรีตโครงสร้าง (ST. ๒๘๐)	๑๙๕.๖๐	ลบ.ม.	๒,๑๘๓.๔๐	๔๒๗,๐๗๓.๐๔	๓๒๗.๐๐	๖๓,๙๖๑.๒๐	๔๙๑,๐๓๔.๒๔	๔๙๑,๐๓๔.๒๔	
๙	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑๒๘.๐๐	เมตร	-	-	๒๔.๗๕	๓,๑๖๘.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
๑๐	งานหล่อทางเกลี่ยแต่งเรียบ (ตามสภาพพื้นที่)	๙.๗๖	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๑,๐๙๓.๑๒	๑,๐๙๓.๑๒	๑,๐๙๓.๑๒	
	(เหมารวมหินคลุกทางเชื่อมทางขึ้นลงต่างๆ)									
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๕๓๘,๖๖๔.๖๒			๑๐๑,๕๓๓.๑๒	๖๔๐,๑๙๗.๗๔	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ
(นายรัฐพล ชนะเคน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ (ขออภัย)

.....กรรมการฯ
(นางปัทมพร พุ่มพวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....กรรมการฯ
(นายณัฐพงศ์ ชุณห์พันธ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา