

บัญชีราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 3,035.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,214.00 ลบ.ม

จุดพิกัด เริ่มต้น N 2097281 E 598953

สิ้นสุด N 2094652 E 601027

(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	757,155.44	757,155.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		757,155.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		757,155.44	บาท
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายณัฐพงศ์ มหาวาน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายอัศรพล กุลกานต์ปฐม)

นายช่างโยธาชำนาญการ

บัญชีราคากลาง

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 3,035.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,214.00 ลบ.ม
(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อ 19 สิงหาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor.F	ราคาต่อหน่วย รวม Factor.F	รวม ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมโป๊ขาดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	12,140.00	3.76	45,646.40	1.3642	5.12	62,156.80
	1.2 งานดินตัด	ลบ.ม						
	1.3 งานดินถมจากงานดินตัด	ลบ.ม						
	1.4 งานดินถม	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 หินคลุก (คิวหลวม)	ลบ.ม	1,214.00	419.65	509,455.10	1.3642	572.49	694,998.64
3	งานผิวไหล่ทาง							
	2.1 ลูกกรง	ลบ.ม						
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	4.1 ท่อ คสล. ขนาด Dai 0.30 ม.	ม.						
	4.2 ท่อ คสล. ขนาด Dai 0.40 ม.	ม.						
	4.3 ท่อ คสล. ขนาด Dai 0.60 ม.	ม.						
	4.4 ท่อ คสล. ขนาด Dai 0.80 ม.	ม.						
	4.5 ท่อ คสล. ขนาด Dai 1.00 ม.	ม.						
				รวม	555,101.50		รวม	757,155.44

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน

ทาง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ ขอมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่ต๋าน้อย หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 18 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	อ.เมือง จ.พะเยา	ดินถม	20.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.55 บาท/ลบ.ม.
2	ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	หินคลุก	330.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	20	=	74.65 บาท/ลบ.ม.
3	อ.เมือง จ.พะเยา	ท่อ คสล.Dai 0.30 ม.	439.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	760.07 บาท/เที่ยว.
4	อ.เมือง จ.พะเยา	ท่อ คสล.Dai 0.40 ม.	504.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	760.07 บาท/เที่ยว.
5	อ.เมือง จ.พะเยา	ท่อ คสล.Dai 0.60 ม.	710.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	760.07 บาท/เที่ยว.
6	อ.เมือง จ.พะเยา	ท่อ คสล.Dai 0.80 ม.	1,144.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	760.07 บาท/เที่ยว.
7	อ.เมือง จ.พะเยา	ท่อ คสล.Dai 1.00 ม.	1,752.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	760.07 บาท/เที่ยว.

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

1.งานดินตัด

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.80 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง1.....กม.	=	11.09 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- รวม	=	18.89 บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว	=	23.61 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	20.34 บาท/ลบ.ม.(ปกติ)
- ค่างานต้นทุน	=	43.95 บาท/ลบ.ม.

2. งานดินถมจากงานดินตัด

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ	=	43.23 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่างานต้นทุน	=	43.23 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

3. งานดินถม

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	20.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	20.47 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง 1.00 กม.	=	11.55 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	52.02 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.6	=	83.23 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ	=	43.23 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	126.46 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

4. งานหินคลุกผิวจราจร

- ค่าวัสดุที่แหล่ง				=	330.00	บาท/ลบ.ม.(หลวง)
- ค่าขนส่ง	20.00	กม.	(รถบรรทุก 10 ล้อ)	=	74.65	บาท/ลบ.ม.(หลวง)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง				=	404.65	บาท/ลบ.ม.(หลวง)
- ส่วนยุบตัว				=	404.65	บาท/ลบ.ม.(หลวง)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)				=	15.00	บาท/ลบ.ม.(หลวง)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	419.65	บาท/ลบ.ม.(หลวง)

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 32.00-32.99 บาท / ลิตร 3.67
- สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ ปกติ