

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	อาคารบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น	1,295,954.13	
2	งานครุภัณฑ์อาคาร บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น	24,800.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	56,947.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,377,701.13	
	ราคาประมาณ	1,377,701.13	
	(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)		

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคของสภาพพื้นที่ และต้องรับผิดชอบในการถอดแบบคำนวณราคาค่าก่อสร้างด้วยตนเอง

จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องระยะเวลา และราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวเด่นนภา เหมืองทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายเสถียรวุฒิ อินทะเฒ่า

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

นายพูนลาภ ปรามาลัย

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
1	ค่าเจาะสำรวจดิน (Boring Test)	1	งาน	15,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าใบกันฝุ่นและรั้วชั่วคราว	1	งาน	4,500.00	
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับนั่งร้าน	1	งาน	10,598.00	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับเชื่อมต่อหรือขุดติดตั้งน้ำประปาใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป	1	งาน	3,600.00	
5	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)	1	งาน	749.00	
6	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	งาน	22,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				56,947.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นางสาวเด่นนภา เหมืองทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
นายเสฏฐวุฒิ อินต๊ะเม้า
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
นายพูนลาภ ปรามาลย์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด เนื่องจากระบบการกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะสำรวจดิน (BORING) ตามมาตรฐานงานช่างจำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลุมเจาะ และเสนอผลการเจาะสำรวจดินและความสามารถในการรับแรงแบบทวนของดินฐานราก เพื่อกำหนดความสามารถในการรับแรงแบบทวนของดินฐานราก

NAME : SUMAN

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเจาะสำรวจดิน (Boring Test)	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,000.00	

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากการโครงการนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อคนกลางนอก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วชั่วคราว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าใบกันฝนและรั้วชั่วคราว	4,500.00	ติดตั้งโครงคร่าวไม้ยูคาหรือเหล็กยึดกับเสาหลัก พร้อมกรุผ้าใน สูง 1.80 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 ม. 45x1,000 = 4,500 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	4,500.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,500.00	

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนชัยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ เนื่องจากโครงการนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น โดยมีขนาดอาคารประมาณ 5.00 x 8.00 ม. สูง 6.30 ม. ความยาวโดยรอบอาคารประมาณ 26.00 ม. ซึ่งต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร สูงจากพื้นดิน เป็น 4 เมตร ต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร

3.รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับนั่งร้าน		
3.1	ค่าเช่านั่งร้าน ระยะเวลา 4 เดือน (คิดระยะเวลาให้ < 50 %)	7,644.00	พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวรอบอาคาร x ความสูงนั่งร้าน 3 ชั้น
3.2	ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน นั่งร้าน พร้อมขนย้าย	2,954.00	นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 ม.
			ได้พื้นที่ = 1.7 x 1.80 = 3.06 ตร.ม.
			คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = พื้นที่นั่งร้าน /3.06
			คิดเป็นค่าเช่าต่อวัน = จำนวนนั่งร้าน x 4.00
			หากดำเนินการแล้วปริมาณงานลดลงน้อยกว่าที่กำหนดไว้
			ต้องคืนเงินค่าจ้างในส่วนของปริมาณงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
			หรือมีการปรับลดวงเงินค่างวดลงตามสัดส่วน
	รวมค่าใช้จ่าย	10,598.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,598.00	

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการส่วนงานคลังจังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

1 เหตุผลความจำเป็นที่ผู้จัดซื้อจำเป็นต้องได้รับการติดต่องานภายในอาคาร
2 ผู้มีความจำเป็นต้องการติดต่องานภายในอาคาร

6. รายละเอียดการคำนวณ

[illegible]

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

แบบ พร.1 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน		
1	งานครุภัณฑ์อาคาร	24,800.00	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00	
	บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น								
	รวม							24,800.00	

คิดเป็นเงินประมาณ (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางสาวเด่นภา เหมืองทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายเสฏฐวุฒิ อินทะเฒ่า

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

นายพูนลาภ ปราภมาลย์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							หน่วย : บาท		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น								
	- เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งติดผนัง ขนาด 9000 BTU	1.00	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งติดผนัง ขนาด 12000 BTU	1.00	ชุด	12,900.00	12,900.00	-	-	12,900.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	353,146.50	1.3049	460,820.86	
2	งานสถาปัตยกรรม	555,569.28	1.3049	724,962.35	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	37,772.73	1.3049	49,289.63	
4	งานระบบไฟฟ้า	46,655.91	1.3049	60,881.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,295,954.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทสิบสามสตางค์)			1,295,954.13	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

92.00

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

14,086.00

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นางสาวเด่นภา เหมือนทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

นายเสกสรรค์ อินตะเภา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

นายพูนลาภ ปราบมาลย์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานโครงสร้างวิศวกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบุรีม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ต่อหน่วย
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1.1	งานชุดดิน	30.42	ลบ.ม.	-		121.00		3,680.82	
1.1.2	งานวัดร่องฐานราก ทหารลาดน้ำอัดแน่น	4.34	ลบ.ม.	360.00	1,562.40	112.00		2,048.48	
	งานไม่แบบหล่อคอนกรีต								
1.1.3	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต	205.12	ตร.ม.	360.00	73,843.20	-		73,843.20	
1.1.4	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	205.12	ตร.ม.	-		144.00	29,537.28	29,537.28	
1.1.5	- ไม้ค้ำยัน	82.00	ตัน	45.00	3,690.00	-		3,690.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.1.6	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	236.70	กก.	25.00	5,917.50	4.90	1,159.83	7,077.33	
1.1.7	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	698.90	กก.	23.00	16,074.70	4.90	3,424.61	19,499.31	
1.1.8	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 dia. 12 มม.	1,031.20	กก.	22.00	22,686.40	3.90	4,021.68	26,708.08	
1.1.9	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 dia. 16 มม.	839.50	กก.	21.00	17,629.50	3.90	3,274.05	20,903.55	
1.1.10	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	44.86	403.74	-		403.74	
	งานคอนกรีต								
1.1.11	- คอนกรีตหยาบ	3.60	ลบ.ม.	1,985.00	7,146.00	329.00	1,184.40	8,330.40	
1.1.12	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	22.40	ลบ.ม.	2,079.00	46,569.60	522.00	11,692.80	58,262.40	
1.1.13	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	0.57	ลบ.ม.	2,129.00	1,213.53	522.00	297.54	1,511.07	
	งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป								
1.1.14	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัน Solid Plank รับ นน.จร ไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ม.	67.80	ตร.ม.	320.00	21,696.00	26.00	1,762.80	23,458.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานโครงสร้างวิศวกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบุรี ฝั่งซ้ายในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1.1.15	- งานคอนกรีตตีแบบพื้นสำเร็จรูป หน้า 5 ซม.	67.80	ตร.ม.	103.95	7,047.81	25.00	1,695.00		8,742.81	
1.1.16	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตตีแบบ Wire Mesh dai 4 มม. @ 0.15 ม.#	67.80	ตร.ม.	44.00	2,983.20	6.00	406.80		3,390.00	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กปูพรม									
1.1.17	- □ 50 x 50 x 3.2 มม. (หน. 4.5 กก./ม.)	567.00	กก.	26.00	14,742.00	12.00	6,804.00		21,546.00	
1.1.18	- □ 25 x 25 x 3.2 มม. (หน. 2.1 กก./ม.)	35.10	กก.	25.00	877.50	12.00	421.20		1,298.70	
1.1.19	- C100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (หน. 5.50 กก./ม.)	627.00	กก.	25.00	15,675.00	12.00	7,524.00		23,199.00	
1.1.20	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (หน. 6.13 กก.)	147.12	กก.	25.00	3,678.00	12.00	1,765.44		5,443.44	
1.1.21	- แผ่นเหล็ก หน้า 6 มม.	19.00	กก.	26.00	494.00	12.00	228.00		722.00	
1.1.22	- แผ่นเหล็ก หน้า 12 มม.	50.80	กก.	22.30	1,132.84	12.00	609.60		1,742.44	
1.1.23	- เหล็ก SD 40 dai 12 มม.	13.50	กก.	22.00	297.00	3.90	52.65		349.65	
1.1.24	- พาสลิกสนิม	74.40	ตร.ม.	39.00	2,901.60	31.00	2,306.40		5,208.00	
	งานทดสอบ									
1.1.25	- งานทดสอบคอนกรีต	12.00	ตย.	-	-	150.00	1,800.00		1,800.00	
1.1.26	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง									
1.1.27	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	3.00	ตย.	-	-	60.00	180.00		180.00	
1.1.28	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	3.00	ตย.	-	-	60.00	180.00		180.00	
1.1.29	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 dia. 12 มม.	3.00	ตย.	-	-	60.00	180.00		180.00	
1.1.30	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 dia. 16 มม.	3.00	ตย.	-	-	70.00	210.00		210.00	
	รวม 1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง				268,261.52		84,884.98		353,146.50	

[illegible]

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานสถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบุรีมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานฝ้าเพดาน								
1.2.2.1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ฝ1	36.00	ตร.ม.	175.00	6,300.00	77.00	2,772.00	9,072.00	ฝ1
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบลึงกะสี								
1.2.2.2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมชนิดทหนา 9 มม. ฝ2	6.70	ตร.ม.	198.00	1,326.60	77.00	515.90	1,842.50	ฝ2
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบลึงกะสี								
1.2.2.3	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ ฝ3 (เจียรแต่ง แต่งรองแผ่นพื้นสำเร็จ และงานฉาบแต่งผิวบาง)	32.00	ตร.ม.	20.00	640.00	110.00	3,520.00	4,160.00	ฝ3
1.2.2.4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีร่องระบายอากาศ ขอบเรียบทหนา 4 มม. ฝ4	38.00	ตร.ม.	269.00	10,222.00	86.00	3,268.00	13,490.00	ฝ4
	ขนาด 0.60x1.20 ม. ติดตั้งแบบชนชิด								
1.2.2.5	- ฝ้าเพดานไม้ฝาสำเร็จรูปขอบร่อง กว้าง 4" โครงสร้างเหล็กกล่องทึกลาวไนซ์ 1"x2"x1.4 มม.	7.80	ตร.ม.	548.00	4,274.40	229.00	1,786.20	6,060.60	ฝ5
	ระยะห่างระหว่างโครงคร่าวไม่เกิน 60x60 ซม. #								
	รวมงานฝ้าเพดาน				22,763.00		11,862.10	34,625.10	
1.2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
1.2.3.1	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทหนาครึ่งแผ่น	46.00	ตร.ม.	260.00	11,960.00	104.00	4,784.00	16,744.00	
1.2.3.2	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 7.5x20x60 ซม.	133.00	ตร.ม.	205.00	27,265.00	73.00	9,709.00	36,974.00	
1.2.3.3	- เสาค้ำยัน- ทับหลัง ขนาดผนัง 7.5 ซม.	227.38	ตร.ม.	103.00	23,420.14	51.00	11,596.38	35,016.52	
1.2.3.4	- ฉาบปูนเรียบ (สำหรับทั่วไป)	92.00	ตร.ม.	47.11	4,333.79	96.00	8,832.00	13,165.79	
1.2.3.5	- ฉาบปูนเรียบ (สำหรับคอนกรีตมวลเบา)	266.00	ตร.ม.	48.96	13,022.91	96.00	25,536.00	38,558.91	
1.2.3.6	- ฉาบเรียบปูนเรียบตกแต่งโครงสร้าง	46.50	ตร.ม.	48.96	2,276.56	109.00	5,068.50	7,345.06	
1.2.3.7	- ผิวทึบกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมันเงา ขนาด 60x60 ซม.	33.70	ตร.ม.	429.00	14,457.30	196.00	6,605.20	21,062.50	
1.2.3.8	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป กว้าง 4" ติดตั้งแบบชนชิดผนัง โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	4.00	ตร.ม.	548.00	2,192.00	204.00	816.00	3,008.00	
	รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง				98,927.70		72,947.08	171,874.78	

งานสถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วยย่อย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	รายละหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							
1.2.4.1	- พื้นฉาบปูนพร้อมกรวดขนาด 60x60 ซม. (ผิวมัน) รวมปรับระดับ	64.30	ตร.ม.	581.00	37,358.30	228.00	14,660.40	52,018.70
1.2.4.2	- พื้นฉาบปูนพร้อมกรวดขนาด 60x60 ซม. (ผิวไม่ลื่น) รวมปรับระดับ ผสมน้ำยากันซึม	6.50	ตร.ม.	494.00	3,211.00	228.00	1,482.00	4,693.00
1.2.4.3	- พื้นฉาบปูนพร้อมดินเผา ขนาด 20x20 ซม. รวมปรับระดับ	6.50	ตร.ม.	517.00	3,360.50	161.00	1,046.50	4,407.00
1.2.4.4	- บัวเชิงผนัง FB1 ไฟไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" นิ้วหนา 12 มม. ทาสี สำหรับ [พ1]	75.00	ม.	36.00	2,700.00	46.00	3,450.00	6,150.00
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้นที่				46,629.80		20,638.90	67,268.70
1.2.5	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1.2.5.1	- ป1 ประตู UPVC.	5.00	ชุด	4,580.00	22,900.00	200.00	1,000.00	23,900.00
1.2.5.2	- ป2 ประตู UPVC.	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	200.00	600.00	10,740.00
1.2.5.3	- น1 บานเลื่อนสลับ + ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00
1.2.5.4	- น2 บานเลื่อนสลับ + ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	6,487.50	25,950.00	-	-	25,950.00
1.2.5.5	- น3 บานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
1.2.5.6	- น4 บานกระทุ้ง	3.00	ชุด	2,850.00	8,550.00	-	-	8,550.00
1.2.5.7	- ช่องลมระบายอากาศ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	รวมงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				108,040.00		1,600.00	109,640.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำนวณต้นทุน

งานสถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ต่อหน่วย
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
1.2.6.1	- โถส้วมนั่งราบชนิดล้างน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	461.00	922.00	6,082.00	
1.2.6.2	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	461.00	922.00	10,722.00	
1.2.6.3	- กระเบื้องเคลือบรูป ขนาด 0.50 ซม. หมา 6 มม. ขอบเงาเรียบ	2.00	ชุด	498.00	996.00	72.00	144.00	1,140.00	
1.2.6.4	- ที่วางสบู่พร้อมที่วางของ	2.00	ชุด	929.00	1,858.00	123.00	246.00	2,104.00	
1.2.6.5	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	229.00	458.00	72.00	144.00	602.00	
1.2.6.6	- ที่วางของ	2.00	ชุด	151.00	302.00	72.00	144.00	446.00	
1.2.6.7	- ราวจับหน้า ขนาดยาว 0.60 ม.	2.00	ชุด	218.00	436.00	72.00	144.00	580.00	
1.2.6.8	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.00	ชุด	790.00	1,580.00	72.00	144.00	1,724.00	
1.2.6.9	- สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.00	ชุด	459.00	918.00	72.00	144.00	1,062.00	
1.2.6.10	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	380.00	760.00	26.00	52.00	812.00	
1.2.6.11	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม	2.00	ชุด	249.00	498.00	77.00	154.00	652.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ				22,766.00		3,160.00	25,926.00	
1.2.7	งานบันได และตกแต่งบันได								
	งานบันได ST- 1								
	- ขั้นบันได ลูกตั้งลูกนอนแกรนิตโต้ (ผิวไม่ลื่น)	15.00	ชั้น	239.50	3,592.50	161.00	2,415.00	6,007.50	
	- งานพุกปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ผิวไม่ลื่น)	1.00	ตร.ม	479.00	479.00	228.00	228.00	707.00	
	- กระจกบันได	13.50	ม.	288.59	3,896.00	44.00	594.00	4,490.00	
	- ราวกั้นคกไม้สัก Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดราวครบชุด	4.50	ม.	831.11	3,740.00	249.33	1,122.00	4,862.00	
	รวมงานบันได และตกแต่งบันได				11,707.50		4,359.00	16,066.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

งานสถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชัยบูรณ์ ตำบลโพนเือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผ.พ.ร.16/2569

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ใช้เพื่อ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.8	งานพาสี								
1.2.8.1	- พาสีเนื้อครีกลิต 100% ชนิดทากายนอก (กึ่งเงา)	159.00	ตร.ม.	67.00	10,653.00	35.00	5,565.00	16,218.00	
1.2.8.2	- พาสีเนื้อครีกลิต 100% ชนิดทากายใน (กึ่งเงา)	192.80	ตร.ม.	67.00	12,917.60	31.00	5,976.80	18,894.40	
1.2.8.3	- ทาสีฝ้าเพดานภายนอก (สีน้ำพลาสติก ชนิดด้าน)	45.80	ตร.ม.	53.00	2,427.40	35.00	1,603.00	4,030.40	
1.2.8.4	- ทาสีฝ้าเพดานภายใน (สีน้ำพลาสติก ชนิดด้าน)	74.70	ตร.ม.	53.00	3,959.10	31.00	2,315.70	6,274.80	
	รวมงานพาสี				29,957.10		15,460.50	45,417.60	
1.2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
1.2.9.1	- งานระบบป้องกันปลวกชนิดฝังท่อ	40.00	ตร.ม.	120.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
1.2.9.2	- งานบัวปูนปั้น (รวมค่าแรงปูนทราย)	15.00	ตร.ม.	119.00	1,785.00	62.00	930.00	2,715.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				6,585.00		930.00	7,515.00	
1.2.10	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง								
	เคาน์เตอร์ห้องครัว								
1.2.10.1	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	3.80	ม.	1,500.00	5,700.00	450.00	1,710.00	7,410.00	
1.2.10.2	- บัวเชิงผนังหินแกรนิต สูง 10 ซม.	5.60	ม.	477.00	2,671.20	226.00	1,265.60	3,936.80	
1.2.10.3	- พื้นผิวหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 1.8 ซม.	2.60	ตร.ม.	2,387.00	6,206.20	217.00	564.20	6,770.40	
1.2.10.4	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น	1.50	ตร.ม.	536.00	804.00	195.00	292.50	1,096.50	
1.2.10.5	- ฉาบปูนเรียบ (สำหรับคอนกรีตมวลเบา)	4.00	ตร.ม.	43.00	172.00	96.00	384.00	556.00	
1.2.10.6	- ผิวกระจกเงาเงาแกรนิตได้ ชนิดผิวมันเงา ขนาด 60x60 ซม.	2.00	ตร.ม.	429.00	858.00	196.00	392.00	1,250.00	
1.2.10.7	- พื้นผิวกระจกเงาแกรนิตได้ ขนาด 60x60 ซม. (ผิวมัน) รวมปรับระดับ	3.80	ตร.ม.	581.00	2,207.80	228.00	866.40	3,074.20	
1.2.10.8	- บานชิงค์เตอร์ PVC	1.00	ชุด	867.00	867.00	200.00	200.00	1,067.00	
1.2.10.9	- บานชิงค์ตู้ PVC	2.00	ชุด	1,476.00	2,952.00	200.00	400.00	3,352.00	
1.2.10.10	- อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก	1.00	ชุด	4,663.00	4,663.00	200.00	200.00	4,863.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดสร้าง				27,101.20		6,274.70	33,375.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผ.พ.ร.16/2569
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1.3.1	งานระบบท่อโศโคร ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำฝน และท่ออากาศ ท่อ PVC Class 8.5									
1.3.1.1	- ท่อ ขนาด 1 1/2"	18.00	ม.	28.27	508.86	31.00	558.00		1,066.86	
1.3.1.2	- ท่อ ขนาด 2"	25.00	ม.	44.39	1,109.75	41.00	1,025.00		2,134.75	
1.3.1.3	- ท่อ ขนาด 4"	18.00	ม.	164.95	2,969.10	103.00	1,854.00		4,823.10	
1.3.1.4	- ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	งาน	1,835.00	1,835.00	550.00	550.00		2,385.00	
1.3.1.5	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	1,376.00	1,376.00	412.00	412.00		1,788.00	
1.3.1.6	- CO ขนาด 4"	2.00	ชุด	209.00	418.00	205.00	410.00		828.00	
	รวมงานระบบท่อโศโคร ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำฝน และท่ออากาศ ท่อ PVC Class 8.5				8,216.71		4,809.00		13,025.71	
1.3.2	งานระบบท่อประปา PVC Class 13.5									
1.3.2.1	- ท่อ ขนาด 1/2"	-	ม.	13.78	-	31.00	-		-	
1.3.2.2	- ท่อ ขนาด 3/4"	117.00	ม.	16.70	1,953.90	31.00	3,627.00		5,580.90	
1.3.2.3	- ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	งาน	976.00	976.00	292.00	292.00		1,268.00	
1.3.2.4	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	586.00	586.00	175.00	175.00		761.00	
1.3.2.5	- ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	179.12	179.12	26.00	26.00		205.12	
1.3.2.6	- Stop Valve ขนาด 1/2"	6.00	ชุด	239.00	1,434.00	51.00	306.00		1,740.00	
1.3.2.7	- ประตุน้ำ ขนาด 3/4"	1.00	ชุด	258.00	258.00	154.00	154.00		412.00	
	รวมงานระบบท่อประปา PVC Class 13.5				5,387.02		4,580.00		9,967.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนไชยบูรณ์ ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

แบบเลขที่ สยผจ.พร.16/2569

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
1.4.1.1	- แผงย่อย 8 ช่อง พร้อมแบบ 45AT 2P IC10kA	1.00	Set	2,257.00	2,257.00	-	-	2,257.00	
1.4.1.2	- Miniature CB 16AT, 1P IC 6kA	2.00	Set	98.00	196.00	-	-	196.00	
1.4.1.3	- Miniature CB RCBO IAn30mA 16AT 1P IC6kA	2.00	Set	1,470.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
1.4.1.4	- Miniature CB RCBO IAn30mA 20AT 1P IC6kA	2.00	Set	1,470.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
1.4.1.5	- Miniature CB 20AT 1P IC6kA	2.00	Set	98.00	196.00	-	-	196.00	
1.4.1.6	- GROUND SYSTEM	1.00	Set	655.00	655.00	-	-	655.00	
	รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				9,184.00		-	9,184.00	
1.4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
1.4.2.1	- uPVC 1" (20 mm.)	40.00	m	15.50	620.00	24.00	960.00	1,580.00	
1.4.2.2	- uPVC 1/2" (15 mm.)	67.00	m	12.70	850.90	21.00	1,407.00	2,257.90	
1.4.2.3	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	294.00	294.00	88.00	88.00	382.00	
	รวมท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				1,764.90		2,455.00	4,219.90	

