# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ 8 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 30 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานสะพาน | | | | | | | |
| 1 | 1.1 เสาเข็ม คอร. 0.40x0.40x21.00 ม. | ต้น | 24.000 | 24,073.35 | 577,760.40 | 1.3642 | 32,840.86 | 788,180.73 |
| 2 | 1.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม. | ต้น | 24.000 | 379.00 | 9,096.00 | 1.3642 | 517.03 | 12,408.76 |
| 3 | 1.3 ไม้ Ø 6" x 6.00 ม. | ท่อน | 231.000 | 362.00 | 83,622.00 | 1.3642 | 493.84 | 114,077.13 |
| 4 | 1.4 Bolt Ø 12 x 400 มม. | ท่อน | 330.000 | 6.51 | 2,148.30 | 1.3642 | 8.88 | 2,930.71 |
| 5 | 1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์) | ลบ.ม. | 40.200 | 2,928.00 | 117,705.60 | 1.3642 | 3,994.37 | 160,573.97 |
| 6 | 1.6 ไม้แบบ (50%) | ตร.ม. | 318.980 | 517.15 | 164,960.50 | 1.3642 | 705.49 | 225,039.11 |
| 7 | 1.7 ตะปูขนาดต่างๆ | กก. | 79.750 | 24.73 | 1,972.21 | 1.3642 | 33.73 | 2,690.48 |
| 8 | 1.8 เหล็ก RB 6 มม. | ตัน | .042 | 24,500.00 | 1,029.00 | 1.3642 | 33,422.90 | 1,403.76 |
| 9 | 1.9 เหล็ก RB 9 มม. | ตัน | .794 | 23,750.00 | 18,857.50 | 1.3642 | 32,399.75 | 25,725.40 |
| 10 | 1.10 เหล็ก DB 12 มม. | ตัน | 3.018 | 23,100.00 | 69,715.80 | 1.3642 | 31,513.02 | 95,106.29 |
| 11 | 1.11 เหล็ก DB 16 มม. | ตัน | .039 | 22,900.00 | 893.10 | 1.3642 | 31,240.18 | 1,218.36 |

ประเทือง กันธสมาส

09 เมษายน 2569 09:02:51

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ 8 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 30 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.12 เหล็ก DB 25 มม. | ตัน | 1.023 | 22,500.00 | 23,017.50 | 1.3642 | 30,694.50 | 31,400.47 |
| 13 | 1.13 ลวดผูกเหล็ก | กก. | 98.330 | 25.83 | 2,539.86 | 1.3642 | 35.23 | 3,464.87 |
| 14 | 1.14 Plank Girder Span 10.00 ม. (ตัวกลาง) | ตัว | 14.000 | 22,946.19 | 321,246.66 | 1.3642 | 31,303.19 | 438,244.69 |
| 15 | 1.15 Plank Girder Span 10.00 ม. (ตัวริม) | ตัว | 2.000 | 24,038.79 | 48,077.58 | 1.3642 | 32,793.71 | 65,587.43 |
| 16 | 1.16 คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์) | ลบ.ม. | 27.660 | 2,891.59 | 79,981.37 | 1.3642 | 3,944.70 | 109,110.58 |
| 17 | 1.17 แอสฟัลท์เปเปอร์ | ม้วน | 2.000 | 900.00 | 1,800.00 | 1.3642 | 1,227.78 | 2,455.56 |
| 18 | 1.18 กระดาษชานอ้อย | แผ่น | 8.000 | 950.00 | 7,600.00 | 1.3642 | 1,295.99 | 10,367.92 |
| 19 | 1.19 งานทาสีน้ำพลาสติก | ตร.ม. | 50.200 | 73.40 | 3,684.68 | 1.3642 | 100.13 | 5,026.64 |
| 20 | 1.20 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.5 นิ้ว | ท่อน | 2.000 | 730.79 | 1,461.58 | 1.3642 | 996.94 | 1,993.88 |
| | 2. งานทางเชื่อมคอสะพาน | | | | | | | |
| 21 | 2.1 งานลูกรังอัดแน่น | ลบ.ม. | 4.500 | 692.02 | 3,114.09 | 1.3642 | 944.05 | 4,248.24 |

ประเทือง กันธสมาส

09 เมษายน 2569 09:02:51

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ 8 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 30 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.2 งานหินคลุกอัดแน่น | ลบ.ม. | 4.500 | 848.21 | 3,816.94 | 1.3642 | 1,157.12 | 5,207.06 |
| 23 | 2.3 งาน Prime Coat | ตร.ม. | 30.000 | 37.18 | 1,115.40 | 1.3642 | 50.72 | 1,521.62 |
| 24 | 2.4 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร | ตร.ม. | 30.000 | 298.86 | 8,965.80 | 1.3642 | 407.70 | 12,231.14 |
| | 3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | 20,000.00 |
| | 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 2,150,214.80 |

ประเทือง กันธสมาส

09 เมษายน 2569 09:02:51

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำที่ 8 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 30 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี |

**ประเทือง กันธสมาส**
**( ประเทือง กันธสมาส )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**สมศักดิ์ สุขสุวรรณ**
**( สมศักดิ์ สุขสุวรรณ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**รังสฤษดิ์ ใยยุง**
**( รังสฤษดิ์ ใยยุง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ประเทือง กันธสมาส
09 เมษายน 2569