แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**2,343,734.96**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**1,662,499.39**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**400,588.44**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,718,881.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**266,160.32**	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**45,898.34**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**4,718,881.45**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,718,881.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- เจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 6.00 เมตร	240.000	ต้น	846.00	203,040.00	450.00	108,000.00	311,040.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	240.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	36,000.00	36,000.00	
	- ขุดดิน	74.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	8,954.00	8,954.00	
	- ทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	160.00	480.00	121.00	363.00	843.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,135.80	3,407.40	427.00	1,281.00	4,688.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	118.000	ลบ.ม.	2,441.59	288,107.62	421.00	49,678.00	337,785.62	
	- แบบหล่อคอนกรีต	964.000	ตร.ม.	489.00	471,396.00	0.00	0.00	471,396.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,206.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	196,578.00	196,578.00	
	- ไม้ค้ำ	1,284.000	ต้น	125.00	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 Dia. 6 มม.	1,666.000	กก.	20.84	34,719.44	4.90	8,163.40	42,882.84	
	- SR 24 Dia. 9 มม.	1,046.000	กก.	20.06	20,982.76	4.90	5,125.40	26,108.16	
	- SD 40 Dia. 12 มม.	1,310.000	กก.	17.26	22,610.60	3.90	5,109.00	27,719.60	
	- SD 40 Dia. 16 มม.	3,131.000	กก.	19.41	60,772.71	3.50	10,958.50	71,731.21	
	- SD 40 Dia. 20 มม.	4,710.000	กก.	21.63	101,877.30	3.50	16,485.00	118,362.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	357.000	กก.	59.50	21,241.50	0.00	0.00	21,241.50	
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 หนา 5 ซม. (รับ นน. ≤ 350 กก./ตร.ม)	269.000	ตร.ม.	250.00	67,250.00	26.00	6,994.00	74,244.00	
	- topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh ø 6 มม. @0.20 เมตร #	269.000	ตร.ม.	124.39	33,460.91	31.00	8,339.00	41,799.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 หนา 5 ซม. (รับ นน. ≤ 500 กก./ตร.ม)	19.000	ตร.ม.	260.00	4,940.00	26.00	494.00	5,434.00	
	- topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh ø 6 มม. @0.20 เมตร #	19.000	ตร.ม.	124.39	2,363.41	31.00	589.00	2,952.41	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัสตุรัสหล็ก ขนาด 125 x 125 x 3.2 มม.	45.000	กก.	25.20	1,134.00	12.00	540.00	1,674.00	
	- เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,585.000	กก.	26.89	69,510.65	12.00	31,020.00	100,530.65	
	- เหล็กกล่องแบน ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.	317.000	กก.	24.57	7,788.69	12.00	3,804.00	11,592.69	
	- เหล็กกล่องแบน ขนาด 150 x 100 x 4.5 มม.	823.000	กก.	25.65	21,109.95	12.00	9,876.00	30,985.95	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัสตุรัสหล็ก ขนาด 25 x 25 x 2.3 มม.	2,222.000	กก.	24.88	55,283.36	12.00	26,664.00	81,947.36	
	- ทาสีทนไฟ	696.000	ตร.ม.	70.00	48,720.00	36.00	25,056.00	73,776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	696.000	ตร.ม.	50.16	34,911.36	36.00	25,056.00	59,967.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,362.22	1,735,607.66	13,619.70	608,127.30	2,343,734.96	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,011.000	แผ่น	14.02	56,234.22	0.00	0.00	56,234.22	
	- แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา	354.000	ตร.ม.	40.56	14,358.24	26.00	9,204.00	23,562.24	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	103.00	206.00	0.00	0.00	206.00	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	76.00	304.00	0.00	0.00	304.00	
	- ครอบตะเข้	149.000	แผ่น	42.06	6,266.94	0.00	0.00	6,266.94	
	- ครอบสัน	24.000	แผ่น	42.06	1,009.44	0.00	0.00	1,009.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงหลังคา	354.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	26,904.00	26,904.00	
	- ค่าแรงครอบสัน, ครอบตะเข้	58.000	เมตร	0.00	0.00	76.00	4,408.00	4,408.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8" ปิดเชิงชาย PVC	82.000	เมตร	68.00	5,576.00	46.00	3,772.00	9,348.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน สำหรับหลังคาคอนกรีต จำนวน 250 ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	195.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- ครอบระบบแห้ง	58.000	เมตร	350.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟอยล์โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี	240.000	ตร.ม.	245.82	58,996.80	77.00	18,480.00	77,476.80	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี	35.000	ตร.ม.	185.39	6,488.65	77.00	2,695.00	9,183.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี	21.000	ตร.ม.	194.62	4,087.02	77.00	1,617.00	5,704.02	
	- ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	26.000	ตร.ม.	62.00	1,612.00	109.00	2,834.00	4,446.00	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบเรียบ รุ่นระบายอากาศ หนา 4 มม.โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี	145.000	ตร.ม.	173.06	25,093.70	77.00	11,165.00	36,258.70	
	- มอบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4"	212.000	เมตร	64.00	13,568.00	41.00	8,692.00	22,260.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	383.000	ตร.ม.	200.36	76,737.88	73.00	27,959.00	104,696.88	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	229.000	ม.	98.99	22,668.71	51.00	11,679.00	34,347.71	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	570.000	ตร.ม.	33.66	19,186.20	96.00	54,720.00	73,906.20	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด 24"x24"	149.000	ตร.ม.	231.52	34,496.48	186.00	27,714.00	62,210.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	149.000	ตร.ม.	62.00	9,238.00	75.00	11,175.00	20,413.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสดแก้ว	1.000	ตร.ม.	2,612.61	2,612.61	178.00	178.00	2,790.61	
	- ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ตีเฉียง 45 องศา เว้นร่อง พร้อมตาข่ายไนล่อน ติดตั้งบนโครงเคล่าเหล็ก ขนาด 1"x3"	126.000	ตร.ม.	927.00	116,802.00	116.00	14,616.00	131,418.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.000	ตร.ม.	75.20	8,648.00	109.00	12,535.00	21,183.00	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1)	95.000	ตร.ม.	311.00	29,545.00	41.00	3,895.00	33,440.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2)	121.000	ตร.ม.	311.00	37,631.00	41.00	4,961.00	42,592.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ.3)	135.000	ตร.ม.	410.85	55,464.75	228.00	30,780.00	86,244.75	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4)	14.000	ตร.ม.	291.94	4,087.16	108.00	1,512.00	5,599.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา (พ.5)	145.000	ตร.ม.	89.30	12,948.50	0.00	0.00	12,948.50	
	- บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4"	118.000	ม.	67.00	7,906.00	41.00	4,838.00	12,744.00	
	- ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จ	230.000	ตร.ม.	83.38	19,177.40	96.00	22,080.00	41,257.40	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1.000	ชุด	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ประตู D3	4.000	ชุด	10,421.50	41,686.00	0.00	0.00	41,686.00	
	- ประตู D4	2.000	ชุด	5,319.00	10,638.00	0.00	0.00	10,638.00	
	- ประตู D5	1.000	ชุด	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00	
	- ประตู D6	1.000	ชุด	6,811.50	6,811.50	0.00	0.00	6,811.50	
	- หน้าต่าง W1	6.000	ชุด	18,500.00	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W1.1	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- หน้าต่าง W2	4.000	ชุด	6,800.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
	- หน้าต่าง W3	6.000	ชุด	4,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- หน้าต่าง W4	2.000	ชุด	12,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก	3.000	ชุด	13,261.00	39,783.00	461.00	1,383.00	41,166.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,100.00	7,100.00	461.00	461.00	7,561.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	461.00	1,383.00	16,383.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,578.00	1,578.00	461.00	461.00	2,039.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,559.00	14,236.00	461.00	1,844.00	16,080.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	8.000	ชุด	1,710.00	13,680.00	72.00	576.00	14,256.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่วางสบู่	8.000	ชุด	523.00	4,184.00	72.00	576.00	4,760.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	1,345.00	5,380.00	72.00	288.00	5,668.00	
	- สายชำระโครเมี่ยม	4.000	ชุด	630.00	2,520.00	72.00	288.00	2,808.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1.000	ชุด	747.00	747.00	26.00	26.00	773.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.	35.000	ตร.ฟ.	87.00	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	
	- สต๊อปวาล์ว (สำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายชำระ อ่างล้างหน้า)	12.000	ชุด	280.00	3,360.00	36.00	432.00	3,792.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	11,300.00	67,800.00	1,250.00	7,500.00	75,300.00	
	- TOP หลังโถสุขภัณฑ์	8.000	เมตร	1,170.62	9,364.96	0.00	0.00	9,364.96	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.500	เมตร	1,631.28	4,078.20	0.00	0.00	4,078.20	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	6.500	เมตร	312.00	2,028.00	161.00	1,046.50	3,074.50	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	6.500	เมตร	226.00	1,469.00	44.00	286.00	1,755.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาสีภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.000	ตร.ม.	65.26	17,098.12	35.00	9,170.00	26,268.12	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาสีภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	308.000	ตร.ม.	58.59	18,045.72	35.00	10,780.00	28,825.72	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	322.000	ตร.ม.	58.59	18,865.98	35.00	11,270.00	30,135.98	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	319.000	ตร.ม.	100.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
	- ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ	8.000	ชุด	418.00	3,344.00	0.00	0.00	3,344.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ม้านั่ง คสล. ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.000	เมตร	614.54	4,301.78	0.00	0.00	4,301.78	
	- ราวสเตนเลส ทำผิว hairline	13.000	เมตร	158.00	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม.	3.700	เมตร	1,631.28	6,035.73	0.00	0.00	6,035.73	
	- เซาะร่องก้างปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	257.60	257.60	
	- TOP + 1.2 ม.	7.200	เมตร	741.39	5,338.00	0.00	0.00	5,338.00	
	- PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป	76.600	เมตร	11.00	842.60	0.00	0.00	842.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	197,402.95	1,296,058.29	6,382.00	366,441.10	1,662,499.39	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia 3"	11.000	เมตร	118.69	1,305.59	77.00	847.00	2,152.59	
	- ขนาด Dia 4"	8.000	เมตร	180.61	1,444.88	103.00	824.00	2,268.88	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,100.18	1,100.18	330.05	330.05	1,430.23	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	275.04	275.04	82.51	82.51	357.55	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	275.04	275.04	82.51	82.51	357.55	
	FCO								
	- ขนาด Dia 3"	1.000	ชุด	171.00	171.00	308.00	308.00	479.00	
	- ขนาด Dia 4"	1.000	ชุด	257.00	257.00	410.00	410.00	667.00	
	ข้อต่อออนยางแหวนรัดสแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 4"	1.000	ชุด	350.00	350.00	205.00	205.00	555.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia 2"	27.100	เมตร	50.70	1,373.97	41.00	1,111.10	2,485.07	
	- ขนาด Dia 3"	6.900	เมตร	118.69	818.96	77.00	531.30	1,350.26	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	877.17	877.17	263.15	263.15	1,140.32	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	219.29	219.29	65.78	65.78	285.07	
	FCO								
	- ขนาด Dia 3"	1.000	ชุด	171.00	171.00	308.00	308.00	479.00	
	- ขนาด Dia 2"	3.000	ชุด	50.70	152.10	205.00	615.00	767.10	
	FD								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 2"	9.000	ชุด	397.00	3,573.00	205.00	1,845.00	5,418.00	
	P-TRAP								
	- ขนาด Dia 2"	9.000	ชุด	322.00	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	
	ข้อต่อออนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia 3"	1.000	ชุด	350.46	350.46	154.00	154.00	504.46	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia 2"	16.000	เมตร	50.70	811.20	41.00	656.00	1,467.20	
	FCO								
	- ขนาด Dia 2"	16.000	เมตร	397.00	6,352.00	205.00	3,280.00	9,632.00	
	ข้อต่อออนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia 2"	1.000	ชุด	279.00	279.00	103.00	103.00	382.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia 2"	6.000	เมตร	50.70	304.20	41.00	246.00	550.20	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	27.000	เมตร	32.24	870.48	31.00	837.00	1,707.48	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	469.87	469.87	140.96	140.96	610.83	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	176.20	176.20	52.00	52.00	228.20	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	58.73	58.73	17.62	17.62	76.35	
	AVC.								
	- ขนาด Dia 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.000	ชุด	862.61	862.61	0.00	0.00	862.61	
	ข้อต่อออนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia 2"	1.000	เหมารวม	279.00	279.00	103.00	103.00	382.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อประปา (ท่อ PP-R S SDR 11 PN - 10)								
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10)								
	- ขนาด Dia 3/4"	20.000	เมตร	32.47	649.40	31.00	620.00	1,269.40	
	- ขนาด Dia 1"	21.000	เมตร	53.27	1,118.67	31.00	651.00	1,769.67	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	11.000	เมตร	74.02	814.22	51.00	561.00	1,375.22	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,291.14	1,291.14	387.34	387.34	1,678.48	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	258.22	258.22	77.46	77.46	335.68	
	- STOP VALVE	6.000	ชุด	345.79	2,074.74	154.00	924.00	2,998.74	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia 3/4"	8.000	ชุด	604.50	4,836.00	154.00	1,232.00	6,068.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 1 1/2"	9.000	ชุด	771.90	6,947.10	308.00	2,772.00	9,719.10	
	- CHECK VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	1.000	ชุด	664.95	664.95	308.00	308.00	972.95	
	- FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1"	2.000	ชุด	551.40	1,102.80	205.00	410.00	1,512.80	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วัน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 Watts	1.000	ชุด	15,504.67	15,504.67	0.00	0.00	15,504.67	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร PP DOS ENTECH SANPAC WATER TREAT	2.000	ถัง	6,532.71	13,065.42	0.00	0.00	13,065.42	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5) ภายนอก								
	- ขนาด Dia 1 1/2"	56.000	เมตร	184.42	10,327.52	31.00	1,736.00	12,063.52	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	5,163.76	5,163.76	1,549.12	1,549.12	6,712.88	

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,032.75	1,032.75	309.82	309.82	1,342.57	
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1 1/2" พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต	1.000	มาตร	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	ระบบดับเพลิง								
	- DC. 15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,197.19	1,197.19	205.00	205.00	1,402.19	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด เกรอะ - กรองอากาศ ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.	1.000	ถัง	79,700.00	79,700.00	23,910.00	23,910.00	103,610.00	
	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	7,100.00	7,100.00	2,130.00	2,130.00	9,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาด Dia 0.40 ม.	71.000	เมตร	747.73	53,088.83	241.39	17,138.69	70,227.52	
	- งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา คสล.	11.000	บ่อ	2,621.80	28,839.80	1,606.60	17,672.60	46,512.40	
	- งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ	2.000	บ่อ	9,043.37	18,086.74	1,902.38	3,804.76	21,891.50	
	- ฐาน คสล.1.60x3.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 ม. 2ชั้น	1.000	ฐาน	3,756.16	3,756.16	808.62	808.62	4,564.78	
	งานเดินระบบท่าน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6 Ø110 มม.) ภายนอก								
	- ขนาด Ø110 มม.	15.000	เมตร	165.00	2,475.00	123.00	1,845.00	4,320.00	
	งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาด Dia 0.40 ม.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 มม.	1.000	ท่อน	511.00	511.00	0.00	0.00	511.00	
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	1.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	145.20	145.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	.060	ลบ.ม.	160.00	9.60	121.00	7.26	16.86	
	- ไม้แบบ	.320	ตร.ม.	489.00	156.48	163.00	52.16	208.64	
	- คอนกรีตหยาบ	.060	ลบ.ม.	1,135.80	68.14	427.00	25.62	93.76	
	- ปูนทราย	.030	ตร.ม.	83.38	2.50	329.00	9.87	12.37	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา คสล.								
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	2.070	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	250.47	250.47	
	- ทรายหยาบ	.060	ลบ.ม.	160.00	9.60	121.00	7.26	16.86	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	1,135.80	45.43	427.00	17.08	62.51	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.200	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	684.60	684.60	
	- ไม้แบบ	1.400	ตร.ม.	489.00	684.60	0.00	0.00	684.60	
	- ค้ำยัน	.420	ลบ.ฟ.	514.02	215.88	0.00	0.00	215.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	.350	กก.	45.79	16.02	0.00	0.00	16.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.260	ลบ.ม.	2,441.59	634.81	329.00	85.54	720.35	
	- เหล็ก RB 9	16.870	กก.	20.84	351.57	4.90	82.66	434.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	.520	กก.	59.50	30.94	0.00	0.00	30.94	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.840	ตร.ม.	75.20	138.36	96.00	176.64	315.00	
	ฝาบ่อพัก คสล. 1 ฝา								
	- ไม้แบบ	.600	ตร.ม.	489.00	293.40	163.00	97.80	391.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.030	ลบ.ม.	2,441.59	73.24	329.00	9.87	83.11	
	- เหล็ก RB 6	1.820	กก.	23.58	42.91	4.90	8.92	51.83	
	- ลวดผูกเหล็ก	.050	กก.	59.50	2.97	0.00	0.00	2.97	
	- เหล็กขอบฝา 75x6 มม.	3.530	กก.	23.24	82.03	12.00	42.36	124.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ								
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	1.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	169.40	169.40	
	- ทรายหยาบ	.100	ลบ.ม.	160.00	16.00	121.00	12.10	28.10	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	1,135.80	45.43	427.00	17.08	62.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.700	ลบ.ม.	2,441.59	1,709.11	329.00	230.30	1,939.41	
	- ค่าแรงไม้แบบ	7.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	1,141.00	1,141.00	
	- ไม้แบบ	3.500	ตร.ม.	489.00	1,711.50	0.00	0.00	1,711.50	
	- เหล็ก RB 9	45.000	กก.	20.06	902.70	4.90	220.50	1,123.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.350	กก.	59.50	80.32	0.00	0.00	80.32	
	- ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น	1.000	ชุด	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00	
	ฐาน คสล.1.60x3.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 ม. 2ชั้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	.480	ลบ.ม.	160.00	76.80	121.00	58.08	134.88	
	- คอนกรีตหยาบ	.480	ลบ.ม.	1,135.80	545.18	427.00	204.96	750.14	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.720	ลบ.ม.	2,441.59	1,757.94	329.00	236.88	1,994.82	
	- เหล็ก RB 9	63.000	กก.	20.06	1,263.78	4.90	308.70	1,572.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.890	กก.	59.50	112.45	0.00	0.00	112.45	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	170,872.57	303,815.74	43,154.91	96,772.70	400,588.44	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ LC								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P 25KA	1.000	SET	13,410.00	13,410.00	1,200.00	1,200.00	14,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.000	SET	1,785.00	10,710.00	36.00	216.00	10,926.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 Ka	9.000	SET	189.00	1,701.00	36.00	324.00	2,025.00	
	- หลักดิน COPPER BOND ได้มาตรฐาน UL ขนาด Ø 14.20 มม. (5/8 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร	1.000	SET	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- Exothermic Welding	1.000	SET	242.73	242.73	0.00	0.00	242.73	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	581.000	m	33.66	19,556.46	23.00	13,363.00	32,919.46	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	2.000	m	12.32	24.64	21.00	42.00	66.64	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	3,916.00	3,916.00	1,174.00	1,174.00	5,090.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	6.000	m	54.94	329.64	16.00	96.00	425.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,879.000	m	16.30	30,627.70	7.00	13,153.00	43,780.70	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	3,095.00	3,095.00	928.00	928.00	4,023.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์ และแสงคูลไวต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	10.000	SET	213.90	2,139.00	118.00	1,180.00	3,319.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียม)ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิ สีของแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	46.000	SET	649.14	29,860.44	138.00	6,348.00	36,208.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด	1.000	SET	1,748.40	1,748.40	150.00	150.00	1,898.40	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.000	SET	1,581.00	1,581.00	150.00	150.00	1,731.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมฝาครอบ	21.000	SET	51.15	1,074.15	82.00	1,722.00	2,796.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A 250V มีขาดินพร้อมฝาครอบ	1.000	SET	88.35	88.35	92.00	92.00	180.35	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีม่านนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A 250V มีขาดินพร้อมฝาครอบ	27.000	SET	238.08	6,428.16	92.00	2,484.00	8,912.16	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	SET	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	- ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3	1.000	SET	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
	- FIXED TEMPETURE HEAT DETECTOR	1.000	SET	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	8.000	SET	2,600.00	20,800.00	200.00	1,600.00	22,400.00	
	- MANUAL PULL STATION	1.000	SET	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	1.000	SET	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FIRE STROBE LIGHT	1.000	SET	3,080.00	3,080.00	200.00	200.00	3,280.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- EMT 1/2" (15มม.)	68.000	m	33.66	2,288.88	23.00	1,564.00	3,852.88	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	m	38.13	953.25	12.00	300.00	1,253.25	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	124.000	m	8.62	1,068.88	5.00	620.00	1,688.88	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	659.00	659.00	197.00	197.00	856.00	
	ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ								
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	106.000	m	54.94	5,823.64	16.00	1,696.00	7,519.64	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	582.00	582.00	174.00	174.00	756.00	
	ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	15(45)A 3P								
	- ค่ามิเตอร์ ค่าต่อไฟฟ้า ค่าตรวจไฟฟ้า	1.000	SET	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	82,930.32	210,337.32	11,940.00	55,823.00	266,160.32	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Propeller Fan Type Wall or Window Mounted Type								
	- EF. Ø8" (300CFM)	5.000	ชุด	948.00	4,740.00	410.00	2,050.00	6,790.00	
	- EF. Ø10" (500CFM)	1.000	ชุด	1,143.00	1,143.00	461.00	461.00	1,604.00	
	Cycle Ceiling Fan								
	- CCF.Ø16"	9.000	ชุด	1,922.00	17,298.00	410.00	3,690.00	20,988.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ								
	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	312.000	เมตร	16.30	5,085.60	7.00	2,184.00	7,269.60	
	- Accessories	1.000	เหมารวม	254.00	254.00	76.00	76.00	330.00	
	Conduit								
	- EMT Dia. 1/2"	104.000	เมตร	33.66	3,500.64	23.00	2,392.00	5,892.64	
	- Hanger, Support & Accessories	1.000	เหมารวม	525.00	525.00	157.00	157.00	682.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	128.00	768.00	82.00	492.00	1,260.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	6.000	อัน	88.35	530.10	92.00	552.00	1,082.10	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	5,058.31	33,844.34	1,718.00	12,054.00	45,898.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,718,881.45**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 34 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม**	**4,718,881.45**	**1.3004**	**6,136,433.43**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,136,433.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 549.18 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,173.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,136,433.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 34 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,136,433.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 549.18 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,173.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,136,433.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 34 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง
(วงค์สถิตย์ สายแจ้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทัศน์ มากดี
(สุทัศน์ มากดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัฒน์ วงษ์คำ
(จิรวัฒน์ วงษ์คำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง
01 กันยายน 2569 09:44:45

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 34 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 6,136,433.43 บาท**	**6,136,433.43**	
สรุป			
	ราคากลาง	**6,136,433.43**	
	ราคากลาง (..... หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์ .....)		

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มหาดไทย อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง
(วงค์สถิตย์ สายแจ้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทัศน์ มากดี
(สุทัศน์ มากดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัฒน์ วงษ์คำ
(จิรวัฒน์ วงษ์คำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง