**บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
**โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒**
**วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.**
**ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์**

.....

| | | |
|---|---|---|
| ผู้มาประชุม | ๓ | คน |
| ผู้ไม่มาประชุม | - | คน |
| ผู้เข้าร่วมประชุม | - | คน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาพร้อมกันแล้ว นายอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** **เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง ที่ ๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว มีดังนี้

| | |
|---|---|
| ๑. นายอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายมานะ ศรีสด | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวกนกวรรณ ช่วยไทย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ |

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** **รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

ประธานฯ **โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายเอกรินทร์**

สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายเอกรินทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินตะโก ตำบลตาสัง โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมวางแผ่นพื้นรองรับท่อยาแนว ตามแบบที่อบต.ตาสัง กำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

/๓ พิจารณา...

๓. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. พิจารณาจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

ที่ประชุม ได้มีการตรวจสอบเอกสาร และร่วมกันพิจารณารายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บาท

วงเงินงบประมาณ ๕๘๑,๐๐๐ บาท

ลักษณะงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมวางแผ่นพื้นรองรับท่อยาแนว ตามแบบที่อบต.ตาสัง กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ราคากลางที่คำนวณได้ ๕๘๑,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเอกรินทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินตะโก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๑,๐๐๐ บาท

**ระเบียบวาระที่ ๕** **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ คณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวกนกวรรณ ช่วยไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายมานะ ศรีสด)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
( นายอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธน์ )
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.๕

## ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้าน เอกรินทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินตะโก ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ตาสัง จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/ บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| ๒ | ประเภทงานถนน | | | | |
| ๓ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | ๔๗๖,๘๗๔.๐๐ | ๑.๒๗๙๙ | ๖๑๐,๓๕๑.๐๓ | |
| ๔ | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| ๕ | ประเภทงานแหล่งน้ำ | | | | |
| ๖ | ประเภทงานอื่น ๆ | | | | |
| ๗ | งานป้ายประชาสัมพันธ์ | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| | พื้นที่ปกติ | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๖๑๐,๓๕๑.๐๓ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณขอเบิกเพียง | | | ๕๘๑,๐๐๐.๐๐ | |
| | **ตัวอักษร** | **ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน** | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธน์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาสัง

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายมานะ ศรีสด )

นิติกรชำนาญการ อบต.ตาสัง

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวกนกวรรณ ช่วยไทย )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกองช่าง อบต.ตาสัง

# บัญชีประมาณการ

ปร.๔

**โครงการ** วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

**ปริมาณงาน** วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมวางแผ่นพื้นรองรับท่อยาแนว

**สถานที่ดำเนินการ** บริเวณบ้าน เอกรินทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินตะโก ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน | เป็นเงิน | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานถางป่าขุดตอ | ตร.ม. | ๒๐.๐๐ | - | - | ๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๒ | งานท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ | ท่อน | ๒๓๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๔๓.๐๐ | ๗๘,๘๙๐.๐๐ | ๓๕๔,๘๙๐.๐๐ | วางแผ่นพื้นสำเร็จ |
| ๓ | งานบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๐ เมตร | บ่อ | ๖.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | |
| | พร้อมฝาตะแกรง | | | | | | | | |
| ๔ | งานทรายหยาบถมท่อ | ลบ.ม. | ๑๓๐.๐๐ | ๓๖๖.๐๐ | ๔๗,๕๘๐.๐๐ | - | - | ๔๗,๕๘๐.๐๐ | |
| ๕ | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก strength ๓๒๐ ksc | ตร.ม. | ๒๔.๐๐ | ๓๔๖.๐๐ | ๘,๓๐๔.๐๐ | - | - | ๘,๓๐๔.๐๐ | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | ๔๗๖,๘๗๔.๐๐ | |
| | Factor F ๑.๒๗๙๙ | | | | | | | ๑๓๓,๔๗๗.๐๓ | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | ๖๑๐,๓๕๑.๐๓ | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | ๕๘๑,๐๐๐.๐๐ | |

ตัวอักษร ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธน์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาสัง

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายมานะ ศรีสด )

นิติกรชำนาญการ อบต.ตาสัง

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวกนกวรรณ ช่วยไทย )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกองช่าง อบต.ตาสัง