

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๕๔,๒๙๙.๑๘	๑.๓๐๙๑	๗๒๕,๖๓๓.๐๖	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๒๕,๖๓๓.๐๖	
			คิดเป็นเงินประมาณ	๗๒๕,๖๓๓.๐๖	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบสามบาทหกสตางค์					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายรัชตะ บุชนงค์)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเริง)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเริง

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินขุด								
	- ดินขุดและกลบคืน	๑๖๒.๔๐	ม. ³	-	-	๙๙.๐๐	๑๖,๐๗๗.๖๐	๑๖,๐๗๗.๖๐	
๒	งานพื้น,ผนัง								
	- ทราฮายาบรองพื้น	๑๐.๑๕	ม. ^๓	๘๔๑.๑๒	๘,๕๓๗.๓๗	๙๙.๐๐	๑,๐๐๔.๘๕	๙,๕๔๒.๒๒	
	- คอนกรีตทราฮายาบรองพื้น	๑๐.๑๕	ม. ^๓	๑,๕๙๖.๘๙	๑๖,๒๐๘.๔๓	๓๙๘.๐๐	๔,๐๓๙.๗๐	๒๐,๒๔๘.๑๓	
	- คอนกรีต	๗๒.๒๑	ม. ^๓	๑,๗๕๗.๐๑	๑๒๖,๘๗๓.๖๙	๓๐๖.๐๐	๒๒,๐๙๖.๒๖	๑๔๘,๙๖๙.๙๕	๒๔๐ KSC
	- เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๒.๓๒๓	ตัน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๗๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๙,๕๒๔.๓๐	๖๗,๕๙๙.๓๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๙.๖๙	กก.	๓๒.๗๑	๒,๒๗๙.๕๖	-	-	๒,๒๗๙.๕๖	
	- ไม้แบบ (คัด ๒๕%)	๓๑๙.๐๐	ม. ^๒	๑๗๑.๑๕	๕๔,๕๙๖.๘๕	๑๓๓.๐๐	๔๒,๔๒๗.๐๐	๙๗,๐๒๓.๘๕	
	- เหล็กฉาก ๗๕x๗๕x๖ มม.	๑๒๓.๐๐	ท่อน	๙๖๕.๔๙	๑๑๘,๗๕๕.๒๗	-	-	๑๑๘,๗๕๕.๒๗	
๓	งานฝาบปิด								
	- คอนกรีต	๒๓.๙๒	ม. ^๓	๑,๗๕๗.๐๑	๔๒,๐๒๗.๖๘	๓๐๖.๐๐	๗,๓๑๙.๕๒	๔๙,๓๔๗.๒๐	๒๔๐ KSC
	- เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๘๑๓	ตัน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๒๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๓๓๓.๓๐	๒๓,๖๕๘.๓๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๔.๓๙	กก.	๓๒.๗๑	๗๙๗.๘๐	-	-	๗๙๗.๘๐	
สรุป									
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								๕๕๔,๒๙๙.๑๘	ยอดยกไป ป.ร.๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายรัชตะ บุชบงค์)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเริง)