สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ท่าแพรก 13 ซอย 12 ชุมชนท่าแพรก

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 228 ม. หรือพื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม ความหนาแอสฟัลท์ติก 5 ซม.

แบบเลขที่ ถนน ลาดยาง. 2 / 2569 รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	502,852	1.4054	706,709	
	เงื่อนไข				
	เงินค่าหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,709	
	ตัดยอดคิดราคาเท่ากับงบประมาณ			**606,000**	
	ตัวอักษร			**(หกแสนหกพันบาทถ้วน)**	

ประมาณการโดย .....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวสันต์ ขวัญสืบ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....(..... ประธานกรรมการฯ

(นางนิซัลมา ยานยา)

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายเอกชาติ หะยีเจ๊ะแน)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ

(นายเจนวิทย์ ด้วงสุข)

เห็นชอบ ..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายชันตารา นูชันตารา....)

รายการประมาณการโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสาย ท่าแพรก 13 ซอย 12 ชุมชนท่าแพรก ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 228 ม.
หรือพื้นที่ รวม ไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ความหนาแอสฟัลท์ติก 5 ซม.

แบบเลขที่ ลาดยาง 2 /2569 รายการเลขที่

กอง ช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

ประมาณการโดย นายวสันต์ ขวัญสืบ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมคันทางและรองพื้นทาง								
1.1	งานดินถมคันทาง (จากน้ำท่วมกัดเซาะ)	220	ลบ.ม.	480.00	105,600	0	-	105,600	
1.2	งานลูกรังพื้นทาง และไหล่ทาง	25	ลบ.ม.	600.00	15,000	0	-	15,000	
2	งานผิวทาง								
2.1	งาน TAC COAT	912	ตรม.	15.69	14,309	0	-	14,309	
2.2	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	912	ตรม.	387.00	352,944	0	-	352,944	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	53	ตรม.	283	14,999	0	-	14,999	
	(เหลือง ,ขาว) ความกว้างเส้น 10 ซม.								
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			502,852	