แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน							
1	1.1 เสาเข็ม คอร. 0.40x0.40x21.00 ม.	ต้น	16.000	23,599.20	377,587.20	1.3642	32,194.02	515,104.45
2	1.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม.	ต้น	16.000	379.00	6,064.00	1.3642	517.03	8,272.50
3	1.3 ไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ท่อน	160.000	365.00	58,400.00	1.3642	497.93	79,669.28
4	1.4 Bolt Ø 12 x 400 มม.	ท่อน	228.000	8.20	1,869.60	1.3642	11.18	2,550.50
5	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.116	2,928.00	108,675.64	1.3642	3,994.37	148,255.30
6	1.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	305.120	517.15	157,792.80	1.3642	705.49	215,260.93
7	1.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	76.280	24.73	1,886.40	1.3642	33.73	2,573.42
8	1.8 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.042	24,500.00	1,029.00	1.3642	33,422.90	1,403.76
9	1.9 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.655	23,750.00	15,556.25	1.3642	32,399.75	21,221.83
10	1.10 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	2.341	23,100.00	54,077.10	1.3642	31,513.02	73,771.97
11	1.11 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.458	22,900.00	10,488.20	1.3642	31,240.18	14,308.00
12	1.12 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.465	22,500.00	32,962.50	1.3642	30,694.50	44,967.44

ประเทือง กันธสมาส

07 เมษายน 2569 15:29:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.13 ลวดผูกเหล็ก	กก.	99.190	25.82	2,561.08	1.3642	35.22	3,493.82
14	1.14 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	34,680.33	69,360.66	1.3642	47,310.90	94,621.81
15	1.15 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	7.000	30,994.61	216,962.27	1.3642	42,282.84	295,979.92
16	1.16 คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	18.770	2,891.59	54,275.14	1.3642	3,944.70	74,042.14
17	1.17 แอสฟัลท์เปเปอร์	ม้วน	1.000	900.00	900.00	1.3642	1,227.78	1,227.78
18	1.18 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	5.000	950.00	4,750.00	1.3642	1,295.99	6,479.95
19	1.19 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	45.600	73.40	3,347.04	1.3642	100.13	4,566.03
20	1.20 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.5 นิ้ว	ท่อน	1.000	763.27	763.27	1.3642	1,041.25	1,041.25
	2. งานทางเชื่อมคอสะพาน Approach Slab							
21	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	122.850	681.57	83,730.87	1.3642	929.79	114,225.65
22	2.2 งานลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	52.650	692.02	36,434.85	1.3642	944.05	49,704.42
23	2.3 งานหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	35.100	848.21	29,772.17	1.3642	1,157.12	40,615.19
24	2.4 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.550	629.51	11,047.90	1.3642	858.77	15,071.54

ประเทือง กันธสมาส

07 เมษายน 2569 15:29:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	62.150	3,349.00	208,140.35	1.3642	4,568.70	283,945.06
26	2.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	23.400	517.15	12,101.31	1.3642	705.49	16,508.60
27	2.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	5.850	24.73	144.67	1.3642	33.73	197.35
28	2.8 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	.995	23,750.00	23,631.25	1.3642	32,399.75	32,237.75
29	2.9 เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.539	22,900.00	35,243.10	1.3642	31,240.18	48,078.63
30	2.10 เหล็กเสริม DB 25	ตัน	5.183	22,500.00	116,617.50	1.3642	30,694.50	159,089.59
31	2.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	154.330	25.82	3,984.80	1.3642	35.22	5,436.06
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							20,000.00
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							10,000.00
							รวมราคากลาง	2,403,921.92

ประเทือง กันธสมาส

07 เมษายน 2569 15:29:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส

(ประเทือง กันธสมาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ชนะดี

(ณัฐพงศ์ ชนะดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สาธิต เกตุแก้ว

(สาธิต เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

07 เมษายน 2569