

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

เลขที่แบบ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)			จำนวนเงิน(บาท)	Factor F	ราคากลาง
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม			
1	งานปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมบดอัดแน่น95%	1,000.00	ตร.ม.	-	2.00	2.00	2,000.00	1.3642	2,728.40
2	งานทรายหยาบรองพื้น	50.00	ลบ.ม.	794.39	112.00	906.39	45,319.50	1.3642	61,824.86
3	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม. (ST240 กก./ตร.ซม.)	150.00	ลบ.ม.	1,757.01	327.00	2,084.01	312,601.50	1.3642	426,450.97
4	งานหลัก					-	-	1.3642	-
	-Longitudinal Joint (เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.) มอก.	0.32	ตัน	24,570.56	3,600.00	28,170.56	8,901.90	1.3642	12,143.97
	-Expansion Joint (เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.) มอก.	0.03	ตัน	28,016.82	3,100.00	31,116.82	832.69	1.3642	1,135.95
	-Contraction Joint (เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.) มอก.	0.11	ตัน	26,278.51	3,600.00	29,878.51	3,156.37	1.3642	4,305.91
	-เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม.@0.20x0.20 ม.#	1,000.00	ตร.ม.	32.00	5.00	37.00	37,000.00	1.3642	50,475.40
5	งานไม้แบบ+ไม้เคร่า (คิด 50%)	13.68	ลบ.ฟ.	560.75	139.00	699.75	9,572.58	1.3642	13,058.91
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	467.29	131.12	598.41	-	1.3642	-
7	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	ลิตร	34.00	-	34.00	1,020.00	1.3642	1,391.48
8	งานท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมลาด คสล.หน้าและหลังท่อ					-	-	1.3642	-
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. มอก.	-	ท่อน	700.94	345.00	1,045.94	-	1.3642	-
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	-	ตัน	25,000.00	4,400.00	29,400.00	-	1.3642	-
	ทรายหยาบรองพื้นท่อและลาด คสล.	-	ลบ.ม.	560.75	112.00	672.75	-	1.3642	-
	คอนกรีตรองพื้นท่อและลาด คสล.หน้าและหลังท่อ	-	ลบ.ม.	1,757.01	327.00	2,084.01	-	1.3642	-
* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี,กระบี่ และ กทม.เดือนกรกฎาคม 2568							รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	420,404.53	ราคากลาง
* บางอย่างมาจากการสืบราคาในท้องถิ่น / ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร							คิดราคาเพียง		573,515.86

*ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง

ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์-)

งานก่อสร้าง ตาม ว 135 ลว.3 มีนาคม 2566

*ค่าขนส่งหินคลุกจาก อ.พระแสงระยะทางประมาณ 36 กม.

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 420,404.53

[2] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -


[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายฐานะ ชัยสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชชาติ จุฑาโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศตวรรษ พลลือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% พร้อมลงทรายหยาบรองพื้นทางคิดเป็นปริมาตรทรายหยาบไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร คสล.คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๗๓,๕๑๕.๘๖ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน - แผ่น

๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฐานะ ช่วยสงค์

๗.๒ นายอภิชาติ อูราโรจน์

๗.๓ นายศตวรรษ พลลือ

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณที่ตั้งไว้ 575,300.00 บาท

งบประมาณราคากลาง 573,515.86 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% พร้อมลงทรายหยาบรองพื้นทางคิดเป็นปริมาตรทรายหยาบไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร คสล.คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลนแบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสม