แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน วางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 63 มิลลิเมตร ยาว 2,154 เมตร และวางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 90 มม. ยาว 1,125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

แบบ ปร.1 และ ปร.2 ที่แนบ **มีจำนวน** 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	867,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**867,000.00**	
	ราคากลางก่อสร้าง	**867,000.00**	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (**แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีษะเกษที่ 434/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณิชาภัทร เสนนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสราวุธ มูลเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพนิต ใจปิง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน วางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 63 มิลลิเมตร ยาว 2,154 เมตร และวางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 90 มม. ยาว 1,125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569 **ผู้ประมาณการ** กองช่างเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร**				
	1.1 ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	**662,875.78**	**1.3083**	**867,240.38**	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				**867,240.38**	
เสนอเป็นเงินประมาณ				**867,000.00**	
(ตัวอักษร)	**(**	**แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**		**)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีษะเกษที่ 434/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณิชาภัทร เสนนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสราวุธ มูลเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพนิต ใจปิง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

ารประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ปร.1 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน วางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 63 มิลลิเมตร ยาว 2,154 เมตร และวางท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE100 PN8 ขนาด 90 มม. ยาว 1,125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

คำนวณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประมาณการโดย นายพนิต ใจเป็ง **เมื่อวันที่** 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีอี. ขนาด PN8 PE100 SDR 21 ขนาด 63 มม.	2,154.00	เมตร	66.52	143,284.08	77.00	165,858.00	309,142.08	
2	ท่อ พีอี. ขนาด PN8 PE100 SDR 21 ขนาด 90 มม.	1,125.00	เมตร	157.35	177,018.75	123.00	138,375.00	315,393.75	
3	แคล้มป์รัดแยก PE 3 นิ้ว ออก 1/2 นิ้ว	70.00	อัน	124.30	8,701.00	-	-	8,701.00	
4	แคล้มป์รัดแยก PE 2 นิ้ว ออก 1/2 นิ้ว	40.00	อัน	102.80	4,112.00	-	-	4,112.00	
5	ข้อต่อตรงสวมล็อค PE เกลียวนอก ขนาด 3 นิ้ว	6.00	อัน	561.60	3,369.60	-	-	3,369.60	
6	ข้อต่อสามทาง PE 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	5.00	อัน	1,181.70	5,908.50	-	-	5,908.50	
7	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี. ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	110.00	อัน	5.14	565.40	-	-	565.40	
8	ท่อ พีวีซี. ขนาดศก. 1/2 นิ้ว	55.00	ท่อน	49.84	2,741.20	-	-	2,741.20	
9	จุดอุด พีวีซี. ขนาด 1/2 นิ้ว	110.00	อัน	5.14	565.40	-	-	565.40	
10	เทปพันเกลียว	50.00	ม้วน	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
11	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	261.68	1,308.40	-	-	1,308.40	
12	งานรื้อถอนคอนกรีต	3.50	ลบ.ม.	-	-	513.00	1,795.50	1,795.50	
13	งานคอนกรีตเทคืนสภาพ (240 กก./ตร.ม. รูปลูกบาศก์)	3.50	ลบ.ม.	1,825.27	6,388.45	467.00	1,634.50	8,022.95	
	รวมค่างานต้นทุน				**355,212.78**		**307,663.00**	**662,875.78**	