แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 .....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	7,800.000	10.94	85,332.00	1.3642	14.92	116,409.91
	1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	923.000	214.08	197,595.84	1.3642	292.04	269,560.24
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5 ซม.	ลบ.ม.	390.000	453.27	176,775.30	1.3642	618.35	241,156.86
	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:55:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	750.000	14.58	10,935.00	1.3642	19.89	14,917.52
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,800.000	370.98	2,893,644.00	1.3642	506.09	3,947,509.14
6	3.1.2 งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	146.250	273.27	39,965.73	1.3642	372.79	54,521.24
7	3.1.3 งานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	86.000	370.98	31,904.28	1.3642	506.09	43,523.81
8	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,300.000	49.76	64,688.00	1.3642	67.88	88,247.36
9	3.1.5 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	150.000	192.79	28,918.50	1.3642	263.00	39,450.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.1.6 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	624.000	136.85	85,394.40	1.3642	186.69	116,495.04
11	3.1.7 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรง และเหล็ก Dowel	กก.	1,539.580	30.73	47,311.29	1.3642	41.92	64,542.06
	3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
12	3.2.1 ป้ายบังคับ น้ำหนักบรรทุก, บังคับความเร็ว (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
13	3.2.2 ป้ายเตือน แบบ ต1-ต60, ต62, ต75 (จราจร2 เสาปูน)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
14	3.2.3 ป้ายเตือน แบบ ต.77 ชนิด เสาปูน	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.3642	5,975.19	11,950.39
15	3.2.4 หลักนำทาง (GUIDE POST)	ต้น	48.000	508.31	24,398.88	1.3642	693.43	33,284.95
	3.2.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
16	3.2.5.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	303.750	290.00	88,087.50	1.3642	395.61	120,168.96
	3.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.3.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	35.13	35.13	1.3642	47.92	47.92
18	3.3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	8.000	2,735.36	21,882.88	1.3642	3,731.57	29,852.62
							รวมราคากลาง	5,207,436.06

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:55:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566