




ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ
 โครงการ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป	19,131,605.83	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,131,605.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ	19,131,605.83	
	ตัวอักษร (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ
 ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3517/2567 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุกัษธา อ่อนสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุณชัย มะลิทอง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเดชสิทธิ์ นาคสังข์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

- ☐ ประเภท อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดอ่างทอง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567


และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567

- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 26 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	12,100,563.75	1.2813	15,504,452.33	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	3,627,153.50		3,627,153.50	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,131,605.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)			19,131,605.83	**

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3517/2567 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภัทรา อ่อนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ชื่อ  กรรมการ
(นายสุณิษฐ์ มะลิทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเดชสิทธิ์ นาคสังข์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 1 จาก 25
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

[illegible]

<p>  </p>	<p>  </p>
--	--

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 2 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างงานรากเสาเข็ม ถึงโครงสร้างเสารับพื้นที่ 2								
	1.1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	1.1.2 ขุดดิน	100.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	14,200	14,200.00	
	1.1.3 เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 x 12.00 ม.	84.00	ต้น	13,000.00	1,092,000.00	-	-	1,092,000	
	1.1.4 สกัดหัวเสาเข็ม	84.00	ต้น	-	-	350.00	29,400	29,400	
	1.1.5 ทราयरาดน้ำอัดแน่น	28.00	ลบ.ม.	356.70	9,987.60	104.00	2,912	12,899.60	
	1.1.6 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,612.15	6,448.60	426.00	1,704	8,152.60	
	1.1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (พรงกระบอก)	188.00	ลบ.ม.	1,710.28	321,532.64	519.00	97,572	419,104.64	
	1.1.8 แบบหล่อคอนกรีต 70%	698.60	ตร.ม.	151.00	105,488.60	-	-	105,488.60	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	998.00	ตร.ม.	-	-	139.00	138,722	138,722.00	
	โครงสร้าง	209.58	ลบ.ฟ.	574.77	120,460.30	-	-	120,460.30	
	ตะปู	174.65	กก.	47.67	8,325.57	-	-	8,325.57	
	1.1.9 เหล็กเสริม								
	SR - 24 Ø 9 มม.	7,269.00	กก.	20.04	145,670.76	4.40	31,983.60	177,654.36	
	SD - 40 Ø 12 มม.	3,480.00	กก.	19.36	67,372.80	3.60	12,528.00	79,900.80	
	SD - 40 Ø 16 มม.	7,760.00	กก.	19.24	149,302.40	3.60	27,936.00	177,238.40	
	SD - 40 Ø 20 มม.	6,931.00	กก.	19.13	132,590.03	3.10	21,486.10	154,076.13	
	1.1.10 ลวดผูกเหล็ก	763.20	กก.	70.09	53,492.69	-	-	53,492.69	
	1.1.11 พื้น HOLLOW CORE ขนาด 120 x 600 มม.					สีฟ้า	สีฟ้า		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 3 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	(รับ นน. < 400 กก./ตร.ม.)	250.00	ตร.ม.	330.00	82,500.00	35.00	8,750.00		91,250.00	
	1.1.12 WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	250.00	ตร.ม.	23.36	5,840.00	5.00	1,250.00		7,090.00	
	1.1.13 กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	253.00	3,795.00	-	-		3,795.00	
	1.1.14 งานปรับพื้นที่พร้อมรื้อถอนอาคารในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด									
	- งานปรับพื้นที่ลาดปากอุดฐานรากเดิม	1,340.00	ตร.ม.	-	-	5.82	7,798.80		7,798.80	
	- งานรื้อถอนวัสดุสูงหลัง	380.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,500.00		9,500.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	380.00	ตร.ม.	-	-	60.00	22,800.00		22,800.00	
	- งานรื้อถอนฝ้า	380.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,500.00		9,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	60.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,400.00		2,400.00	
	- งานรื้อฝาไม้พร้อมแคร่	350.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,500.00		10,500.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ตง คาน	168.00	ตร.ม.	-	-	93.00	15,624.00		15,624.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	330.00	ตร.ม.	-	-	85.00	28,050.00		28,050.00	
	- งานรื้อถอนผนังรั้ว	165.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,600.00		6,600.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างรั้ว	8.80	ตร.ม.	-	-	600.00	5,280.00		5,280.00	
	รวมงานข้อ 1.1				2,349,806.99		506,496.50		2,856,303.49	

ด้งักษา
 กษณ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 4 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2 หมวดงานโครงสร้าง จากพื้นที่ 2 ถึงสร้างหลังคา								
	1.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	154.00	ลบ.ม.	1,710.28	263,383.12	519.00	79,926.00	343,309.12	
	1.2.2 แบบหล่อคอนกรีต 70 %	1,050.00	ตร.ม.	151.00	158,550.00	-	-	158,550.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	-	-	139.00	208,500.00	208,500.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	225.00	ลบ.ฟ.	574.77	129,323.25	-	-	129,323.25	
	- เสาค้ำ	300.00	ต้น	29.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- ตะปู	262.50	กก.	47.67	12,513.38	-	-	12,513.38	
	1.2.3 เหล็กเสริม SR - 24								
	SR - 24 Ø 9 มม.	8,100.00	กก.	20.04	162,324.00	4.40	35,640.00	197,964.00	
	SD - 40 Ø 12 มม.	4,430.00	กก.	18.97	84,037.10	3.60	15,948.00	99,985.10	
	SD - 40 Ø 16 มม.	4,640.00	กก.	19.24	89,273.60	3.60	16,704.00	105,977.60	
	SD - 40 Ø 20 มม.	5,980.00	กก.	19.13	114,397.40	3.10	18,538.00	132,935.40	
	SD - 40 Ø 25 มม.	2,590.00	กก.	19.40	50,246.00	3.10	8,029.00	58,275.00	
	1.2.4 ลวดผูกเหล็ก	772.20	กก.	70.09	54,123.50	-	-	54,123.50	
	1.2.5 พื้น HOLLOW CORE ขนาด 120 x 600 มม. (รับ นน.<400 กก./ตร.ม.)	580.00	ตร.ม.	330.00	191,400.00	35.00	20,300.00	211,700.00	
	1.2.6 WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	23.36	13,548.80	5.00	2,900.00	16,448.80	
	1.2.7 งานเหล็กปูพรรณ					ผู้จัดหา	ราคา		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 5 จาก 25
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 7 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1 งานหลังคา									
	- หลังคาไวนิล (ก)103.7 x (ข)400 หน้า 0.2 ช.ม.	780.00	ตร.ม.	525.00	409,500.00	70.00	54,600.00	464,100.00	
	- ครอบสันปริมุม	70.00	ม.	235.00	16,450.00	50.00	3,500.00	19,950.00	
	- ครอบข้าง	120.00	ม.	170.00	20,400.00	50.00	6,000.00	26,400.00	
	- ครอบปิดหัว	40.00	ม.	235.00	9,400.00	50.00	2,000.00	11,400.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	280.00	ม.	125.00	35,000.00	73.00	20,440.00	55,440.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	280.00	ม.	24.21	6,778.80	10.00	2,800.00	9,578.80	
	- สลักเกียวยึดหลังคา	920.00	ตัว	2.05	1,886.00	-	-	1,886.00	
	- แผ่นรางตะเฒ	70.00	ม.	111.00	7,770.00	25.00	1,750.00	9,520.00	
	- ยอดจั่วไม้ ฉลุลาย ขนาด 1.20 ม.	3.00	ชุด	3,050.00	9,150.00	450.00	1,350.00	10,500.00	
	รวมงานข้อ 2.1				516,334.80		92,440.00	608,774.80	
2.2 งานฝ้าเพดาน									
	- C1 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี	251.00	ตร.ม.	1,414.00	354,914.00	141.40	35,491.40	390,405.40	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	368.00	ตร.ม.	254.00	93,472.00	75.00	27,600.00	121,072.00	
	โครงคร่าวระบบ C-LINE เหล็กชุบสังกะสี @1.00x0.40 ม.								
	- C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ปูแผ่นอะคูสติค	335.00	ตร.ม.	461.00	154,435.00	75.00	25,125.00	179,560.00	
	- C4 ฝ้าเพดานโครงสร้างท้องพื้น ฉาบเรียบ ทาสี	262.00	ตร.ม.	59.00	15,458.00	99.00	25,938.00	41,396.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								

สุวิศรา

กช



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 9 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 4"x 8" สลับทรายล้างสีครีม	58.00	ตร.ม.	434.00	25,172.00	199.00	11,542.00	36,714.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	383.00	ตร.ม.	288.00	110,304.00	158.00	60,514.00	170,818.00	
	- พ4 พื้นทำผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี 8"x 8" สลับทรายล้างสีครีม								
	บัวเชิงผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสี	162.00	ตร.ม.	434.00	70,308.00	199.00	32,238.00	102,546.00	
	- พ5 พื้นทำผิวปูกระเบื้องยางแบบม้วน 2.0 มม.	280.00	ตร.ม.	401.00	112,280.00	120.00	33,600.00	145,880.00	
	- พ6 พื้นผิวขัดมันเรียบ	294.00	ตร.ม.	130.00	38,220.00	87.00	25,578.00	63,798.00	
	- พ8 พื้นปาร์เก้ ไม้สัก บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง	88.00	ตร.ม.	1,200.00	105,600.00	115.00	10,120.00	115,720.00	
	- พ9 พื้นทำผิวทรายล้างเซาะร่อง 1 ซม. ระยะ 10 ซม.	14.00	ตร.ม.	335.00	4,690.00	104.00	1,456.00	6,146.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป 13 มม.	7.00	ชุด	11,500.00	80,500.00			80,500.00	
	รวมงานข้อ 2.4				547,074.00		175,048.00	722,122.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (อลูมิเนียม) บานเปิดคู่	4.00	ชุด	14,280.00	57,120.00	-	-	57,120.00	
	- ป2 (อลูมิเนียม) บานเปิดคู่	6.00	ชุด	11,730.00	70,380.00	-	-	70,380.00	
	- ป3 และ ป.3A (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	5.00	ชุด	4,920.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
	- ป4 (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	8.00	ชุด	4,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	5,535.00	16,605.00	-	-	16,605.00	
	- ป7 (อลูมิเนียม) บานเลื่อน	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ป8 (เหล็กม้วน)	2.00	ชุด	5,790.00	11,580.00	-	-	11,580.00	

ผู้จัดทำ



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง วันที่ 11 จาก 25
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

หน้า 12 จาก 25

12

एक

सुनिश्चित

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 15 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม					85,444.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม					103,388.51	
	3.3 งานระบบระบายน้ำและงานระบบบำบัดน้ำเสีย		รวม					262,231.00	
	3.4 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ		รวม					170,720.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							621,783.51	
						สุทธิ	๖๖๖		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 18 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบระบายน้ำและงานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ถึงบำบัดน้ำเสีย กรอง-กรองไร้อากาศ 2 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	9,090.00	9,090.00	2,310.00	2,310.00	11,400.00	
	- ถึงบำบัดน้ำเสีย กรอง-กรองไร้อากาศ 5 ลบ.ม./วัน	3.00	ชุด	39,590.00	118,770.00	5,210.00	15,630.00	134,400.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 ม.	14.00	บ่อ	1,625.00	22,750.00	487.50	6,825.00	29,575.00	
	- ท่อระบายน้ำ คล. 0.40 เมตร	140.00	ท่อคน	517.00	72,380.00	103.40	14,476.00	86,856.00	
	รวมงานข้อ 3.3				222,990.00		39,241.00	262,231.00	
	3.4 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	3,840.00	46,080.00	450.00	5,400.00	51,480.00	
	- โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	3,240.00	16,200.00	450.00	2,250.00	18,450.00	
	- แฝงกันโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	170.00	680.00	4,480.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	10.00	ชุด	1,920.00	19,200.00	450.00	4,500.00	23,700.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	1,980.00	7,920.00	450.00	1,800.00	9,720.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	12.00	ชุด	410.00	4,920.00	120.00	1,440.00	6,360.00	
	- ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส 304	12.00	ชุด	349.00	4,188.00	70.00	840.00	5,028.00	
	- กระเบื้องเงาขนาด 0.80 x 4.00 ม. หน้า 5 มม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- กระเบื้องเงาขนาด 0.80 x 5.00 ม. หน้า 5 มม.	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
	- กระเบื้องกลม หน้า 5 มม. 60x60 ซม.	4.00	ชุด	409.00	1,636.00	70.00	280.00	1,916.00	
	- ขอบแนวผ้าทองเหลือง	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	70.00	840.00	5,640.00	

๓๖๖
 ๕๖๔๐

๗๐.๐๐
 ๘๔๐.๐๐

๕๖๔๐

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 19 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า	14.00	ชุด	469.00	6,566.00	-	-	6,566.00	
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	25.00	150.00	2,730.00	
	- เคา์นโดร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต หนา 20 มม.	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	ขนาด 0.60 x 4.10 ม.								
	- เคา์นโดร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต หนา 20 มม.	1.00	ชุด	9,750.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	ขนาด 0.60 x 5.40 ม.								
	รวมงานข้อ 3.4				152,540.00		18,180.00	170,720.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 ติดตั้งหม้อแปลง 3Ph4W 24kV/416-240V 250kVA		รวม					247,500.00	
	4.2 แผงวงจรรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					71,840.00	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					114,334.09	
	4.4 สายไฟฟ้า		รวม					581,329.58	
	4.5 ตัวงัดไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					253,419.00	
	4.6 ระบบสายล่อฟ้า		รวม					94,096.00	
	4.7 สวิตช์แล้วตัวรับ		รวม					23,999.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,386,517.67	
	4.1 ติดตั้งหม้อแปลง								
	- ติดตั้งหม้อแปลง 3Ph4W 24kV/416-240V 250kVA	1.00	ชุด	225,000.00	225,000.00	22,500.00	22,500.00	247,500.00	
	รวมงานข้อ 4.1				225,000.00		22,500.00	247,500.00	

๓๒๖
 ๒๕๖๘

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะราคาากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.2 แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เมนควบคุมไฟฟ้า (MDB) 300A	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00	9,900.00	9,900.00	59,400.00	
	- ตู้ควบคุม 48 ช่อง 3 เฟส 4 สาย 100AT	1.00	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,200.00	1,200.00	12,440.00	
	รวมงานข้อ 4.2				60,740.00		11,100.00	71,840.00	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC 2" (50 mm.)	464.00	เมตร	85.51	39,676.64	-	-	39,676.64	
	- UPVC 1" (25 mm.)	870.00	เมตร	21.27	18,504.90	-	-	18,504.90	
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	2,088.00	เมตร	11.37	23,740.56	-	-	23,740.56	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Class I/ PN 6 90 มม.	80.00	เมตร	75.34	6,027.20	-	-	6,027.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES+ค่าแรง				26,384.79	-	-	26,384.79	
	รวมงานข้อ 4.3				114,334.09	-	-	114,334.09	
	4.4 สายไฟฟ้า								
	- 150 NYF	340.00	ม.	654.83	222,642.20	-	-	222,642.20	
	- IEC01 25 sq.mm	360.00	ม.	124.30	44,748.00	-	-	44,748.00	
	- IEC01 4 sq. mm.	200.00	ม.	19.80	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- IEC01 6 sq. mm.	480.00	ม.	33.18	15,926.40	-	-	15,926.40	

ผู้จัดทำ

15,926.40

15,926.40

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 21 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 2x2.5 sq. mm.	5,000.00	ม.	31.98	159,900.00	-	-	159,900.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES				134,152.98	-	-	134,152.98	
	รวมงานข้อ 4.4				581,329.58		-	581,329.58	
	4.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมดาวไลท์ LED แบบฝังผ้าหน้ากลม 6นิ้ว 18W c1	13.00	ชุด	199.00	2,587.00	115.00	1,495.00	4,082.00	
	- โคมดาวไลท์ LED แบบฝังผ้าหน้ากลม 6นิ้ว 9W c2	26.00	ชุด	198.00	5,148.00	115.00	2,990.00	8,138.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถักเป็นพัด								
	ชนิดฝังผ้าใยขัด โคม 2X36 วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.	51.00	ชุด	1,541.00	78,591.00	150.00	7,650.00	86,241.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถักเป็นพัด								
	ชนิดฝังผ้าใยขัด โคม 2X18 วัตต์ ขนาด 30X60 ซม.	5.00	ชุด	924.00	4,620.00	135.00	675.00	5,295.00	
	- ไฟฉุกเฉิน LED 2x6วัตต์	10.00	ชุด	1,328.00	13,280.00	200.00	2,000.00	15,280.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดภายนอก	16.00	ชุด	598.00	9,568.00	165.00	2,640.00	12,208.00	
	- โคมไฟระย้าตกแต่ง โคมไฟถาดตกแต่ง	8.00	ชุด	7,900.00	63,200.00	1,250.00	10,000.00	73,200.00	
	- โคมดาวไลท์แบบฝังผ้าหน้ากลม	67.00	ชุด	348.00	23,316.00	115.00	7,705.00	31,021.00	
	ขอบขา 6นิ้ว พร้อมหลอดLED								
	- ดวงโคมแทรกไลท์ชนิด 1 เมตร พร้อม โคม 3 ตัว	8.00	ชุด	759.00	6,072.00	150.00	1,200.00	7,272.00	
	- โคมไฟตกแต่งติดผนัง	14.00	ชุด	598.00	8,372.00	165.00	2,310.00	10,682.00	
	รวมงานข้อ 4.5				214,754.00		38,665.00	253,419.00	

38,665.00
 253,419.00
 รวม 292,084.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 22 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.6 ระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้า ขนาด 50 Sq.mm.	140.00	ม.	330.00	46,200.00	40.00	5,600.00	51,800.00	
	- ยึดประกอบทองแดง	280.00	จุด	79.00	22,120.00	-	-	22,120.00	
	- GROUND OD COPPER BONE 15 MM x 2400 MM	8.00	ชุด	890.00	7,120.00	-	-	7,120.00	
	- GROUND TEST BOX	8.00	ชุด	1,632.00	13,056.00	-	-	13,056.00	
	รวมงานข้อ 4.6				88,496.00		5,600.00	94,096.00	
	4.7 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	1S	6.00	ชุด	95.00	570.00	80.00	480.00	1,050.00	
	2S	4.00	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	
	3S	3.00	ชุด	155.00	465.00	80.00	240.00	705.00	
	4S	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขดดิน 16A, 250V								
	พร้อมฝาครอบพลาสติก	44.00	ชุด	170.00	7,480.00	90.00	3,960.00	11,440.00	
	- Smoke Detector	19.00	ชุด	418.00	7,942.00	90.00	1,710.00	9,652.00	
	รวมงานข้อ 4.7				17,209.00		6,790.00	23,999.00	

อนุมัติ
 อนุมัติ
 อนุมัติ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 23 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.จ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างของขอเบขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
	5.1 งานระบบเครื่องเสียง		รวม					1,999,753.50	
	5.2 งานระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์		รวม					1,140,400.00	
	5.3 งานครุภัณฑ์		รวม					487,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							3,627,153.50	
	5.1 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์							-	
	ระบบเสียง								
	ไมโครโฟนชนิดมีสาย	2.00	ตัว	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ	1.00	ชุด	25,380.00	25,380.00	-	-	25,380.00	
	เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย+แบตเตอรี่ 240	25.00	ชุด	13,500.00	337,500.00	-	-	337,500.00	
	แท่นชาร์จแบตเตอรี่ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	30,600.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 16 ช่อง	1.00	เครื่อง	70,520.00	70,520.00	-	-	70,520.00	
	เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	160,650.00	160,650.00	-	-	160,650.00	
	เครื่องขยายเสียง สำหรับลำโพงหลัก	1.00	เครื่อง	23,800.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	ลำโพงหลักแบบ LINE ARRAYS	2.00	ตู้	36,900.00	73,800.00	-	-	73,800.00	
	เครื่องขยายเสียง 300วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	1.00	เครื่อง	35,700.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
	ลำโพงติดเพดาน	10.00	ตู้	5,850.00	58,500.00			58,500.00	

ผู้จัดทำ
 ส.อ.ท.๒๗

๕๘,๕๐๐.๐๐

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 24 จาก 25

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

แบบเลขที่ ยผ.จท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.จท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	39,500.00	39,500.00	-	-	39,500.00	
	ชาตังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
	ชาตังไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	1.00	ตัว	1,395.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	งานเดินท่อและร้อยสายพร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	1.00	งาน	27,351.00	27,351.00	-	-	27,351.00	
	ระบบภาพ				-	-	-	-	
	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ความสว่าง 7000 Ansi lumen 16:9	1.00	เครื่อง	245,000.00	245,000.00	-	-	245,000.00	
	จอรับภาพ แบบมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200"	1.00	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพผ่าน HDBaseT แบบติดตั้ง	1.00	ชุด	21,100.00	21,100.00	-	-	21,100.00	
	เครื่องสลับสัญญาณภาพ	1.00	เครื่อง	162,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
	ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพผ่าน HDBaseT	1.00	ชุด	21,850.00	21,850.00	-	-	21,850.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI	2.00	เครื่อง	2,290.00	4,580.00	-	-	4,580.00	
	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 42u	1.00	ตู้	23,230.00	23,230.00	-	-	23,230.00	
	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 4K 65 นิ้ว	1.00	เครื่อง	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 4K 70 นิ้ว	4.00	เครื่อง	45,000.00	180,000.00			180,000.00	
	งานเดินท่อและร้อยสายพร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	1.00	งาน	27,447.50	27,447.50	-	-	27,447.50	
	ระบบควบคุมรวม				-	-	-	-	
	เครื่องควบคุมระบบส่วนกลาง และจอชนิดสัมผัส	1.00	ชุด	92,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุม	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	รวมงานข้อ 5.1							1,999,753.50	

ผู้จัดทำ

อนุมัติ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง หน้าที่ 25 จาก 25
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.2 งานระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องปรับอากาศชนิด Ceiling type ขนาด 21000 BTU	2.00	ชุด	33,500.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิด Ceiling type ขนาด 36000 BTU	4.00	ชุด	53,600.00	214,400.00	-	-	214,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า ขนาด 48000 BTU	10.00	ชุด	85,900.00	859,000.00	-	-	859,000.00	
	รวมงานข้อ 5.2				1,140,400.00		-	1,140,400.00	
	5.3 งานครุภัณฑ์								
	- โต๊ะประชุมขนาด 180x60x75 ซม.								
	ผิวหน้าไม้ Particle Board หนา 25 มม.	50.00	ตัว	3,300.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	เคลือบผิว Melamine Film สามารถพับเก็บ มีล้อ								
	- เก้าอี้จัดเลี้ยง/ประชุม ขนาดคาลูรูปตัว A หุ้มมกฏ	350.00	ตัว	750.00	262,500.00	-	-	262,500.00	
	โครงขาเป็นเหล็กชุโครเมียม								
	ขนาด เหล็ก 7 หนา หนา 1.2 มม.								
	- ฝ้าคลุมเก้าอี้เต็มตัวแบบรัดรูป	350.00	ตัว	170.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	พร้อมสายสีกั้นกำหนดภายหลัง								
	รวมงานข้อ 5.3				487,000.00		-	487,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							3,627,153.50	

ผู้จัดทำ

๗๗