แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 (ช่วง2) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 425.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 1,046.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 2,337.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลดอนศิลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทอาคาร	419,953.32	1.3073	549,004.97	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า .....%					
อัตราเงินประกันผลงาน .....%					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ....6...%					
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ....7...%					
			รวมค่าก่อสร้าง	549,004.97	
ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 609 / 2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569

แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประมุข ขรวงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรประสิทธิ์ แก่นดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธัญพิสิษฐ์ พรหมไชย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายเชื่อนเพชร วงค์เป็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 (ช่วง2) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 425.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 1,046.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 2,337.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลดอนศิลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมคืน (ขนาด 4 นิ้ว)	68.80	ลบ.ม.			121.00	8,324.80	8,324.80	
2	ท่อประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	106.25	ท่อน	-	-	701.36	74,519.50	74,519.50	
3	ข้อต่อตรง PVC 4 นิ้ว	1.00	อัน	77.57	77.57			77.57	
4	ข้อต่อตรง PVC 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	2.00	อัน	146.72	293.44	-	-	293.44	
5	ข้องอ PVC 90" ขนาด Ø 4 นิ้ว	13.00	อัน	148.13	1,925.69			1,925.69	
6	บอลวาล์ว PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	อัน	1,362.62	4,087.86			4,087.86	
7	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	1.00	อัน	264.49	264.49			264.49	
8	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	7.00	อัน	621.50	4,350.50	-	-	4,350.50	
9	ข้อต่อสามทาง 90" ขนาด Ø 4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	25.00	อัน	465.42	11,635.50	-	-	11,635.50	
10	งานขุดดินและถมคืน (ขนาด 3 นิ้ว)	126.24	ลบ.ม.	-	-	121.00	15,275.04	15,275.04	
11	ท่อประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	261.50	ท่อน	-	-	429.74	112,377.01	112,377.01	
12	ข้องอ PVC 90" ขนาด Ø 3 นิ้ว	12.00	อัน	75.70	908.40	-	-	908.40	
13	บอลวาล์ว PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.00	อัน	579.44	2,317.76	-	-	2,317.76	
14	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	6.00	อัน	205.60	1,233.60	-	-	1,233.60	
15	ข้อต่อสามทาง 90" ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	130.84	3,925.20	-	-	3,925.20	
รวม					31,020.01		210,496.35	241,516.36	
ยอดยกไป					31,020.01		210,496.35	241,516.36	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 609 / 2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประมุข ขรวงค์) (นายพรประสิทธิ์ แก่นดี) (นายธัญพิสิษฐ์ พรหมไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 (ช่วง2) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 425.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 1,046.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

- งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน) ความยาว 2,337.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลดอนศิลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				31,020.01		210,496.35	241,516.36	
16	งานขุดดินและถมคืน	280.20	ลบ.ม.	-	-	121.00	33,904.20	33,904.20	
17	ท่อประปา PVC ขนาด ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	584.25	ท่อน	-	-	198.31	115,862.62	115,862.62	
18	ข้องอ PVC 90" ขนาด Ø 2 นิ้ว	98.00	อัน	30.22	2,961.56	-	-	2,961.56	
19	บอลวาล์ว PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	32.00	อัน	200.93	6,429.76			6,429.76	
20	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	100.00	อัน	62.62	6,262.00			6,262.00	
21	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	อัน	45.48	181.92			181.92	
22	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด240 กก./ตร.ซม.	5.00	ลบ.ม.	2,566.98	12,834.90			12,834.90	
รวม					59,690.15		360,263.17	419,953.32	
ยอดยกไป					59,690.15		360,263.17	419,953.32	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 609 / 2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประมุข ขรวงค์) (นายพรประสิทธิ์ แก่นดี) (นายธัญพิสิษฐ์ พรหมไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า