

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก.....  
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว.....  
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๑๔,๙๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน).....  
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก ปริมาณงาน ๑. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ศก.๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต จำนวน ๒ ข้าง ๒. ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายปากทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔ ข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด.....  
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๘ ก.ย. ๒๕๖๙ .....เป็นเงิน.....๕๑๓,๕๓๙.๖๐.-บาท .....


**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ ..สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....จำนวน.....๑.....ชุด.....

**๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|                                 |         |                           |
|---------------------------------|---------|---------------------------|
| ๗.๑. นายภาณุ จันทหลวง           | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน       |
| ๗.๒. นายธนพัฒน์ กำแพงคำ         | ตำแหน่ง | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    |
| ๗.๓. นางสาวกรกนก ดิลกรัตนตระกูล | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุ จันทหลวง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายธนพัฒน์ กำแพงคำ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ



กรรมการ

(นางสาวกรกนก ดิลกรัตนตระกูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## สรุปการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

## ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเมยว

งาน / โครงการ : ปรับปรุงถนนน้ำดิน หมู่ที่ 10 บ้านหัวขมนอก

ขนาด : 1.งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 1.20 ม. จำนวน 36 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับห่อกลมคอนกรีต จำนวน 2 ซ้ำ  
 2.ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 4 ซ้ำ  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 101.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมยวกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : พิกัด E 580465 , N 2212801

ตามแบบแปลนเลขที่ ...../2569

ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าขอแบบ เทศบาลตำบลเมยว

ราคารับนับได้ตลอด 39.19 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ                                                                                                                                                                  | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1     | งานดิน<br>1.1 งานถมป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)<br>2.1(1) งานถมป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)                                                                                   | ตร.ม. | 101.00 | 4.10         | 414.10             | 1.3821 | 5.67              | 572.33    |
| 2     | งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)<br>2.1 2.3(1) งานปรับเกลี่ยดินถมไหล่ทาง (ให้ช่างปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ)                                                                             | ลบ.ม. | -      | 54.67        | -                  | 1.3821 | 75.56             | -         |
| 3     | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO COURSES PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>3.1 3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต<br>(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                                | ลบ.ม. | 5.05   | 485.37       | 2,451.12           | 1.3821 | 670.83            | 3,387.69  |
| 4     | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)<br>4.6(2) ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม.<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 101.00 | 458.41       | 46,299.41          | 1.3821 | 633.57            | 63,990.41 |
|       | รวมเป็นเงิน (ยอดยกไป)                                                                                                                                                                                |       |        |              | 49,164.63          |        |                   | 67,950.43 |

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ                                                     | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>(บาท) | Fix    | ราคาต่อหน่วย x Fix | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------------|--------|--------------------|------------|
|       | ขุดยกมา                                                                                 |       |       |              | 49,164.63        |        |                    | 67,950.43  |
| 4.2   | 4.6(6) รอยต่อเดือตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                            | ม.    | 19.00 | 136.08       | 2,585.52         | 1.3821 | 188.08             | 3,573.45   |
| 4.3   | 4.6(7) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                                | ม.    | -     | 46.17        | -                | 1.3821 | 63.81              | -          |
| 5     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)                                          |       |       |              |                  |        |                    |            |
| 5.1   | 5.3(7) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.20 ม.                    | ม.    | 36.00 | 3,520.27     | 126,729.85       | 1.3821 | 4,865.37           | 175,153.33 |
| 6     | งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 4-Ø 1.20 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 4-Ø 1.20 M.) | ชุด   | 2.00  | 96,542.36    | 193,084.72       | 1.3821 | 133,431.20         | 266,862.39 |
|       |                                                                                         |       |       |              | 371,564.72       | TOTAL  | TOTAL              | 513,539.60 |
|       |                                                                                         |       |       |              |                  | TOTAL  |                    | 513,539.60 |

เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F เงินส่วนหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%  
 ใช้ Factor F งานทาง = 1.3821

คิดเป็นงบประมาณ :

ตัวอักษร : (ให้แนบหนังสือแนบพื้นที่ร้อยละสิบให้กับหลักสิบต่าง)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย : 14,264.99 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/นักก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุ จันทวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชินพัฒน์ คำแพงคำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นางสาวกรรณกมล ดิลกรัตนตระกูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวกรรณกมล ดิลกรัตนตระกูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ราคาค่าวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 และราคาวัสดุบางรายการใช้ที่ราคาท้องถิ่น