

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๙๘๐,๐๓๐.๓๘ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเอกอนันต์ อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายมะรอปี เจะนิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๓. นางสาวอามีเนาะ มุซอ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐๗๓-๗๑๐-๑๓๐

ที่ ปน. ๗๗๔๐๒ / วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนที่ ๓๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของโครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๙๘๐,๐๓๐.๓๘ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๘๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเอกอนันต์ อาดำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมะรอปี้ เจะนิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอามีเนาะ มูซอ)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ) 
(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 7 (บ้านต้อเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.พิเทน อ.ยางชุมน้อย จ.ปัตตานี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงานโดยสังเขป : รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	980,030.38	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	980,030.38	
	ราคากลาง	980,030.38	
	ราคากลาง แก้วแสนแปดหมื่นสามสิบบาทสามสิบแปดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกอนันต์ อาดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะรือปี เจะนิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวामीเนาะ มุซอ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านดือเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานราก								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	49.73	ลบ.ม.		-	121.00	6,017.33	6,017.33	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.81	ลบ.ม.	607.48	1,707.01	112.00	314.72	2,021.73	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.36	ลบ.ม.	2,149.53	5,072.89	426.00	1,005.36	6,078.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	7.43	ลบ.ม.	2,168.22	16,109.87	533.00	3,960.19	20,070.06	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	13.13	ลบ.ฟ.	400.00	5,252.00		-	5,252.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	14.40	ตร.ม.		-	144.00	2,073.60	2,073.60	
	- ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	3.84	ลบ.ฟ.	400.00	1,536.00		-	1,536.00	
	- ตะปู	4.32	กก	46.73	201.87		-	201.87	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	736.60	กก.	29.76	21,921.21	3.90	2,872.74	24,793.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.26	กก.	46.80	620.56		-	620.56	
	- ถมดิน	54.00	ลบ.ม.	383.00	20,682.00	121.00	6,534.00	27,216.00	
	รวมเงิน			73,103.41		16,760.61		95,881.35	
	ยกยอดไป							95,881.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านตือเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา								95,881.35	
	1.2 งานเสาตอม่อ									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.79	ลบ.ม.	2,168.22	1,712.89	533.00	421.07	2,133.96		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	8.40	ลบ.พ.	400.00	3,360.00		-	3,360.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	9.22	ตร.ม.		-	144.00	1,327.68	1,327.68		
	- ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	2.76	ลบ.พ.	400.00	1,104.00		-	1,104.00		
	- ตะปู	2.30	กก.	46.73	107.47		-	107.47		
	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	220.98	กก.	29.76	6,576.36	3.90	861.82	7,438.18		
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	21.26	กก.	27.57	586.13	4.90	104.17	690.30		
	- ลวดผูกเหล็ก	4.34	กก.	46.80	203.11		-	203.11		
					-		-	-		
					-		-	-		
	รวมเงิน			13,649.96		2,714.74		112,246.05		
	ยกยอดไป							112,246.05		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านต้อเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ยกยอดมา							185,849.40		
	1.3 งานเสา									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.50	ลบ.ม.	2,168.22	5,420.55	533.00	1,332.50	6,753.05		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	28.72	ลบ.ฟ.	400.00	11,488.00		-	11,488.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	31.49	ตร.ม.		-	144.00	4,534.56	4,534.56		
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	9.45	ลบ.ฟ.	400.00	3,780.00		-	3,780.00		
	- ตะปู	7.87	กก.	46.73	367.76		-	367.76		
	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	345.14	กก.	29.76	10,271.36	3.90	1,346.04	11,617.40		
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	37.75	กก.	29.16	1,100.79	3.90	147.22	1,248.01		
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	64.90	กก.	27.57	1,789.29	4.90	318.01	2,107.30		
	- ลวดผูกเหล็ก	7.84	กก.	46.80	366.91		-	366.91		
	รวมเงิน			34,584.66		7,678.33		228,112.39		
	ยกยอดไป								228,112.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านตือเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยกยอดมา							228,112.39	
	1.5 งานพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	23.40	ลบ.ม.	2,168.22	50,736.34	533.00	12,472.20	63,208.54	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	3.75	ลบ.ฟ.	400.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	4.11	ตร.ม.		-	144.00	591.84	591.84	
	- ไม้เคร้ายัดไม้แบบ	1.23	ลบ.ฟ.	400.00	492.00		-	492.00	
	- ตะปู	1.03	กก.	46.73	48.13		-	48.13	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็กไวร์เมช	157.59	ตร.ม.	24.77	3,903.50	6.00	945.54	4,849.04	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเงิน			56,679.97		14,009.58		298,801.94	
	ยกยอดไป							298,801.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านต้อเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ยกยอดมา								298,801.94	
	1.6 งานเหล็กรูปพรรณ									
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 17.38 กก./ท่อน	32.00	ท่อน	560.00	17,920.00	243.32	7,786.24	25,706.24		
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 10.80 กก./ท่อน	33.00	ท่อน	440.00	14,520.00	151.20	4,989.60	19,509.60		
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1"x1" หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 9.30 กก./ท่อน	15.00	ท่อน	242.99	3,644.85	111.60	1,674.00	5,318.85		
	- เหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	53.00	ท่อน	1,121.50	59,439.50	408.00	21,624.00	81,063.50		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
	รวมเงิน			95,524.35		36,073.84		430,400.13		
	ยกยอดไป							430,400.13		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านต้อเบา) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ยกยอดมา								553,198.13	
	2.4 งานผนังและผิวผนัง									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	77.56	ตร.ม.	253.00	19,622.68	100.00	7,756.00	27,378.68		
	- เสาดินและคานทับหลัง	33.33	ม.	114.00	3,799.62	51.00	1,699.83	5,499.45		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	155.12	ตร.ม.	80.00	12,409.60	109.00	16,908.08	29,317.68		
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	32.64	ตร.ม.	80.00	2,611.20	132.00	4,308.48	6,919.68		
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	33.08	ตร.ม.	248.00	8,203.84	169.00	5,590.52	13,794.36		
					-		-	-		
	2.5 งานประตู									
	- ประตูPVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,590.00	6,360.00	103.00	412.00	6,772.00		
					-		-	-		
					-		-	-		
	รวมเงิน			53,006.94		36,674.91		642,879.98		
	ยกยอดไป							642,879.98		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 (บ้านต้อเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยาง่างแดง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา								642,879.98	
3	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ									
	- โถส้วมแบบนั่งราบ	2.00	ที่	950.00	1,900.00	154.00	308.00	2,208.00		
	- อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	461.00	1,383.00	5,253.00		
	- สายฉีดชำระ ครบชุด	2.00	ชุด	300.00	600.00	72.00	144.00	744.00		
	- กระจกเงา สำเร็จรูปขนาด 35x45 ซม.	2.00	ชุด	220.00	440.00	72.00	144.00	584.00		
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	125.00	500.00	26.00	104.00	604.00		
	- ฝาดะแกรงน้ำทิ้งที่พื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	4.00	ชุด	100.00	400.00	77.00	308.00	708.00		
	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร	1.00	ถัง	4,390.00	4,390.00	3,000.00	3,000.00	7,390.00		
	รวมเงิน			12,100.00		5,391.00		660,370.98		
	ยกยอดไป								660,370.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 กว้าง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 (บ้านตือเบาะ) ตำบลพิเทน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำนัก / กอง โยธา

ประมาณราคาโดย

นายเอกอนันต์ อาดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและแรงงาน
	ยกยอดมา							660,370.98		
5	งานทาสี									
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	93.88	ตร.ม.	49.00	4,600.12	34.00	3,191.92	7,792.04		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	93.88	ตร.ม.	47.00	4,412.36	30.00	2,816.40	7,228.76		
6	งานไฟฟ้า									
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00		
	- สายไฟฟ้า TWH 1x1.5 sq.mm	15.00	ม.	13.90	208.50	12.00	180.00	388.50		
	- สายไฟฟ้า TWH 1x2.5 sq.mm	25.00	ม.	42.00	1,050.00	16.00	400.00	1,450.00		
	- ท่อพลาสติกสีขาว ขนาด 20 mm. พร้อมอุปกรณ์	35.00	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00		
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w พร้อมครอบ	8.00	ชุด	1,180.00	9,440.00	150.00	1,200.00	10,640.00		
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w พร้อมครอบ	3.00	ชุด	993.00	2,979.00	150.00	450.00	3,429.00		
	รวมเงิน			25,744.98		10,538.32		696,654.28		
	ยกยอดไป								696,654.28	

