

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือย หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือย หมู่ที่ ๕ ที่นายนาย ลำพุล ไสโท ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีสะพานข้าม พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๕๔๕,๕๐๔.๐๘ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ขำนิห์ส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ ฝายน้ำล้น มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ยาว 12 เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง 50 เมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นายนายลำพูโล โสโทะ หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเพี้ย ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบและรายการ ตามแบบ อบต.หนองหัวกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	407,335.78	1.3392	545,504.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			545,504.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			545,504.08	
<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร	ยื่นราคา	30	วัน	
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	ข้อมูลราคากลาง ณ.			พ.ศ.

เงินไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรีสุวรรณ ชำนิห์ส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุขเมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นายนายลำพูล โลโซ หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กเพื่อ ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวินาที ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแบบ			๗.๔ - ๐๑		จำนวน		๑๒		แผ่น	
ครั้งที่ ๑ ลำดับที่	ข้อที่ ๒ รายการ	ข้อที่ ๓ ปริมาณ	ข้อที่ ๔ หน่วย	ข้อที่ ๕ ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ ๖ ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ ๗		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
๑	ดินชุดและถม	๕๒	ม <sup>๓</sup>	๑๘.๘๘	๙๘๖.๙๖	๑.๓๓๙๒	๒๕.๔๒	๑,๓๒๑.๗๔		
๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑	๕๙๐	ถุง	๑๓๕.๕๑	๗๙,๕๕๐.๙๐	๑.๓๓๙๒	๑๘๑.๔๗	๑๐๗,๐๗๐.๒๕		
๓	ทรายหยาบ	๖๕	ม <sup>๓</sup>	๕๑๔.๐๒	๓๓,๔๑๑.๓๐	๑.๓๓๙๒	๖๘๘.๓๘	๔๔,๗๔๔.๔๑		
๔	หินย่อย เบอร์ ๑	๙๓	ม <sup>๓</sup>	๔๒๐.๕๖	๓๙,๑๑๒.๐๘	๑.๓๓๙๒	๕๖๓.๒๑	๕๒,๓๗๘.๙๐		
๕	ค่าแรงงาน	๙๓	ม <sup>๓</sup>	๕๑๒.๓๖	๔๗,๖๔๙.๔๘	๑.๓๓๙๒	๖๘๖.๑๕	๖๓,๘๑๒.๑๘		
๖	เหล็ก R80 ๖ มม.	๖๓	กก.	๓๐.๕๓	๑,๙๒๓.๒๒	๑.๓๓๙๒	๔๐.๘๘	๒,๕๗๕.๕๘		
๗	เหล็ก D80 ๑๒ มม.	๔,๘๘๔	กก.	๒๕.๑๑	๑๒๒,๖๓๖.๐๐	๑.๓๓๙๒	๓๓.๖๓	๑๖๔,๒๓๔.๑๔		
๘	ตะปู ๓ นิ้ว	๔๐	กก.	๔๒.๐๖	๑,๖๘๒.๔๐	๑.๓๓๙๒	๕๖.๓๓	๒,๒๕๓.๐๗		
๙	ไม้กระดาน ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐	๔๐	พ <sup>๓</sup>	๔๓๙.๑๖	๑๗,๕๖๖.๔๐	๑.๓๓๙๒	๕๘๘.๑๒	๒๓,๕๒๔.๙๒		
๑๐	หินใหญ่	๑๖	ม <sup>๓</sup>	๓๔๗.๕๔	๕,๕๖๐.๖๔	๑.๓๓๙๒	๔๖๕.๔๓	๗,๔๖๖.๘๑		
๑๑	ไม้อัดหนา ๑๐ มม.	๓๕	แผ่น	๓๕๙.๘๒	๑๒,๕๙๓.๗๐	๑.๓๓๙๒	๔๘๑.๘๗	๑๖,๘๖๕.๔๘		
๑๒	ไม้แบบ	๑๐๑	ม <sup>๓</sup>	๑๘๙.๐๘	๑๙,๐๙๗.๒๗	๑.๓๓๙๒	๒๕๓.๒๒	๒๕,๕๗๕.๐๗		
๑๓	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อศก.๑/๒"	๑๒	ม.	๑๑๒.๔๕	๑,๓๔๙.๔๐	๑.๓๓๙๒	๑๕๐.๕๕	๑,๘๐๗.๑๒		
รวม							ยอดยกไป			
							๕๑๓,๖๐๙.๖๖			



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ ๒/๒

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นากายลำพูล โสโทะ หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กเพื่อย ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ลำดับที่	รายการ	ตามแบบ ท.๔-๐๑ จำนวน ๑๒ แผ่น							หมายเหตุ
		ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า Factor F	
		ปริมาณ	หน่วย	ม <sup>๓</sup>	ม <sup>๒</sup>	ชุด	ชุด	๑.๓๓๔๒	
๑๔	ขุดลอกหน้าฝาย ระยะทาง ๕๐ ม.	๓๒๐				๒๕.๘๔	๓๘๓,๕๑๔.๗๖	๑.๓๓๔๒	๕๑๓,๖๐๕.๖๖
๑๕	ป้ายโครงการ	๑				๒๓๓๐.๐๐	๒๑,๔๘๔.๘๐	๑.๓๓๔๒	๒๘,๗๗๒.๔๔
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น								๓,๑๒๐.๓๔	๓,๑๒๐.๓๔
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								๕๕๔,๕๐๒.๔๔	๕๕๔,๕๐๒.๔๔
ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน								๕๕๔,๕๐๒.๔๔	๕๕๔,๕๐๒.๔๔

(ตัวหนังสือ) ทำเสนอที่หมื่นห้าพันห้าร้อยสองบาทสี่สิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ่ำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายศรีสุวรรณ ชำนิหล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย คุญเมธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง