




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)
 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9/1 และ ซอย 9/1.1 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 45-051 และ ชร.ถ.45-052
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,000.00 บาท
 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 141.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
 พื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 537.70 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ซอย 9/1
 - 3.2 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 พื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ซอย 9/1.1
 - 3.3 พื้นที่ปรับปรุงรวม ไม่น้อยกว่า 732.70 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
 - 3.4 ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 3.5 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ _____ เป็นเงิน 246,727.15 บาท
 ตัวอักษร.- (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 รายการคำนวณต้นทุน จำนวน 2 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุ จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอลงกรณ์ มานพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
6.2 นางสาวนุชนารถ ทาอุประสงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	
6.3 นายอภิชาติ แก้วจำรัส	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ด้วย Asphaltic concrete
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9/1 และ ซอย 9/1.1 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 45-051 และ ชร.ถ.45-052
 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30-ส.ค.-66
 ปริมาณงาน

ผิวจราจร กว้าง 3.80 เมตร ยาว 141.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ผิวจราจร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.70 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	246,727.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	246,727.15	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)	246,727.15	

ระยะทางดำเนินการ 0.142 กม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 336.74 บาท (เฉพาะงานผิวจราจร)



(นายอลงกรณ์ มานพ)

ประธานคณะกรรมการราคากลาง



(นางสาวนุชนารถ ทาอุประสงค์)

กรรมการราคากลาง



(นายอภิชาติ แก้วจรัส)

กรรมการราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)

หมู่ที่ 6 ต.เวียง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9/1 และ ซอย 9/1.1 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 45-051 และ ชร.ถ.45-052

30 ส.ค. 66

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)					กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า			
ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาคือหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ							
	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	2.1(1) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	732.70	14.94	10,944.58	1.3848	20.69	15,156.06
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา....4...ซม.	ตร.ม.	732.70	219.32	160,694.96	1.3848	303.71	222,530.39
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 เส้นจราจรชนิด COLD PAINT & HOT PAINT (สีเหลือง&สีขาว)							
	3.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	28.30	230.69	6,528.53	1.3848	319.46	9,040.70
							TOTAL	246,727.15

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

178,168.08

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

246,727.15 บาท

246,727.15 บาท

ตัวอักษร -

สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์


ค่าก่อสร้างเฉลี่ย

336.74 บาท/ตร.ม.



(นายอลงกรณ์ มานพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนุชนารถ ทาอุประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชาติ แก้วจำรัส)

กรรมการกำหนดราคากลาง