แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,220.000	3.81	31,318.20	1.4017	5.34	43,898.72
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
2	2.2 งานปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	8,220.000	11.47	94,283.40	1.4017	16.07	132,157.04
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	411.000	187.03	76,869.33	1.4017	262.15	107,747.73
	3.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	3.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	164.400	128.67	21,153.34	1.4017	180.35	29,650.63
	3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

วัชรินทร์ วงศ์มุนีวร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	342.500	1,004.70	344,109.75	1.4017	1,408.28	482,338.63
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,850.000	444.25	3,043,112.50	1.4017	622.70	4,265,530.79
7	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	65.000	213.97	13,908.05	1.4017	299.92	19,494.91
8	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	615.000	107.56	66,149.40	1.4017	150.76	92,721.61
9	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,370.000	57.88	79,295.60	1.4017	81.13	111,148.64
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	15.000	1,267.79	19,016.85	1.4017	1,777.06	26,655.91
11	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	14.000	2,008.67	28,121.38	1.4017	2,815.55	39,417.73
12	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	20.000	3,073.72	61,474.40	1.4017	4,308.43	86,168.66
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
13	6.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.60 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1(DWG.NO.DS104)	EACH	4.000	3,083.14	12,332.56	1.4017	4,321.63	17,286.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	6.1.1.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS104)	EACH	4.000	4,485.48	17,941.92	1.4017	6,287.29	25,149.18
15	6.1.1.3 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.00 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	2.000	9,207.73	18,415.46	1.4017	12,906.47	25,812.95
	6.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
16	6.2.1 หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.RS - 401)	ต้น	20.000	625.00	12,500.00	1.4017	876.06	17,521.25
	6.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
17	6.3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	308.000	290.00	89,320.00	1.4017	406.49	125,199.84
	6.4 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.4.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (ป้ายโครงการ)	ชุด	1.000	4,000.00	4,000.00	1.4017	5,606.80	5,606.80
19	6.4.2 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (ป้ายบอกการรับน้ำหนัก)	ชุด	1.000	2,400.00	2,400.00	1.4017	3,364.08	3,364.08
20	6.4.3 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (ป้ายหยุด)	ชุด	1.000	4,080.00	4,080.00	1.4017	5,718.93	5,718.93
21	6.4.4 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (ป้ายเตือนทางแยก)	ชุด	1.000	2,430.00	2,430.00	1.4017	3,406.13	3,406.13
							รวมราคากลาง	5,665,996.70

วัชรินทร์ วงศ์มุนีวร

17 เมษายน 2567 16:15:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ามัสยิด - สี่เลน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/กรมโยธาธิการและผังเมือง

วัชรินทร์ วงศ์มุนีวร

(วัชรินทร์ วงศ์มุนีวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นุรสลี มณีรัมย์

(นุรสลี มณีรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชพล พฤฒิพฤกษ์

(รัชพล พฤฒิพฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ วงศ์มุนีวร

17 เมษายน 2567