

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานประมาณราคา  
กองช่าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U คลส. พร้อมฝาบด คลส. จุดเริ่มต้นบ้านนางศรี ตามติดถึงบ้านนายเอนก ใจเย็น

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 352.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมวางท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน และวางท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

แบบเลขที่ - / 2566

สรุปราคากลางตามแบบมาตรฐานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

จำนวน 1 แผ่น

สรุปราคากลาง ณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	361,241.66	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	Factor F = 1.3091(อาคาร)	472,901.46	เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
2	ป้ายโครงการขนาดมาตรฐานและป้ายชั่วคราว	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคางาน + ค่าแรงงานเป็นเงิน ฯ	472,901.46	
	รวมราคางาน + ค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น ฯ	472,901.46	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)		( ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน )
ขนาดหรือเนื้อที่งาน	- ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
( นายสิทธิชัย จันทรดี )

ประธานกรรมการฯ

  
.....  
( พันจ่าอากาศเอกกานูวัฒน์ คำหว่าง )

กรรมการฯ

  
.....  
( นางสาวชญาพร พุแสง )

กรรมการฯ

ราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U คสล. พร้อมฝาบด คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางศรี ตามติดถึงบ้านนายเอนก ไชยเย็น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 352.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร

หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน และวางท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาแก หมู่ 3 ต.นาแก อ.จาง จ.ลำปาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กำหนดราคากลาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก


เมื่อวันที่ 1

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	168.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	18,816.00	18,816.00	*ขุดด้วยแรงคน
2	งานรื้อถนนคอนกรีต	46.80	ตร.ม.	-	-	70.00	3,276.00	3,276.00	*รื้อพร้อมขนทิ้ง
3	ทรายรองพื้น	10.20	ลบ.ม.	628.29	6,408.56	112.00	1,142.40	7,550.96	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง
4	คอนกรีตรองพื้น	10.20	ลบ.ม.	1,860.00	18,972.00	327.00	3,335.40	22,307.40	ประจำเดือน มิถุนายน 2567
5	งานคอนกรีต 240 ksc	79.54	ลบ.ม.	1,940.00	154,307.60	327.00	26,009.58	180,317.18	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา
6	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )	3,579.88	กก.	26.93	96,406.17	-	-	96,406.17	ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
7	งานคอนกรีต 280 ksc(ถนน)	0.81	ลบ.ม.	1,980.00	1,603.80	327.00	264.87	1,868.67	
8	ไม้แบบ	58.58	ตร.ม.	254.46	14,906.27	-	-	14,906.27	
9	ท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร	6.00	ท่อน	693.36	4,160.18	96.00	576.00	4,736.18	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F
10	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	11.00	ท่อน	877.17	9,648.84	128.00	1,408.00	11,056.84	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
11	เหล็กฉาก 2 นิ้ว (26.58kg/ท่อน)	6.00	ท่อน	767.00	4,602.00	318.96	1,913.76	6,515.76	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							361,241.66	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	Facter F = 1.3091(อาคาร)							472,901.46	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
12	ป้ายโครงการขนาดมาตรฐานและป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	งบที่ตั้งไว้ 554,632.00 บาท
	รวมเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง							472,901.46	น้อยกว่างบ 81,730.54บาท
	รวมเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงินทั้งสิ้น							472,901.46	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายสิทธิชัย จันทรดีชะ )

ประธานกรรมการฯ



( พันจ่าอากาศเอกกานวรัตน์ คำหว่าง )

กรรมการฯ



( นางสาวชฎาพร พุ่งแสง )

กรรมการฯ