แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

๒.**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

๓.**วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๑๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔.**ลักษณะงาน**

โดยสังเขป งานก่อสร้างทาง

๔.**ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๘๑๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕.**บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ รายงาน ปร.๔

๕.๒ รายงาน ปร.๕

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑.นายนันทชัย ชาญวารินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นายโกมล อ้นทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๓.นายชยพล ภูนิคม	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา-โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.64021

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย * Fn	ราคากลาง
1 .	งานปรับพื้นที่							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.79	1,432.00	1.3848	2.48	1,983.03
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมเกรดบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,400.00	11.47	16,058.00	1.3848	15.88	22,237.12
	1.3 งานดินลูกรังถมคันทางบดแน่น	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
	1.4 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
2 .	งานชั้นรองพื้นทาง และไหล่ทาง							
	2.1 งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก เกรดบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	0.00	511.54	0.00	1.3848	708.38	0.00
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.(แน่น)	60.00	391.68	23,500.80	1.3848	542.40	32,543.91
	2.3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.00	718.46	35,923.13	1.3848	994.93	49,746.34
3 .	งานชั้นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ผิวทางจราจรคอนเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,000.00	492.75	492,750.12	1.3848	682.36	682,360.37
	3.2 งาน EXPANSION JOINT	ม.	20.00	259.27	5,185.34	1.3848	359.03	7,180.66
	3.3 งาน CONTRACTION JOINT	ม.	80.00	125.30	10,024.08	1.3848	173.52	13,881.35
	3.4 งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	200.00	49.35	9,870.80	1.3848	68.35	13,669.08
4 .	งานป้าย							
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00				3,000.00
	รวม				594,744.27			826,601.86

ค่างานต้นทุน	=	594,744.27
Factor Fงานทาง	=	1.3848
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	3,000.00
รวม ราคากลาง	=	826,601.86
ขอทำงบประมาณเพียง	=	818,000.00
(ตัวอักษร)		แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน