




บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


รายการประมาณราคา	คำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
โครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส่วนกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 32.40 เมตร จำนวน 1 หลัง
ประมาณการเมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองญาติ


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	66.60	-	-	142.00	9,457.20	9,457.20	
	1.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.60	200.00	120.00	112.00	67.20	187.20	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	1,915.00	1,149.00	426.00	255.60	1,404.60	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	3.72	2,009.00	7,473.48	419.00	1,558.68	9,032.16	
	2.2 งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	31.08	23.99	745.61	4.40	136.75	882.36	
	2.3 งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	215.78	20.66	4,458.01	3.60	776.81	5,234.82	
	2.4 งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	กก.	132.55	20.42	2,706.67	3.60	477.18	3,183.85	
	2.5 งานไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	15.30	280.00	4,284.00	-	-	4,284.00	
	2.6 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	30.60	-	-	121.00	3,702.60	3,702.60	
	2.7 PLATE 12 มม.	แผ่น	12.00	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	2.8 J BOLT Ø 3/4"	ตัว	48.00	95.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
3	งานโครงหลังคา								
	3.1 ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	ท่อน	26.00	787.00	20,462.00	-	-	20,462.00	
	3.2 ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.20 มม.	ท่อน	18.00	1,323.00	23,814.00	-	-	23,814.00	
	3.3 เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	58.00	472.00	27,376.00	-	-	27,376.00	
	3.4 หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.	ตร.ม.	204.00	133.00	27,132.00	70.00	14,280.00	41,412.00	
	3.5 ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	ม.	12.80	100.00	1,280.00	50.00	640.00	1,920.00	
	3.6 ปีนลม/เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.6x20x300ซม.	แผ่น	26.00	216.00	5,616.00	73.00	1,898.00	7,514.00	
	3.7 ทับันลม/เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.6x15x300 ซม.	แผ่น	26.00	170.00	4,420.00	73.00	1,898.00	6,318.00	
	3.8 สิกันสนิม	ตร.ม.	116.00	14.25	1,653.00	35.00	4,060.00	5,713.00	
	3.9 สกรู	ตัว	2.50	80.00	200.00	-	-	200.00	
	3.10 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา ค่าตัดโค้ง	L.S.	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
4	งานพื้น								
	4.1 งานขัดผิวหยาบ	ตร.ม.	324.00	-	-	30.00	9,720.00	9,720.00	
	4.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	48.60	2,009.00	97,637.40	426.00	20,703.60	118,341.00	
	4.3 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	16.20	200.00	3,240.00	112.00	1,814.40	5,054.40	
	4.4 งานเหล็กเสริมตะแกรง Wire Mesh 0.20x0.20 ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	324.00	22.95	7,435.80	5.00	1,620.00	9,055.80	
	4.5 งานไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	6.50	280.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	4.6 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	13.00	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								338,662.00	
Fn								1.3091	
รวมราคาค่าต้นทุน X Fn								443,342.42	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองญาติ เลขที่ 640/2567 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ลงชื่อ  ประธาน
(นายนิกร คำปิ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดุลย์ แก้วเกิด)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน