




## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	คำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างโรงจอดรถ
โครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขนาดใหญ่
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ (แห่งใหม่)
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
ประมาณการเมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567 <span style="float: right;">ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองญาติ</span>


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดหนัก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานถมดินปรับพื้นที่ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
1	งานดินและฐานราก								
	1.1 งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	36.00	-	-	142.00	5,112.00	5,112.00	
	1.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.20	200.00	240.00	112.00	134.40	374.40	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	1,915.00	1,149.00	426.00	255.60	1,404.60	
2	งานโครงสร้าง								
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	11.50	2,009.00	23,103.50	419.00	4,818.50	27,922.00	
	3.2 งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	134.31	23.99	3,222.10	4.40	590.96	3,813.06	
	3.3 งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	277.94	20.66	5,742.32	3.60	1,000.60	6,742.92	
	3.4 งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	กก.	823.72	20.42	16,820.28	3.60	2,965.38	19,785.66	
	3.5 งานไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	46.50	280.00	13,020.00	-	-	13,020.00	
	3.6 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	93.00	-	-	121.00	11,253.00	11,253.00	
	3.7 PLATE ทน 12 มม.	แผ่น	6.00	120.00	720.00	-	-	720.00	
	3.8 J BOLT Ø 3/4"	ตัว	36.00	95.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 เหล็กกล่องดำ ขนาด 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	ท่อน	45.00	960.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	3.2 เหล็กกล่องดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	ท่อน	8.00	570.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	3.3 เหล็กกล่องแบน ขนาด 3x1 ½ นิ้ว ทน 1.5 มม.	ท่อน	6.00	409.00	2,454.00	-	-	2,454.00	
	3.4 เหล็กกล่องแบน ขนาด 2x1 นิ้ว ทน 1.2 มม.	ท่อน	5.00	225.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
	3.5 งานเหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	38.00	472.00	17,936.00	-	-	17,936.00	
	3.6 หลังคา Metal Sheet ทน 0.35 มม.	ตร.ม.	202.16	133.00	26,887.28	70.00	14,151.20	41,038.48	
	3.8 ครอบข้าง Metal Sheet ทน 0.35 มม.	ม.	20.80	100.00	2,080.00	50.00	1,040.00	3,120.00	
	3.9 สังกะสี	ตร.ม.	170.00	14.25	2,422.50	35.00	5,950.00	8,372.50	
	3.10 สกรู	ตัว	2.50	80.00	200.00	-	-	200.00	
	3.11 ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	งาน	1.00	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
4	งานพื้น								
	4.1 งานขัดผิวหยาบ	ตร.ม.	134.30	-	-	30.00	4,029.00	4,029.00	
	4.1 พื้น ค.ส.ล. RAMP ทางเข้า ผิวขัดหยาบเข้ระร่อง 0.01 ม. @ 0.10	ตร.ม.	35.70	-	-	45.00	1,606.50	1,606.50	
	4.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	25.00	2,009.00	50,225.00	426.00	10,650.00	60,875.00	
	4.3 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	8.50	200.00	1,700.00	112.00	952.00	2,652.00	
	4.4 งานเหล็กเสริมตะแกรง Wire Mesh 0.20x0.20 ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	170.00	22.95	3,901.50	5.00	850.00	4,751.50	
	4.5 งานไม้แบบ (คิด50%)	ตร.ม.	4.00	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	4.6 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	8.00	-	-	121.00	968.00	968.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								313,575.62	
Fn								1,3091	
รวมราคาค่าต้นทุน X Fn								410,501.85	

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งเทศบาลหนองญาติ เลขที่ 640/2567 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567

  
ประธานกรรมการ

นายนิกร คำปัน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการ

นายอตุลย์ แก้วเกิด  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  
กรรมการ

นายธนศักดิ์ กาญจนเกตุ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน