บัญชีปริมาณงานและราคา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายเหว่า - นางไร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลเมืองท่ายางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร **เลขที่แบบ** 59/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่ายาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 **โดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่ายาง ที่ 862/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	**งานถางป่าและขุดตอ**							
	ขนาดกลาง	ตร.ม	850.00	4.19	3,561.50	1.3821	5.79	4,922.35
2	**งานเสริมคันทาง**							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก หนา 10 ซม.	ตร.ม	850.00	16.49	14,016.50	1.3821	22.79	19,372.20
3	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	34.00	1,012.15	34,413.17	1.3821	1,398.90	47,562.44
4	**งานผิวทาง**							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม	680.00	459.70	312,597.81	1.3821	635.36	432,041.43
	งานรอยต่อทางเชื่อม	ม.	4.00	153.96	615.84	1.3821	212.79	851.16
	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	60.00	170.08	10,204.94	1.3821	235.07	14,104.25
	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	170.00	163.08	27,723.72	1.3821	225.39	38,316.96
5	**งานไหล่ทาง**							
	ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.25 ม.	ลบ.ม	34.00	430.70	14,643.63	1.3821	595.26	20,238.96
			รวมยอดค่างานต้นทุนยกไป		**417,777.12**			**577,409.76**

บัญชีปริมาณงานและราคา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายเหว่า - นางไร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลเมืองท่ายางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร **เลขที่แบบ** 59/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่ายาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 **โดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่ายาง ที่ 862/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

บัญชีปริมาณงานและราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
	รวมยอดค่างานต้นทุนยกมา				417,777.12			577,409.76
7	**งานทดสอบ**							
	ค่าทดสอบกำลังอัดคอนกรีต	ก้อน	6.00	150.00	900.00	1.3821	207.32	1,243.89
	ค่าทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Ø19 มม.	ชุด	1.00	900.00	900.00	1.3821	1,243.89	1,243.89
	ค่าทดสอบเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปข้ออ้อย ขนาด Ø 6 มม	ตร.ม.	3.00	300.00	900.00	1.3821	414.63	1,243.89
			รวมยอดค่างานต้นทุน		420,477.12			581,141.43
							รวม (TOTAL)	**581,141.43**

บัญชีปริมาณงานและราคา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายเหว่า - นางไร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลเมืองท่ายางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร **เลขที่แบบ** 59/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่ายาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 **โดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่ายาง ที่ 862/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	420,477.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3821
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-

ตัวอักษร : (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์โกศล มะสัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายต่อศักดิ์ กุยุคำ)
นักจัดการงานช่างชำนาญการ

ลงชื่อ .....
(นายณัฐวุฒิ มงคล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง