

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางเมื่อ - 3 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	720,826.56	1.3821	996,254.39	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			996,254.39	
	ราคากลาง			996,254.39	
ตัวอักษร	เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์				

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป้งหวาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธเนศ ศิริประภา)

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึงหวาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลปึงหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายทอนพงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านทอนพงษ์ ตำบลปึงหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงหวาน

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ - 3 ก.ย. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	1,800.00	4.03	7,254.00	1.3821	5.57	10,025.75
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	791.58	47,494.80	1.3821	1,094.04	65,642.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	60.00	534.78	32,086.80	1.3821	739.12	44,347.17
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.00	447.59	537,108.00	1.3821	618.61	742,336.97
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	24.00	233.55	5,605.20	1.3821	322.79	7,746.95
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	96.00	150.31	14,429.76	1.3821	207.74	19,943.37
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	1,200.00	64.04	76,848.00	1.3821	88.51	106,211.62
	4.5 งานวางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.	ลูก						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ท่อพีวีซีØ8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					720,826.56	TOTAL		996,254.39

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	996,254.39
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3821
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่ 1200.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 830.21 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธเนศ ศิริประภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี แก้วสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด)