บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเดื่อ - บ้านชาด หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.				1.3642		
	1.2 งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,440.00	1.86	2,678.40	1.3642	2.54	3,653.87
3	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	561.38.	33,682.80	1.3642	765.83	45,950.08
	3.2 งานไหล่ทางลูกรัง/ทางเชื่อม (ลบ.ม.แน่น)	ลบ.ม.	48.00	67.58.	3,243.84	1.3642	92.19	4,425.25
4	**งานผิวทาง**							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,200.00	410.01.	492,012.00	1.3642	559.34	671,202.77
	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	197.63.	4,940.75	1.3642	269.61	6,740.17
	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	90.00	149.00	13,410.00	1.3642	203.27	18,293.92
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	240.00	67.10.	16,104.00	1.3642	91.54	21,969.08
5	งานติเส้นจราจร	ตร.ม.	54.00	290.00.	15,660.00	1.3642	395.62	21,363.37
6	งานป้าย(ชั่วคราว)	ป้าย	2.00	500.00	1,000.00	1.0700	535.00	1,070.00
					582,731.79		TOTAL	**794,668.51**
							ปรับยอด	**794,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	582,731.79	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
รวม	=	**794,668.51**	
พื้นที่ผิวจราจร	=	1,200.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร	=	662.22	บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	=	120	วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายสุเมธ สิงห์คำ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุรยุศักดิ์ ธีระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

สแกนด้วย CamScanner