แบบสรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่ ...../2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	576,494.29	1.3069	753,439.31	Fector F
2	ประเภทครุภัณฑ์				ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
					ด่วนที่สุด
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ที่ กค 0433.2/ว 481
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าจ่าย 0 %				ลงวันที่
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				28 มิถุนายน 2569
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**			**753,439.31**	
	คิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น			**753,439.31**	
	(ตัวอักษร)	**เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์**			

อาคารมีพื้นที่จำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,848.33 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามบันทึกข้อความ ที่ บร 77502/285 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เรื่อง ทบทวนพิจารณาคำนวณราคากลาง (ครั้งที่ 2) คำสั่งเลขที่ ๗๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างของงานโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคาของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมกับลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเทือง บุญสิทธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิโรจน์ เพ็ชรชุมแสง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพันทวี สีดา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	งานอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	**งานฐานราก**			-	-				
	ดินขุด/ดินถมคืน	27.06	ลบ.ม.	-	-	19.76	534.71	534.71	เครื่องจักร
	ทรายรองพื้นฐานราก	1.10	ลบ.ม.	558.74	614.61	121.00	133.10	747.71	สืบราคา
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.10	ลบ.ม.	1,738.32	1,912.15	427.00	469.70	2,381.85	
	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	13.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00	
2	**งานโครงสร้างอาคาร**								
2.1	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	คอนกรีต 1:2:4	47.45	ลบ.ม.	1,943.93	92,239.48	421.00	19,976.45	112,215.93	
	ทรายรองพื้น	11.97	ลบ.ม.	558.74	6,688.12	121.00	1,448.37	8,136.49	สืบราคา
2.2	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.709	ตัน	26,357.70	18,687.61	4,900.00	3,474.10	22,161.71	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.020	ตัน	25,692.28	513.85	4,900.00	98.00	611.85	
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.520	ตัน	23,987.30	12,473.40	3,900.00	2,028.00	14,501.40	
	ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	70.56	2,681.28	-	-	2,681.28	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							165,545.92	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**165,545.92**	
2.3	**งานไม้แบบหล่อคอนกรีต**								
	ไม้อัดดำ หนา 20 มิลลิเมตร	8.23	แผ่น	650.00	5,349.50	-	-	5,349.50	
	ไม้ยางขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	48.03	ลบ.ฟ.	535.98	25,743.12	-	-	25,743.12	
	ตะปู	16.00	กก.	47.20	755.20	-	-	755.20	
	ค่าแรงประกอบและการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	77.60	ตร.ม.	-	-	163.00	12,648.80	12,648.80	
2.4	**งานโครงหลังคาเหล็ก**								
	เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.00 มม.	37.00	ท่อน	750.00	27,750.00	-	-	27,750.00	สืบราคา
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.00 มม.	34.00	ท่อน	580.00	19,720.00	-	-	19,720.00	สืบราคา
	แผ่นเหล็ก Pate ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร หนา 5 มม.	10.00	แผ่น	39.00	390.00	-	-	390.00	สืบราคา
	น๊อตขนาด Ø 12 มม. 4 นิ้ว พร้อมเกลียวหกเหลี่ยม	40.00	ชุด	27.00	1,080.00	-	-	1,080.00	สืบราคา
	ค่าแรงประกอบเหล็ก(รวมลวดเชื่อม)	1,699.40	กก.	-	-	12.00	20,392.80	20,392.80	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**279,375.34**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**279,375.34**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								
3.1	**งานหลังคา**								
	หลังคาเหล็กรีด (Metal Sheet) สีน้ำเงินเข้ม หนา 0.3 มม.	159.60	ตร.ม.	110.00	17,556.00	72.00	11,491.20	29,047.20	สืบราคา
	ครอบสัน (Metal Sheet) สีน้ำเงินเข้ม หนา 3.00 มม.	14.00	เมตร	60.00	840.00	51.00	714.00	1,554.00	สืบราคา
	ครอบจั่ว (Metal Sheet) สีน้ำเงินเข้ม หนา 3.00 มม.	22.00	เมตร	60.00	1,320.00	51.00	1,122.00	2,442.00	สืบราคา
	ไม้เชิงชายสำเร็จรูปชนิด 2 in 1 ขนาด 23.5x305x2.2 ซม.	17.00	แผ่น	334.00	5,678.00	46.00	782.00	6,460.00	สืบราคา
	สกรูยึดหลังคา 2 นิ้ว (50ตัว/กล่อง)	5.00	กล่อง	125.00	625.00	-	-	625.00	สืบราคา
	สกรูยึดหลังคา 1 นิ้ว (50ตัว/กล่อง)	2.00	กล่อง	100.00	200.00	-	-	200.00	สืบราคา
3.2	**งานพื้น**								
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว (ชนิดผิวด้าน)	64.00	ตร.ม.	311.10	19,910.40	178.00	11,392.00	31,302.40	สืบราคา
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว (ชนิดผิวมัน)	32.00	ตร.ม.	311.10	9,955.20	178.00	5,696.00	15,651.20	สืบราคา
	พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	75.00	ตร.ม.	-	-	31.00	2,325.00	2,325.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**368,982.14**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**368,982.14**	
3.3	**งานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	87.56	ตร.ม.	203.95	17,857.86	104.00	9,106.24	26,964.10	
	ผนังกรุไม้สังเคราะห์ ขนาด 4 นิ้ว โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	16.00	ตร.ม.	465.85	7,453.60	74.00	1,184.00	8,637.60	สืบราคา
	ผนังก่อบล็อคแก้วใส	20.00	ก้อน	50.00	1,000.00	9.36	187.20	1,187.20	สืบราคา
	ผนังบุกระเบื้องลายหินทรายธรรมชาติ ขนาด 10"X16"	16.80	ตร.ม.	330.16	5,546.69	169.00	2,839.20	8,385.89	สืบราคา
	ฉาบปูนผนัง/เสา	175.00	ตร.ม.	55.40	9,695.00	96.00	16,800.00	26,495.00	
	คานทับหลังและเสาเอ็น	20.00	เมตร	153.30	3,066.00	51.00	1,020.00	4,086.00	
3.4	**งานฝ้าเพดาน**								
	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)	96.00	ตร.ม.	255.30	24,508.80	77.00	7,392.00	31,900.80	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 เมตร								
	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @	36.00	ตร.ม.	227.50	8,190.00	77.00	2,772.00	10,962.00	
	0.60 x 0.60 เมตร								
3.5	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ป.1 ประตูบานไม้เคลือบเมลามีนพร้อมอุปกรณ์	2.00	บาน	2,680.00	5,360.00	500.00	1,000.00	6,360.00	สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**493,960.73**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**493,960.73**	
	น.1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่สลับวงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ	2.00	บาน	6,000.00	12,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	สืบราคา
	น.2 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่ด้านข้างติดตายสลับวงกบอลูมิเนีย	1.00	บาน	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	สืบราคา
3.6	พร้อมอุปกรณ์								
	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติ (อะคริลิค) รองพื้นปูนใหม่	307.00	ตร.ม.	9.30	2,855.10	31.00	9,517.00	12,372.10	
	สีน้ำพลาสติ (อะคริลิค)	307.00	ตร.ม.	9.88	3,033.16	31.00	9,517.00	12,550.16	
	สีน้ำมัน	82.00	ตร.ม.	13.75	1,127.50	39.00	3,198.00	4,325.50	
	สีกันสนิม	82.00	ตร.ม.	18.40	1,508.80	39.00	3,198.00	4,706.80	
3.7	**งานระบบไฟฟ้า**								
	แผงควบคุมภายในอาคาร (ขนาด 8 ช่อง)	1.00	ชุด	2,838.00	2,838.00	500.00	500.00	3,338.00	สืบราคา
	โคมไฟติดเพดาน LED. 20 W. (คู่) พร้อมฝาครอบ	8.00	ชุด	725.00	5,800.00	138.00	1,104.00	6,904.00	สืบราคา
	สวิชท์เดี่ยว	5.00	ชุด	100.00	500.00	80.00	400.00	900.00	สืบราคา
	เต้ารับไฟคู่	7.00	ชุด	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00	สืบราคา
	งานเดินสายไฟร้อยท่อ	11.00	จุด	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**568,787.29**	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

งานหรือกลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**568,787.29**	
4	**งานอื่นๆ**								
	พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	4.00	ชุด	1,148.00	4,592.00	345.00	1,380.00	5,972.00	สืบราคา
	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ถัง	1,530.00	1,530.00	205.00	205.00	1,735.00	สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**576,494.29**	