แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-04 สายทางบ้านยวด ชุมชนดอนไม้หีบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยวด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	12,500.000	1.73	21,625.00	1.3628	2.35	29,470.55
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	625.000	530.46	331,537.50	1.3628	722.91	451,819.30
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมลูกรังเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	375.000	105.95	39,731.25	1.3628	144.38	54,145.74
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ทรงกฎ เรืองแสง

20 พฤศจิกายน 2568 11:55:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-04 สายทางบ้านยวด ชุมชนดอนไม้หีบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยวด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,500.000	339.31	4,241,375.00	1.3628	462.41	5,780,145.85
5	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	250.000	173.25	43,312.50	1.3628	236.10	59,026.27
6	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,250.000	132.11	297,247.50	1.3628	180.03	405,088.89
7	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,500.000	66.06	165,150.00	1.3628	90.02	225,066.42
	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	64.000	623.12	39,879.68	1.3628	849.18	54,348.02
							รวมราคากลาง	7,059,111.04

ทรงกฎ เรืองแสง

20 พฤศจิกายน 2568 11:55:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-04 สายทางบ้านยวด ชุมชนดอนไม้หีบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยวด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.131-04 สายทางบ้านยวด ชุมชนดอนไม้หีบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยวด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

ทรงกฎ เรืองแสง
(ทรงกฎ เรืองแสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เผ่าพงษ์ ชุมศรี
(เผ่าพงษ์ ชุมศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชน รอดชมภู
(วีรชน รอดชมภู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงกฎ เรืองแสง
20 พฤศจิกายน 2568