แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปักเสา - พาดสาย ระบบแรงสูง**		**รวม**					**937,441.22**	
2	**งานปักเสา - พาดสาย ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน**		**รวม**					**395,753.59**	
3	**งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและปรับปรุงตู้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1, 2, 3**		**รวม**					**663,098.35**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,153,354.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานรั้วรอบหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอก ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร**		**รวม**					**45,524.29**	
5	**งานโคมไฟถนน ชนิด LED ภายในบริเวณ**		**รวม**					**111,536.59**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,153,354.04**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,153,354.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปักเสา - พาดสายระบบแรงสูง**								
	- ตัด - แต่งกิ่งไม้ในแนว/เขต พาดสายแรงสูง พร้อมขนทิ้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร (แขวนหม้อแปลงไฟฟ้า)	3.000	ต้น	8,280.00	24,840.00	1,656.00	4,968.00	29,808.00	
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12 เมตร	18.000	ต้น	5,405.00	97,290.00	1,081.00	19,458.00	116,748.00	
	- คอนกรีตโคนเสา กำลังอัด 240 ksc	19.360	ลบ.ม.	1,733.65	33,563.46	327.00	6,330.72	39,894.18	
	- คอน คอร. ขนาด 100x100x2500 MM.	6.000	ท่อน	476.26	2,857.56	0.00	0.00	2,857.56	
	- คอน คอร. ขนาด 120x120x2000 MM.	22.000	ท่อน	580.64	12,774.08	0.00	0.00	12,774.08	
	- เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศ ระบบ 22KV (ป.ปลา)	14.000	ชุด	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า (OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET)	21.000	อัน	1,250.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	
	- สายไฟแรงสูง ชนิด SAC # 50 ตร.มม.	1,524.600	เมตร	136.25	207,726.75	55.00	83,853.00	291,579.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- WIRE STEEL STRANDED 25 SQ.MM.	498.520	เมตร	22.00	10,967.44	40.00	19,940.80	30,908.24	
	- ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L	72.000	ชุด	980.00	70,560.00	0.00	0.00	70,560.00	
	- ลูกถ้วยแขวน TYPE CLASE 52-1	168.000	อัน	360.00	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	
	- ดรอปเอ้าท์ฟิวส์ Drop-out fuse cutout 100A 27kV 8KA	9.000	ชุด	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ฐานฟิวส์ แรงต่ำ 1P 400A 500V L.T.	12.000	ชุด	990.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	
	- ชุดฟิวส์ใบมีด ขนาด 400A	12.000	ชุด	584.00	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00	
	- ล่อฟ้าแรงสูง (มอก.) LIGHTNING ARRESTER 20-21 KV.	9.000	ชุด	3,200.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- ระบบกราวด์แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ (ติดในหม้อแปลงเดิมในโรงเรียน 1 ชุด)	4.000	ชุด	2,163.92	8,655.68	0.00	0.00	8,655.68	
	- ค่าแรงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ (มอก.)	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ (มอก.)	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลื้อง, เทปพันสายไฟ, หางปลา, ลวดฟรีฟอร์ม, ลวดทวายอลูมิเนียมแบน/กลม, น็อตไฟฟ้า และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (งานเผื่อเบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้าแรงสูงอากาศ 10 % ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง)	1.000	เหมารวม	65,737.73	65,737.73	0.00	0.00	65,737.73	
	รวมค่างานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปักเสา - พาดสาย ระบบแรงสูง	-	-	96,399.45	719,890.70	58,159.00	217,550.52	937,441.22	
2	**งานปักเสา - พาดสาย ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน**								
	- เสาไฟฟ้า คอร. สูง 9 เมตร	10.000	ต้น	2,127.50	21,275.00	425.50	4,255.00	25,530.00	
	- คอนกรีตโคนเสา กำลังอัด 240 ksc	2.450	ลบ.ม.	1,733.65	4,247.44	327.00	801.15	5,048.59	
	- สายไฟฟ้าแรงต่ำ THW-A # 150 ตร.มม.(อะลูมิเนียม)	385.200	เมตร	117.75	45,357.30	70.00	26,964.00	72,321.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าแรงต่ำ THW-A # 95 ตร.มม.(อะลูมิเนียม)	2,179.800	เมตร	59.62	129,959.67	55.00	119,889.00	249,848.67	
	- สายไฟฟ้าแรงต่ำ THW # 35 ตร.มม. (เข้าอาคารปั๊มน้ำ)	40.000	เมตร	190.38	7,615.20	30.00	1,200.00	8,815.20	
	- แร็ค ขนาด 7 ช่อง พร้อมลูกแร็ค 4 ลูก แบบหนา	24.000	ชุด	446.00	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลื้อง, เทปพันสายไฟ, หางปลา, ลวดฟรีฟอร์ม, ลวดทวายอลูมิเนียมแบน/กลม, น็อตไฟฟ้า และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (งานเผื่อเบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้าแรงสูงอากาศ 10 % ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง)	1.000	เหมารวม	23,485.83	23,485.83	0.00	0.00	23,485.83	
	รวมค่างานปักเสา - พาดสาย ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน	-	-	28,160.73	242,644.44	907.50	153,109.15	395,753.59	
3	**งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและปรับปรุงตู้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1, 2, 3**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ MDB ตัดตามรูปแบบพร้อมเบรกเกอร์ ชนิดติดตั้งภายนอก ฝากันน้ำ 2 ชั้น มีหลังคา ขนาด 1.40 x 1.70 x 0.60 เมตร (ออกแบบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรวิชาชีพ)	1.000	ชุด	153,500.00	153,500.00	15,350.00	15,350.00	168,850.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 36 ช่อง พร้อมเมนขนาด 200 แอมป์	3.000	ตู้	12,637.00	37,911.00	0.00	0.00	37,911.00	
	- เบรกเกอร์เมน ชนิด 3P ขนาด 200 แอมป์	3.000	ตัว	4,627.00	13,881.00	0.00	0.00	13,881.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 3 pole ขนาด 16 - 32 แอมป์	9.000	ตัว	1,558.00	14,022.00	0.00	0.00	14,022.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 pole ขนาด 16 - 20 แอมป์	81.000	ตัว	98.00	7,938.00	0.00	0.00	7,938.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	7,375.20	7,375.20	7,375.20	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 1x185 ตร.มม.	60.000	เมตร	935.42	56,125.20	115.00	6,900.00	63,025.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าแรงต่ำ THW-A # 95 ตร.มม.(อะลูมิเนียม)	1,050.000	เมตร	59.62	62,601.00	55.00	57,750.00	120,351.00	
	- รางเคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ ขนาด 200 มม.	9.600	เมตร	399.58	3,835.96	35.00	336.00	4,171.96	
	- ฝาครอบรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 200 มม.	9.600	เมตร	500.83	4,807.96	35.00	336.00	5,143.96	
	- แร็ค ขนาด 7 ช่อง พร้อมลูกแร็ค 4 ลูก แบบหนา	25.000	ชุด	446.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x70 ตร.มม. (เดินจากสายเมนแรงต่ำเข้าตู้ควบคุมย่อยในอาคาร)	162.000	เมตร	357.20	57,866.40	45.00	7,290.00	65,156.40	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x35 ตร.มม. (เดินภายในอาคาร จากตู้ควบคุมติดตั้งใหม่ ไปยังตำแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ่าเดิมที่รื้อออก)	180.000	เมตร	190.38	34,268.40	30.00	5,400.00	39,668.40	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ ขนาด 1-1/2 นิ้ว	90.000	เมตร	57.75	5,197.50	30.00	2,700.00	7,897.50	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ ขนาด 1 นิ้ว	60.000	เมตร	30.75	1,845.00	25.00	1,500.00	3,345.00	
	- สายกราวด์ THW # 35 ตร.มม.	60.000	เมตร	190.38	11,422.80	30.00	1,800.00	13,222.80	
	- แทงกราวด์ชุปทองแดง 5/8" ยาว 2.4 เมตร	3.000	แท่ง	629.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์สิ้นเปลื้อง, เทปพันสายไฟ, หางปลา, ลวดฟรีฟอร์ม, ลวดทวายอลูมิเนียมแบน/กลม, น็อตไฟฟ้า และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (งานเผื่อเบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้าแรงสูงอากาศ 10 % ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง)	1.000	เหมารวม	33,101.93	33,101.93	0.00	0.00	33,101.93	
	- ค่าตรวจสอบวงจรไฟฟ้า, เดินสายไฟย่อยแยกวงจรไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมใหม่พร้อมตรวจวัดและ Balance Phase (ความสมดุลย์เฟส) อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง	3.000	เหมารวม	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและปรับปรุงตู้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1, 2, 3	-	-	224,318.84	556,361.15	23,125.20	106,737.20	663,098.35	
4	**งานรั้วรอบหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอก ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร**								
	งานโครงสร้างฐานราก - คาน - ฐานตู้ MDB								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดิน - ถมคืนฐานราก	1.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	409.60	409.60	
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.10 เมตร	.260	ลบ.ม.	350.00	91.00	112.00	29.12	120.12	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	.130	ลบ.ม.	1,291.17	167.85	426.00	55.38	223.23	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 240 Ksc. Cube)	2.490	ลบ.ม.	1,733.65	4,316.78	327.00	814.23	5,131.01	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กกลม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.)	18.030	กก.	25.99	468.59	4.40	79.33	547.92	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.)	71.040	กก.	23.25	1,651.68	3.60	255.74	1,907.42	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	2.670	กก.	32.71	87.33	0.00	0.00	87.33	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 80% จากงานไม้แบบ)	12.660	ลบ.ฟ.	411.21	5,205.91	0.00	0.00	5,205.91	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	3.800	ลบ.ฟ.	481.78	1,830.76	0.00	0.00	1,830.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	15.830	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,200.37	2,200.37	
	- ตะปู	3.960	กก.	37.38	148.02	0.00	0.00	148.02	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร หนา 9 มม.	7.000	แผ่น	133.00	931.00	0.00	0.00	931.00	
	- เหล็ก J - Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 30 ซม.	28.000	ชุด	73.00	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00	
	งานรั้วตาข่ายถักพร้อมอุปกรณ์								
	- เหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว (17.38 กก/ท่อน)	2.000	ท่อน	488.00	976.00	0.00	0.00	976.00	
	- เหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2 นิ้ว (12.8 กก/ท่อน)	12.000	ท่อน	369.00	4,428.00	0.00	0.00	4,428.00	
	- ตาข่ายถัก #12 ตาห่าง 1-1/2 นิ้ว (1.91 กก./ตร.ม.)	30.000	ตร.ม.	97.90	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กรั้ว	245.660	กก.	0.00	0.00	10.00	2,456.60	2,456.60	
	- บูทประตู ขนาด 1-1/2 นิ้ว	6.000	ชุด	75.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยู+กุญแจล็อก	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- หิน เบอร์ 2 (ขนาดความคละ 1 - 1.5 นิ้ว)	2.000	ลบ.ม.	408.00	816.00	112.00	224.00	1,040.00	
	- ป้ายเตือน "ไฟฟ้าแรงสูง" TH/Eg ขนาด 0.25 x0.65 เมตร	4.000	ป้าย	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ชุดระบบกราวด์พร้อมแทงกราวด์รั้ว (แทงกราวด์ชุปทองแดง 5/8" ยาว 2.4 เมตร, สายไฟฟ้า THW #95 ตร.มม.)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานทาสีน้ำมันรอยเชื่อม (ทาบริเวณรอยเชื่อม)	1.000	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานรั้วรอบหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำภายนอก ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร	-	-	11,481.04	38,999.92	1,454.00	6,524.37	45,524.29	
5	**งานโคมไฟถนน ชนิด LED ภายในบริเวณ**								
	- แขนกิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร	19.000	ชุด	1,425.00	27,075.00	0.00	0.00	27,075.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขาจับกิ่งโคมไฟถนน ชนิดปรับมุมได้ ขนาด Ø 2 นิ้ว	19.000	ชุด	660.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	
	- สายไฟ NYY 2x2.5 ตร.มม. (จากแนวแรงต่ำ/สายดับ เข้าโคมไฟ)	62.700	เมตร	45.23	2,835.92	14.00	877.80	3,713.72	
	- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์	19.000	ชุด	0.00	0.00	1,250.00	23,750.00	23,750.00	
	- สายไฟฟ้าแรงต่ำ THW-A # 25 ตร.มม.(สายดับโคมไฟถนน)	854.900	เมตร	16.71	14,285.37	25.00	21,372.50	35,657.87	
	- แร็ค ขนาด 1 ช่อง พร้อมลูกแร็ค 1 ลูก แบบหนา	28.000	ชุด	100.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่น ฝา1ชั้น มีหลังคา เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20 แอมป์, แมกเนติก S-T10, โฟโต้สวิทช์, และอุปกรณ์ประกอบ	2.000	ตู้	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานโคมไฟถนน ชนิด LED ภายในบริเวณ	-	-	5,246.94	65,536.29	1,289.00	46,000.30	111,536.59	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,153,354.04**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (หม้อแปลงไฟฟ้า)**		**รวม**					**780,000.00**	
2	**งานค่าบริการและค่าธรรมเนียมทางการไฟฟ้า**		**รวม**					**134,000.00**	
3	**โคมไฟถนน แอลอีดี**		**รวม**					**177,570.01**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,104,064.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานติดตั้งมิเตอร์จานหมุนประกอบ CT**		**รวม**					**12,494.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,104,064.01**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,104,064.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (หม้อแปลงไฟฟ้า)**								
	1.1 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด160เควีเอ(มอก.)	1.000	เครื่อง	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
	1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด250เควีเอ(มอก.)	2.000	เครื่อง	280,000.00		0.00	0.00	560,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง (หม้อแปลงไฟฟ้า)	-	-	500,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
2	**งานค่าบริการและค่าธรรมเนียมทางการไฟฟ้า**								
	2.1 ค่าสมทบการก่อสร้างระบบไฟฟ้าหม้อแปลง160เควีเอ	1.000	เครื่อง	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
	2.2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนCTประกอบมิเตอร์	1.000	งาน	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	2.000	งาน	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	2.4 ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	2.000	งาน	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	2.5 ค่าบริการด้านฮอทไลน์	1.000	งาน	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 ค่าสมทบการก่อสร้างระบบไฟฟ้าหม้อแปลง250เควีเอ	2.000	เครื่อง	25,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่างานค่าบริการและค่าธรรมเนียมทางการไฟฟ้า	-	-	105,000.00	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	
3	**โคมไฟถนน แอลอีดี**								
	3.1 โคมไฟถนนแอลอีดีขนาดไม่ต่ำกว่า55วัตต์ตามบัญชีนวัตกรรมรหัส07010046	19.000	ชุด	9,345.79		0.00	0.00	177,570.01	
	รวมค่าโคมไฟถนน แอลอีดี	-	-	9,345.79	177,570.01	0.00	0.00	177,570.01	
4	**งานติดตั้งมิเตอร์จานหมุนประกอบ CT**								
	4.1 มิเตอร์จานหมุนประกอบCT3P380V	2.000	เครื่อง	5,755.00		0.00	0.00	11,510.00	
	4.2 CTแรงต่ำ400/5A	3.000	ชุด	164.00		0.00	0.00	492.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.3 CTแรงต่ำ250/5A	3.000	ชุด	164.00		0.00	0.00	492.00	
	รวมค่างานติดตั้งมิเตอร์จานหมุนประกอบ CT	-	-	6,083.00	12,494.00	0.00	0.00	12,494.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	1.000	บาท	12,000.00	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ และ 250 เควีเอ
2	ค่าขนส่งโคมไฟฟ้า+ตู้ไฟฟ้า	1.000	บาท	6,000.00	ค่าขนส่งโคมไฟฟ้า
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**18,000.00**	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:27

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากราคาที่สืบยังไม่รวมค่าขนส่ง, ให้ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ติดเครน จาก กทม. - นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 250 กม.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ และ 250 เควีเอ	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งโคมไฟฟ้า+ตู้ไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากราคาที่สืบยังไม่รวมค่าขนส่ง, ให้ขนส่งโดยใช้รถกระบะ จาก กทม. - นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 250 กม.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโคมไฟฟ้า	6,000.00	เนื่องจากราคาที่สืบยังไม่รวมค่าขนส่ง, ให้ขนส่งโดยใช้รถกระบะ จาก กทม. - นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 250 กม.
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,000.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน**	**2,153,354.04**	**1.3049**	**2,809,911.68**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,809,911.68**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,809,911.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:28

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,809,911.68**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,809,911.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
15 สิงหาคม 2568 11:21:28

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (หม้อแปลงไฟฟ้า)	780,000.00	54,600.00	834,600.00	
2	งานค่าบริการและค่าธรรมเนียมทางการไฟฟ้า	134,000.00	9,380.00	143,380.00	
3	โคมไฟถนน แอลอีดี	177,570.01	12,429.90	189,999.91	
4	งานติดตั้งมิเตอร์จานหมุนประกอบ CT	12,494.00	874.58	13,368.58	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,181,348.49	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:19:37

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
15 สิงหาคม 2568 11:21:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 2,809,911.68 บาท**	**2,809,911.68**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,181,348.49**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**18,000.00**	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**4,009,260.17**	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว. 052/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง