

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานก่อสร้าง ผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (จุดนางกาย ทองมั่ง) หมู่ที่ 4 บ้านน้ำครั่ง  
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำครั่ง ต.วังบาล อําเภอลําเลาะ จังหัดเพชรบูรณ์  
 งาน ผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ยาว 50.00 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

แบบเลขที่ -




คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
	งานผนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง								
	- งานขุดดินด้วยรถขุด	250.00	ลบ.ม.	35.98	8,995.00	1.3392	12,046.10	12,046.10	
	- งานดินถมเต็มพร้อมกลบกลับอัดแน่นหลังผ	206.50	ลบ.ม.	26.48	5,468.12	1.3392	7,322.91	7,322.91	
	- งานดินถมหลังผนัง	65.00	ลบ.ม.	66.16	4,300.40	1.3392	5,759.10	5,759.10	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	4.92	ลบ.ม.	976.93	4,806.52	1.3392	6,436.89	6,436.89	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.92	ลบ.ม.	2,260.79	11,123.09	1.3392	14,896.04	14,896.04	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (15x15x15 ซม.)	61.00	ลบ.ม.	5,860.83	357,510.63	1.3392	478,778.24	478,778.24	
	กำลังอัดประลัย 210 ksc.								
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,750.37	กก.	28.97	79,678.24	1.3392	106,705.10	106,705.10	
	- ท่อ pvc. ขึ้น 8.5	3.80	ท่อน	133.64	507.83	1.3392	680.09	680.09	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					472,389.83			632,624.47	
ราคากลาง								632,624.47	

ตัวหนังสือ	( หกแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ )
------------	---

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	472,389.83
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน	=	1.3392

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.วังบาล เลขที่ 309/2568 ลงวันที่ 23 เดือน เมษายน 2568  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้  
 และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางราตรี ราชพรหมมินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
 พันจ่าโท  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (อนุชา หอมจันทร์)  
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ  
 ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพนม หาล้า)  
 นายช่างโยธา