แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-003 สายทางบ้านบางเหลง - คลองเรือดูด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก/องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	14,200.000	16.61	235,862.00	1.3834	22.97	326,291.49
2	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	905.000	16.86	15,258.30	1.3834	23.32	21,108.33
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,136.000	770.85	875,685.60	1.3834	1,066.39	1,211,423.45
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-003 สายทางบ้านบางเหลง - คลองเรือดูด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก/องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	568.000	987.80	561,070.40	1.3834	1,366.52	776,184.79
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,360.000	400.32	4,547,635.20	1.3834	553.80	6,291,198.53
6	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	224.000	189.70	42,492.80	1.3834	262.43	58,784.53
7	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	908.000	148.47	134,810.76	1.3834	205.39	186,497.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-003 สายทางบ้านบางเหลง - คลองเรือดูด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก/องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. ไหล่ทาง							
8	4.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	568.000	426.25	242,110.00	1.3834	589.67	334,934.97
9	6. งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	681.600	290.00	197,664.00	1.3834	401.18	273,448.37
							รวมราคากลาง	9,479,871.66

พ.จ.อ นันทพล ปักษา

20 ตุลาคม 2569 13:20:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-003 สายทางบ้านบางเหลง - คลองเรือดูด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก/องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

นันทพล ปักษา
(พ.จ.อนันทพล ปักษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรยุทธ์ เขตทัย
(วีรยุทธ์ เขตทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คราก หวังธนสุนทร
(คราก หวังธนสุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.อ นันทพล ปักษา

20 ตุลาคม 2569