

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอน

ชื่อโครงการ

ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน บ้านไม้เลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลคอน องค์การบริหารส่วนตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

เจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ความลึกบ่อ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

เดินท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,250 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านไม้เลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานเดินท่อประปา	228,084.00	1.3091	298,584.76	
2	งานเจาะบ่อบาดาล	261,557.00		261,557.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินหักประกันผลงาน 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			560,141.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			560,100.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายศุภชัย หัสดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณพงศ์ กาฬสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวพัชรินทร์ ทัพย์ธัญวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน บ้านไม้เลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลคอน องค์การบริหารส่วนตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้เลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ เจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ความลึกบ่อ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร เดินท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,250 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมราคา ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน
1	<u>งานเดินท่อประปา</u>							
	1.1 วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว	1,250.00	เมตร	105.00	131,250.00	75.00	93,750.00	225,000.00
	1.2 ข้อต่อสามทาง 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	22.00	อัน	50.00	1,100.00			1,100.00
	1.3 ฟาปิดท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	22.00	อัน	2.00	44.00			44.00
	1.4 ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	40.00	160.00			160.00
	1.5 บอลวาล์ว 3 นิ้ว	1.00	อัน	500.00	500.00			500.00
	1.6 น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	128.00	1,280.00			1,280.00
2	<u>งานบ่อบาดาล</u>							
	เจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532ความลึกบ่อ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร	100.00	เมตร	2,129.57	212,957.00			212,957.00
3	<u>งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน</u>							
	3.1 มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220V.AC	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00

รวม

489,641.00

ประมาณราคาวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผู้ประมาณการ นายสุรัชย์ หัสดี

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายณพงศ์ กาฬสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิรนนท์ บุญธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศักดิ์ พุฒสรระน้อย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา