# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-009 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 -บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลกลางใหญ่/เทศบาลตำบลกลางใหญ่

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| | 1.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 3,730.000 | 1.74 | 6,490.20 | 1.3642 | 2.37 | 8,853.93 |
| | 1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | | | | | | | |
| 2 | 1.2.1 ลูกรัง10ซม. | ตร.ม. | 13,600.000 | 11.04 | 150,144.00 | 1.3642 | 15.06 | 204,826.44 |
| | 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | | | | | | | |
| 3 | 1.3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมพร้อมปรับเกลี่ย | ลบ.ม. | 560.000 | 77.48 | 43,388.80 | 1.3642 | 105.69 | 59,191.00 |
| | 1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

ไพรัตน์ เหมพลชม

09 ธันวาคม 2568 14:17:52

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-009 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 -บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลกลางใหญ่/เทศบาลตำบลกลางใหญ่

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 500.000 | 536.04 | 268,020.00 | 1.3642 | 731.26 | 365,632.88 |
| 5 | 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 10,000.000 | 334.76 | 3,347,600.00 | 1.3642 | 456.67 | 4,566,795.92 |
| 6 | 2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 95.000 | 266.22 | 25,290.90 | 1.3642 | 363.17 | 34,501.84 |
| 7 | 2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 900.000 | 181.75 | 163,575.00 | 1.3642 | 247.94 | 223,149.01 |

ไพรัตน์ เหมพลชม

09 ธันวาคม 2568 14:17:52

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-009 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 -บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลกลางใหญ่/เทศบาลตำบลกลางใหญ่

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 2,000.000 | 62.78 | 125,560.00 | 1.3642 | 85.64 | 171,288.95 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 5,634,239.97 |

กรมบัญชีกลาง

ไพรัตน์ เหมพลชม

09 ธันวาคม 2568 14:17:52

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.55-009 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 -บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่/เทศบาลตำบลกลางใหญ่

**ไพรัตน์ เหมพลชม**
**( ไพรัตน์ เหมพลชม )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**นันทนัช ผลแสง**
**( นันทนัช ผลแสง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**สันทัศน์ พรชัย**
**( สันทัศน์ พรชัย )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ไพรัตน์ เหมพลชม
09 ธันวาคม 2568