แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม.) สูง 14 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2567

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**493,875.93**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**388,485.00**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**36,505.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**918,865.93**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 918,865.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุญช์ภัสส์ นาคำ

05 กรกฎาคม 2567 09:47:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	39.770	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,937.23	3,937.23	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	2.040	ลบ.ม.	346.49	706.83	104.00	212.16	918.99	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองก้นฐานราก	1.020	ลบ.ม.	2,081.77	2,123.40	426.00	434.52	2,557.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	43.000	ลบ.ม.	2,154.21	92,631.03	419.00	18,017.00	110,648.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	185.000	ตร.ม.	400.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
	- ไม้เคร่าคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	55.500	ลบ.ฟ.	400.00	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	60.000	ต้น	28.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ตะปู	92.500	กก.	51.41	4,755.42	0.00	0.00	4,755.42	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	370.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	44,770.00	44,770.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	121.160	กก.	51.40	6,227.62	0.00	0.00	6,227.62	
	- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.(ค่าแรง+วัสดุ)	106.000	ตร.ม.	550.00	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	4.750	ลบ.ม.	364.49	1,731.32	104.00	494.00	2,225.32	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	757.000	กก.	0.00	0.00	8.50	6,434.50	6,434.50	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	65.000	ตร.ม.	45.00	2,925.00	35.00	2,275.00	5,200.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	475.470	กก.	27.97	13,298.89	3.60	1,711.69	15,010.58	
	- RB 9 มม.	897.610	กก.	27.76	24,917.65	3.60	3,231.40	28,149.05	
	- DB 12 มม.	2,185.190	กก.	25.09	54,826.41	3.60	7,866.68	62,693.09	
	- DB 16 มม.	480.320	กก.	24.67	11,849.49	3.60	1,729.15	13,578.64	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	14.000	ท่อน	1,084.11	15,177.54	0.00	0.00	15,177.54	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" หนา 1.6 มม.	45.000	ท่อน	320.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- เหล็ก Flat Bar 5X50 มม. ยาว 30 ซม.	22.000	อัน	46.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,028.37	402,762.60	1,330.90	91,113.33	493,875.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,155.000	แผ่น	16.00	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	27.00	2,835.00	2,835.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าซีลาย	66.000	ตร.ม.	270.00	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	38.000	ตร.ม.	284.00	10,792.00	94.00	3,572.00	14,364.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	15.000	ตร.ม.	584.00	8,760.00	176.00	2,640.00	11,400.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.000	ตร.ม.	343.00	5,145.00	89.00	1,335.00	6,480.00	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ หนา 20 ซม.	65.000	ตร.ม.	887.00	57,655.00	89.00	5,785.00	63,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	55.000	ม.	90.00	4,950.00	45.00	2,475.00	7,425.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	76.000	ตร.ม.	75.00	5,700.00	87.00	6,612.00	12,312.00	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	35.000	ตร.ม.	80.00	2,800.00	105.00	3,675.00	6,475.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ฝังเส้นทองเหลือง	26.000	ตร.ม.	453.00	11,778.00	161.00	4,186.00	15,964.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,920.00	1,920.00	
	งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ช่องประตู(โล่ง) ขนาด 1.50 x 1.00 ม.	1.000	จุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานขั้นบันไดผิวหินหินเกล็ดล้าง (สีเทาดำ)	42.000	ม.	451.00	18,942.00	104.00	4,368.00	23,310.00	
	- เสาราวกันตกและระเบียง ก่ออิฐปั้นบัว	12.000	ต้น	650.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐปั้นบัวฉาบปูนเรียบ	33.000	ม.	450.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานจมูกบันได PVC.	42.000	ม.	20.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	465.000	ตร.ม.	45.00	20,925.00	35.00	16,275.00	37,200.00	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2.000	ม.	50.00	100.00	35.00	70.00	170.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.000	L.S	65,000.00	65,000.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	
	- ครอบปล่องควัน	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- ช่อฟ้าปูนปั้น	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- หางหงษ์ปูนปั้น	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16.000	ม.	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม.	18.000	ม.	1,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวเหราปูนปั้น	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	78,798.00	324,387.00	9,437.00	64,098.00	388,485.00	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	80.000	ม.	50.00	4,000.00	20.00	1,600.00	5,600.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.000	ม.	30.00	900.00	15.00	450.00	1,350.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	35.000	ม.	21.00	735.00	14.00	490.00	1,225.00	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105.000	ม.	13.00	1,365.00	12.00	1,260.00	2,625.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดานหลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W.	2.000	ชุด	375.00	750.00	135.00	270.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดานหลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W.	10.000	ชุด	323.00	3,230.00	135.00	1,350.00	4,580.00	
	แผงสวิทซ์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตซ์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	สวิทซ์และเต้ารับ								
	- สวิทซ์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V.	10.000	ตัว	55.00	550.00	80.00	800.00	1,350.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V.	3.000	ตัว	95.00	285.00	90.00	270.00	555.00	
	ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	ม.	200.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลือง)	12.000	ม.	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปะกับยึดสาย+อุปกรณ์	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.000	L.S	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,442.00	27,315.00	3,201.00	9,190.00	36,505.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**918,865.93**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

กุญช์ภัสส์ นาคำ

05 กรกฎาคม 2567 09:47:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม.) สูง 14 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม.) สูง 14 ม.**	**918,865.93**	**1.3070**	**1,200,957.77**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,200,957.77**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 106.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,329.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,200,957.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุญช์ภัสส์ นาคำ

05 กรกฎาคม 2567 09:47:41

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม.) สูง 14 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,200,957.77**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 106.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,329.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,200,957.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุญช์ภัสส์ นาคำ

05 กรกฎาคม 2567 09:47:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

กุญช์ภัสส์ นาคำ
(กุญช์ภัสส์ นาคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง
(ณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สันทัศน์ พรชัย
(สันทัศน์ พรชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กุญช์ภัสส์ นาคำ
05 กรกฎาคม 2567 09:47:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม.) สูง 14 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,200,957.77 บาท**	**1,200,957.77**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,200,957.77**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

กุญช์ภัสส์ นาคำ

05 กรกฎาคม 2567 09:47:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/2567 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567

กุญช์ภัสส์ นาคำ
(กุญช์ภัสส์ นาคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง
(ณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สันทัศน์ พรชัย
(สันทัศน์ พรชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง