สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ประเภท ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphalt Concrete) สาย หน้าโรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา 7-ก.ค.-68 ราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมือง 32.21.- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3642	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				ราคาวัสดุของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 68
2	ประเภทงานทาง	673,575.00	245,316.02	918,891.02	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			918,891.02	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			911,434.42	
ตัวอักษร	**คิดเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้างเพียง**				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,750 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	520.81 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธารกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารีย์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

เพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรพงษ์ ดีมพุทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย หน้าโรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี

ปริมาณงาน ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม . ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองตะไก้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ **แบบเลขที่**

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2568 ราคาน้ำมัน ณ อ .เมือง ที่ 32.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		FACTOR F		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานราดยางแอสฟัลต์ (Tack Coat)	1,750.00	ตร.ม.	16.44	28,770.00	1.3642	22.43	39,248.03	ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัด
2	งานผิวทาง Asphalt Concrete หนา 0.05 ซม.	1,750.00	ตร.ม.	355.86	622,755.00	1.3642	485.46	849,562.37	เดือน พฤษภาคม 2568
3	งานตีเส้นจราจร	78.75	ตร.ม.	280.00	22,050.00	1.3642	381.98	30,080.61	
	ยอดรวมยกไป				673,575.00			918,891.02	

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง) (นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารีย์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม