

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบอ่างแม่ะสถานี บ้านแม่ะสถานี หมู่ 4 ต.แม่ะมาะ อ.แม่ะมาะ จ.ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่ะมาะสถานี หมู่ 4 ต.แม่ะมาะ อ.แม่ะมาะ จ.ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ะมาะ
ปริมาณงาน	โดยปูผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 325.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ะมาะ
แบบเลขที่	124/2569
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	15.64	20,332.00	1.3624	21.31	27,700.32
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2.1	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	195.00	471.09	91,862.55	1.3624	641.81	125,153.54
	งานผิวทาง							
3.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,300.00	45.98	59,774.00	1.3624	62.64	81,436.10
3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนาเฉลี่ย 5 ซม.)	ตร.ม.	1,300.00	397.49	516,737.00	1.3624	541.54	704,002.49
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	32.50	260.00	8,450.00	1.3624	354.22	11,512.28
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	65.00	260.00	16,900.00	1.3624	354.22	23,024.56
					รวมค่าก่อสร้าง			972,829.29
ตัวอักษร (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)					กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง			972,829.29

714,055.55



1.3624

1

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิเศษ แก้วจิตคงทอง)