

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเจ้าหมวย (เกาะแขก) หมู่ที่ ๕
ชุมชนหนองตะเคียน.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๖๗,๕๐๐..... บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่กำหนด.....
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘..... เป็นเงิน..... ๖๖๗,๔๙๕.๘๘..... บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ๑ แผ่น.....
- ๖.๒.....แบบแปลนจำนวน ๖ แผ่น.....
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอำพล พลเมืองศรี..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการฯ.....
- ๗.๒ นางสาวบุษกร นิตยเจริญ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน..... กรรมการฯ.....
- ๗.๓ นางสาวสุดารัตน์ ยมจินดา..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ..... กรรมการฯ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ซอยเจ้าหมวย (เกาะแขก) หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง.....ซอยเจ้าหมวย (เกาะแขก) หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลาง วันที่ เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิม							
	1.1 งานตัดรื้อต่อผิวถนน	เมตร.	122.00	8.57	1,045.54	1.3642	11.69	1,426.33
	1.2 งานรื้อถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมนำไปทิ้ง	ตร.ม.	98.00	117.92	11,556.16	1.3642	160.87	15,764.91
2	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	2.1 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร.	122.00	1,752.58	213,814.76	1.3642	2,390.870	291,686.10
3	งานฝาบ่อพัก							
	3.1 งานฝาดะแกรงเหล็กทาสีเทคอนกรีตฝา	ฝา	122.00	2,154.74	262,878.28	1.3642	2,939.50	358,618.55

หมายเหตุ.....1. ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงตามรายการข้างต้นจัดอยู่ในรูป Factor F เช่น งานป้าย สัญลักษณ์เตือน

รวม **667,495.88**

2. พัสตูประเภทวัสดุก่อสร้างและเหล็กต่างๆ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Mand in thailand)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	489,294.74
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี		
	เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
	ราคากลาง	=	667,495.88 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร นิตยเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุตารัตน์ ยมจินดา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล พลเมืองศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง