ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๖.๐๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ.ทุ่งแฝก (ม.๓) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางบ้านคลองยาทัมใจ ต่อสายทางเดิม ช่วงที่ ๒)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมโยธาและสำรวจออกแบบ ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายสเกน วีระหงส์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๓๓๐.๐๐	๑.๗๙	๒,๓๘๐.๗๐	๑.๓๘๔๘	๒.๔๘	๓,๒๙๖.๗๙	-
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๖.๕๐	๔๔๙.๕๓	๒๙,๘๙๓.๗๕	๑.๓๘๔๘	๖๒๒.๕๑	๔๑,๓๙๖.๘๗	-
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๓๓๐.๐๐	๓๖๒.๔๒	๔๘๒,๐๑๘.๖๐	๑.๓๘๔๘	๕๐๑.๘๘	๖๖๗,๔๙๙.๓๖	-
๔	Expansion Joint	ม.	๔๐.๐๐	๑๔๔.๙๐	๕,๗๙๖.๐๐	๑.๓๘๔๘	๒๐๐.๖๖	๘,๐๒๖.๓๐	-
๕	Contraction Joint	ม.	๑๘๐.๐๐	๗๒.๕๕	๑๓,๐๕๙.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑๐๐.๔๗	๑๘,๐๘๔.๑๐	-
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
๗	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๔.๒๘	๑๙๒.๘๓	๘๒๕.๓๑	๑.๓๘๔๘	๒๖๗.๐๓	๑,๑๔๒.๘๙	-
๘	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-
๙	ป้ายโครงการเหล็ก	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-
	ค่างานต้นทุน				**๕๓๓,๙๗๓.๓๖**			**๗๓๙,๔๔๖.๓๑**	