แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร							
	1.1 งานดิน							
1	1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,250.000	1.89	9,922.50	1.3478	2.54	13,373.54
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	262.500	544.58	142,952.25	1.3478	733.98	192,671.04
	1.2.2 งานไหล่ทาง							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	60.000	95.88	5,752.80	1.3478	129.22	7,753.62
	1.3 งานผิวทาง							
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,250.000	384.56	2,018,940.00	1.3478	518.30	2,721,127.33
5	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	720.000	93.36	67,219.20	1.3478	125.83	90,598.03
6	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	180.000	128.36	23,104.80	1.3478	173.00	31,140.64
	2. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร							
	2.1 งานดิน							
7	2.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,400.000	1.89	15,876.00	1.3478	2.54	21,397.67
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
8	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	420.000	544.58	228,723.60	1.3478	733.98	308,273.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.2 งานไหล่ทาง							
9	2.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	96.000	95.88	9,204.48	1.3478	129.22	12,405.79
	2.3 งานผิวทาง							
	2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
10	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,400.000	384.56	3,230,304.00	1.3478	518.30	4,353,803.73
11	2.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,152.000	93.36	107,550.72	1.3478	125.83	144,956.86
12	2.3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	288.000	128.36	36,967.68	1.3478	173.00	49,825.03
	3. ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร							
	3.1 งานดิน							
13	3.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200.000	1.89	2,268.00	1.3478	2.54	3,056.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
14	3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.000	544.58	32,674.80	1.3478	733.98	44,039.09
	3.2.2 งานไหล่ทาง							
15	3.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	12.000	95.88	1,150.56	1.3478	129.22	1,550.72
	3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
16	3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.000	388.98	466,776.00	1.3478	524.26	629,120.69
17	3.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	168.000	93.36	15,684.48	1.3478	125.83	21,139.54

วิวัฒน์ ทองทิพย์

02 พฤศจิกายน 2569 09:13:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	3.3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	42.000	128.36	5,391.12	1.3478	173.00	7,266.15
19	3.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	300.000	33.72	10,116.00	1.3478	45.44	13,634.34
							รวมราคากลาง	8,667,134.28

วิวัฒน์ ทองทิพย์

02 พฤศจิกายน 2569 09:13:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 15 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วิวัฒน์ ทองทิพย์

(วิวัฒน์ ทองทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาคม วังแสนแก้ว

(อาคม วังแสนแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ชัย ปัญญากุล

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ทองทิพย์

02 พฤศจิกายน 2569