



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทร. ๐-๓๔๙๖-๐๘๑๑

ที่ นฐ ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๓๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเมืองเก่ากำแพงแสน จำนวน ๑ หลัง (ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประมาณราคาเป็นเงิน ๙๕๔,๖๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาราคากลางของการจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น ๙๕๔,๖๔๑.๖๘ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามใบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพันธ์ ธรรมาภิมุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายโกญจนาท บุญเทียม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเชษฐาภรณ์ ทรัพย์สุตาวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชานนท์ รัตนมีโชคชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘

หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

สรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลเมืองเก่ากำแพงแสน จำนวน 1 หลัง (ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินประมาณ	729,235.11	Factor F
2	ค่า FACTOR F 1.3091	954,641.68	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	954,641.68	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
	ปรับแก้เหลือ	954,641.68	
	เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโกญจนาท บุญเทียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎาภรณ์ ทรัพย์สุตาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชานนท์ รัตนมิโชคชัย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลเมืองเก่ากำแพงแสน จำนวน 1 หลัง (ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม									
ขนาดพื้นที่ ตร.ม. จำนวน 1 ไร่									
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กและวัสดุฝัง								
1	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคา(รื้อกอง)	466.00	ตร.ม.	-	-	20.00	9,320.00	9,320.00	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน								
	พร้อมโครงสร้าง(รื้อกอง)	418.00	ตร.ม.	-	-	20.00	8,360.00	8,360.00	
	รวม 1				-		17,680.00	17,680.00	
	2. งานโครงสร้าง								
1	แปลนสำเร็จรูป 0.55ม.ม. x 4ม.	300.00	ท่อน	157.00	47,100.00	25.00	7,500.00	54,600.00	
2	จันทัน C-100x50x20x2.3ม.ม.	16.00	ท่อน	506.54	8,104.64	-	-	8,104.64	
3	เหล็กกลมดำ Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00ม.	53.00	ท่อน	1,004.00	53,212.00	-	-	53,212.00	
4	ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก	2,532.04	กก.	-	-	10.00	25,320.40	25,320.40	
5	งานทาสีกันสนิม(ทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 เท่า)	135.10	ตร.ม.	62.00	8,376.20	35.00	4,728.50	13,104.70	
	รวม 2				116,792.84		37,548.90	154,341.74	

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลเมืองเก่ากำแพงแสน จำนวน 1 หลัง (ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม									
ขนาดพื้นที่ ตร.ม. จำนวน 1 ไร่									
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครปฐม									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานสถาปัตยกรรม									
1	งานมุงหลังคากระเบื้องโอยรา ขนาด 13 นิ้ว								
1.1	- แผ่นเริ่ม	155.00	แผ่น	69.46	10,766.30	-	-	10,766.30	/
1.2	- แผ่นพื้นหลังคา	2,603.00	แผ่น	79.37	206,600.11	-	-	206,600.11	/
1.3	- แผ่นครอบสันหลังคา	272.00	แผ่น	67.30	18,305.60	-	-	18,305.60	/
1.4	- ค่าแรงมุงหลังคา	466.00	ตร.ม.	-	-	80.00	37,280.00	37,280.00	/
1.5	- เจียงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว								
	+ ทับเชิงชาย	68.00	เมตร	245.00	16,660.00	94.00	6,392.00	23,052.00	/
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	- งานฝ้าเพดานภายนอก(軒ชั้น)พร้อมโครงคร่าว	186.00	ตร.ม.	327.00	60,822.00	75.00	13,950.00	74,772.00	/
2.2	- งานฝ้าเพดานภายในพร้อมโครงคร่าว	232.00	ตร.ม.	281.00	65,192.00	75.00	17,400.00	82,592.00	/
2.3	- งานฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ								
	หนา 4 มม ปิดช่องลม	23.04	ตร.ม.	392.00	9,031.68	92.00	2,119.68	11,151.36	/
3	งานทาสีน้ำพลาสติก	120.00	ตร.ม.	35.00	4,200.00	30.00	3,600.00	7,800.00	/
	รวม 3				391,577.69		80,741.68	472,319.37	/

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568


โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลเมืองเก่ากำแพงแสน จำนวน 1 หลัง (ค่าวัสดุเลือกเมืองเก่ากำแพงแสน)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม									
ขนาดพื้นที่ ตร.ม. จำนวน 1 ไร่									
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานอื่นๆ									
1	งานไฟฟ้า								
1.1	สายVAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	60.00	เมตร	15.65	939.00	12.00	720.00	1,659.00	
1.2	โคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถือคู่มือเขียนสะท้อนแสง								
	ชนิดฝังฝ้าเพดานโคม 2x18W 30x120CM	9.00	ชุด	1,183.00	10,647.00	150.00	1,350.00	11,997.00	
1.3	ปลั๊กเกลียว 2-สวิตช์ไฟฟ้า +2 ปลั๊กกราวด์คู่	2.00	ชุด	289.00	578.00	80.00	160.00	738.00	
2	งานซ่อมแซมยกกันสั่นหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	-	-	2,500.00	17,500.00	17,500.00	
3	งานซ่อมแซมยกกันสั่นประตูอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	งานซ่อมแซมบันไดทางขึ้นพร้อมทางเดินรอบอาคาร	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวม 4				12,164.00		72,730.00	84,894.00	
รวมค่าแรง และ ค่าวัสดุ								729,235.11	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเทิ้ม บุญเทิ้ม)


นายช่างโยธาชำนานงาน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎาภรณ์ ทรัพย์สุดาวงค์)

นายช่างโยธาชำนานงาน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชานนท์ รัตน์มีชัย)

นายช่างโยธาชำนานงาน