

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.55 เมตร
 และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 144 ท่อน
 พร้อมถมดินหลังท่อ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x 0.50 ม.จำนวน 15 บ่อ
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอยหลังป่าช้ากุเลอ หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

แบบเลขที่ ท.021/2567 จำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	135.20	118.45	16,014.44	1.3642	161.59	21,846.89
2	- งานคืนผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	86.40	376.34	32,515.77	1.3642	513.40	44,358.01
3	- งานวางระบายน้ำรางระบายน้ำ	ม.	117.00	1,792.02	209,666.34	1.3642	2,444.67	286,026.82
4	- วางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3)	ท่อน	144.00	810.53	116,716.32	1.3642	1,105.73	159,224.40
5	- งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.50x0.50 ม.	บ่อ	15.00	2493.45	37,401.75	1.3642	3,401.56	51,023.46
6	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	105.00	376.34	39,515.70	1.3642	513.40	53,907.31
7	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.25	677.42	3,556.45	1.3642	924.14	4,851.70
8	- งานกำแพงปากท่อ ค.ส.ล.	จุด	2.00	5288.49	10,576.98	1.2799	6,768.74	13,537.47
9	- งานประตูปะทะระบายน้ำเหล็ก	ชุด	2.00	25000	50,000.00	1.2799	31,997.50	63,995.00
					455,386.77	TOTAL		698,771.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 455,386.77 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 60,576.98 บาท

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2799

รวมราคากลางทั้งสิ้น = 698,771.06 บาท

(ตัวอักษร) **หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ 0459 / 2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้



..... ประธานกรรมการ

(นายภูรชาญ รัฐณะถาวร)



..... กรรมการ

(นายธนภัทร สุโขสิต)



..... กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)