

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง

วางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก

ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.55 เมตร

และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 144 ท่อน

พร้อมถมดินหลังท่อ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x0.50 ม.จำนวน 15 บ่อ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เชียงใหม่

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

30.64 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB 9 มม.	บ./ตัน	20789.16	0	0	0	4400	25189.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
2	เหล็ก DB 12 มม.	บ./ตัน	20204.77	0	0	0	3600	23804.77	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
3	เฉลี่ยค่าเหล็กเสริม	บ./ตัน	20496.97	0	0	0	3550	24046.97	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
4	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	34.42	0	0	0	0	34.42	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1934.58	0	0	0		1934.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	1827.10	0	0	0	327	2154.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1934.58	0	0	0	327	2261.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
9	ไม้กระบาก 1" x 4"	ลบ.ฟ.	448.60	0	0	0	0	448.60	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
10	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	614.30	0	0	0	0	614.30	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
11	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	ตัน	30.00	0	0	0	0	30.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบราคาจากแหล่ง อ.สารภี
12	ตะปู ขนาด 3"	กก.	58.88	0	0	0	0	58.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
13	ท่อน้ำ 2 "	ท่อน	171.96	0	0	0	0	171.96	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
14	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	514.02	21		0	112	626.02	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
15	ทรายถมที่	บ./ลบ.ม.	373.83	21	75.08		112	560.91	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
16	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	289.72	21	0	0	0	289.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
17	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	บ./ท่อน	420.56				184	604.56	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)
18	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	30.84	0	0	0	0	30.84	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่ (พ.ย.)