

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	3.5	เมตร	ยาว	5	เมตร	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	150,000.00	/		5,000.00		
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	-	+	0.00		
คิดจากพื้นที่		17.50	ตร.ม.			
ปริมาตรคอนกรีต	=	17.50	x	15.00	/	100
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	2.62	@	2,154.10			
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)						
=	1.00	x	12.42	x	2.62	
ค่าตะแกรงเหล็ก	17.50	ตร.ม.	x	30.84	บาท/ตร.ม.	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	17.50	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	5.00
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.12	x	17.50
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				0.00	x	17.50
ค่าใช้จ่ายรวม						
ค่างานต้นทุน	6,586.04	/	17.50			

หนา	15.00	ซม.
=	17.50	ตร.ม.
=	19.95	ลบ.ม.
=	0.00	บาท/ลบ.ม.
=	2,154.10	บาท/ลบ.ม.
=	17.50	ตร.ม.
=	2.62	ลบ.ม.
=	5,643.74	บาท
=	0.00	บาท
=	539.70	บาท
=	87.50	บาท
=	103.00	บาท
=	212.10	บาท
=	0.00	บาท
=	6,586.04	บาท
=	376.34	บาท/ตร.ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.Pipe Culverts) ขนาด Ø 0.30 ม.

ขุดที่ดิน	0.702	ลบ.ม.	@	62.00	=	43.52	บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.02	ลบ.ม.			=	43.08	บาท/ม.
ค่าท่อ					=	289.72	บาท/ม.
ทรายถมหลังท่อ	0.4875	ลบ.ม.	@	560.91	=	273.44	บาท/ม.
ค่าขนส่งคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน					=		
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท					=		
ค่าขนส่ง	21	กม. = (53.63 X13) +300			=	997.19	บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=	997.19	/	48	=	20.77	บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ = 140 บาท/ม.					=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	810.53	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน					=	810.53	บาท/ม.

งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ขนาด 0.50x0.50 ม. หนา 0.1 ม. สูงเฉลี่ย 0.90 ม. ฝาบ่อพักหนา 0.12 ม.

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	1	ลบ.ม.	@	61.20	บาท/ลบ.ม.	=	61.20	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบ.ม.	@	2,154.10	บาท/ลบ.ม.	=	64.62	บาท
คอนกรีต 240 ksc.	0.34	ลบ.ม.	@	2,261.58	บาท/ลบ.ม.	=	768.93	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. @0.15#	0.02	ตัน	@	25189.16	บาท/กก.	=	570.03	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.565	กก.	@	34.42	บาท/กก.	=	19.44	บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบทั่วไป)	1.7	ตร.ม.	@	280.32	บาท/ตร.ม.	=	476.54	บาท
เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	0.847	ท่อน	@	604.56	บาท/ท่อน	=	512.06	บาท
ท่อ PVC 2 "	0.12	ท่อน	@	171.96	บาท/ท่อน	=	20.63	บาท
ค่างานต้นทุนบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ						=	2493.45	บาท

งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ขนาด 0.60x1.50 ม. หนา 0.15 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	2.925	ลบ.ม.	@	62.00	บาท/ลบ.ม.	=	181.33	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	@	2,154.10	บาท/ลบ.ม.	=	323.11	บาท
คอนกรีต 240 ksc.	0.682	ลบ.ม.	@	2,261.58	บาท/ลบ.ม.	=	1,542.39	บาท
เหล็กเสริม DB 12 มม. @0.20#	0.06	กก.	@	23804.77	บาท/กก.	=	1,451.37	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.52	กก.	@	34.42	บาท/กก.	=	52.31	บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบทั่วไป)	6.2	ตร.ม.	@	280.32	บาท/ตร.ม.	=	1,737.98	บาท
ค่างานต้นทุนบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ						=	5288.49	บาท