

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หน้าหอพักชายมณฑล ถึงสุดเขตตำบล(รั้วมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คลส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักผาเหล็กหล่อแบบผาพับ จำนวน 20 บ่อ
	รวมระยะทางวางท่อพร้อมบ่อพักยาวประมาณ 201 เมตร ตามแบบ อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	375.000	73.45	27,543.75	1.3642	100.20	37,575.18
2	2. งานดิน 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 3. งานรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	318.000	174.55	55,506.90	1.3642	238.12	75,722.51

ธนภัทร บุตรเงิน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หน้าหอพักชายมธว. ถึงสุดเขตตำบล(ร่วมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คลส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักผาเหล็กหล่อแบบผาพับ จำนวน 20 บ่อ
	รวมระยะทางวางท่อพร้อมบ่อพักยาวประมาณ 201 เมตร ตามแบบ อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	1,060.000	14.40	15,264.00	1.3642	19.64	20,823.14
4	3.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	50.000	693.13	34,656.50	1.3642	945.56	47,278.39

ธนภัทร บุตรเงิน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หน้าหอพักชายม.ธนา ถึงสุดเขตตำบล(รั้วมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คสส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อแบบฝาพับ จำนวน 20 บ่อ
	รวมระยะทางวางท่อพร้อมบ่อพักยาวประมาณ 201 เมตร ตามแบบ อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา15ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	974.000	449.16	437,481.84	1.3642	612.74	596,812.72
6	4.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.000	232.31	1,161.55	1.3642	316.91	1,584.58
7	4.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	90.000	86.80	7,812.00	1.3642	118.41	10,657.13
8	4.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	200.000	61.29	12,258.00	1.3642	83.61	16,722.36
	5. งานโครงสร้าง							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	181.000	1,071.44	193,930.64	1.3642	1,461.65	264,560.17
10	5.2 งานบ่อพักค.ส.ล.ฝาท่อเหล็กหล่อ	บ่อ	20.000	16,303.96	326,079.20	1.3642	22,241.86	444,837.24
11	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79

ธนภัทร บุตรเงิน

21 กรกฎาคม 2568 09:19:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หน้าหอพักชายมธนา ถึงสุดเขตตำบล(ร่วมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คสส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหลี่ยมหล่อแบบฝาทับ จำนวน 20 บ่อ
	รวมระยะทางวางท่อพร้อมบ่อพักยาวประมาณ 201 เมตร ตามแบบ อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



รวมราคากลาง	1,516,603.21
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หน้าหอพักชายมิถุนา ถึงสุดเขตตำบล(ร่วมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน คลส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อแบบฝาพับ จำนวน 20 บ่อ รวมระยะทางวางท่อพร้อมบ่อพักยาวประมาณ 201 เมตร ตามแบบ อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย/องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ธนภัทร บุตรเงิน

(ธนภัทร บุตรเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พีระวิทย์ บุญมาธารีรัตน์

(พีระวิทย์ บุญมาธารีรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตชัย หลวงกลาง

(จิตชัย หลวงกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนภัทร บุตรเงิน

21 กรกฎาคม 2568