แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอารคารที่พักนักเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**7,167,152.41**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**7,551,899.98**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**676,536.02**	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**589,318.00**	
5	**งานเบ็ดเตล็ด**		**รวม**					**45,531.37**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**16,030,437.78**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,030,437.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:30:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดิน	894.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	100,128.00	100,128.00	
	- คอนกรีต 1:3:5(180 ksc)	20.800	ลบ.ม.	1,562.00	32,489.60	327.00	6,801.60	39,291.20	
	- ทรายหยาบรองก้นหลุม	48.500	ลบ.ม.	368.07	17,851.39	104.00	5,044.00	22,895.40	
	- - คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	242.800	ลบ.ม.	1,693.77	411,247.35	327.00	79,395.60	490,642.96	
	- - ไม้แบบ(คิด 50%)	164.500	ลบ.ฟ.	385.00	63,332.50	0.00	0.00	63,332.50	
	- - ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 % จากไม้แบบ)	98.700	ลบ.ฟ.	256.00	25,267.20	0.00	0.00	25,267.20	
	- - ค่าแรงไม้แบบ	329.000	ตร.ม.	0.00	0.00	112.00	36,848.00	36,848.00	
	- - ตะปู	115.000	กก.	32.71	3,761.65	0.00	0.00	3,761.65	
	- - เหล็กDB 20 มม. (SD.40)	7.677	ตัน	24,425.23	187,512.49	3,600.00	27,637.20	215,149.69	
	- - เหล็กDB 16 มม. (SD.40)	8.879	ตัน	24,425.23	216,871.61	3,600.00	31,964.40	248,836.02	
	- - เหล็กDB 12 มม. (SD.40)	.521	ตัน	24,425.23	12,725.54	3,600.00	1,875.60	14,601.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ลวดผูกเหล็ก	341.000	กก.	40.66	13,865.06	0.00	0.00	13,865.06	
	- Plate Bearing Test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- - ทรายหยาบอัดแน่น	24.400	ลบ.ม.	368.07	8,980.90	104.00	2,537.60	11,518.51	
	- - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.)	6.200	ลบ.ม.	1,562.00	9,684.40	327.00	2,027.40	11,711.80	
	- - คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	481.600	ลบ.ม.	1,693.77	815,719.63	327.00	157,483.20	973,202.83	
	- - คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. ผสมน้ำยากันซึมชั้นดาดฟ้า	49.400	ลบ.ม.	1,637.07	80,871.25	327.00	16,153.80	97,025.06	
	- - ไม้แบบ(คิด 50%)	2,435.000	ลบ.ฟ.	385.00	937,475.00	0.00	0.00	937,475.00	
	- - ไม้เคร่ายึดแบบ(คิด 30% จากไม้แบบ)	1,443.000	ลบ.ฟ.	256.00	369,408.00	0.00	0.00	369,408.00	
	- - ค่าแรงไม้แบบ	4,810.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	582,010.00	582,010.00	
	- - ตะปู	1,683.000	กก.	32.71	55,050.93	0.00	0.00	55,050.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ไม้ยูคาค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	576.000	ต้น	35.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
	- - เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,308.000	ตร.ม.	28.51	37,291.08	5.00	6,540.00	43,831.08	
	- - เหล็กDB 25 มม. (SD.40)	9.621	ตัน	24,425.23	234,995.13	3,600.00	34,635.60	269,630.74	
	- - เหล็กDB 20 มม. (SD.40)	28.362	ตัน	24,425.23	692,748.37	3,600.00	102,103.20	794,851.57	
	- - เหล็กDB 16 มม. (SD.40)	14.257	ตัน	24,425.23	348,230.50	3,600.00	51,325.20	399,555.70	
	- - เหล็กDB 12 มม. (SD.40)	2.486	ตัน	24,425.23	60,721.12	3,600.00	8,949.60	69,670.72	
	- - เหล็กRB 9 มม. (SR.24)	16.030	ตัน	27,855.14	446,517.89	4,400.00	70,532.00	517,049.89	
	- - เหล็กRB 6 มม. (SR.24)	6.000	ตัน	29,021.03	174,126.18	4,400.00	26,400.00	200,526.18	
	- - ลวดผูกเหล็ก	1,534.000	กก.	40.66	62,372.44	0.00	0.00	62,372.44	
	- - พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซ.ม.รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	1,197.000	ตร.ม.	242.55	290,332.35	25.00	29,925.00	320,257.35	
	งานโครงสร้างหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เหล็กกลมดำ ศก. 34 x 2.3mm (1นิ้ว นน.1.80 กก./ม.)	151.200	กก.	31.03	4,691.73	12.00	1,814.40	6,506.14	
	- - เหล็กกลมดำ ศก. 48.6x2.3mm.(1.5นิ้ว นน.2.63 กก./ม.)	246.480	กก.	31.03	7,648.27	12.00	2,957.76	10,606.03	
	- - เหล็กกลมดำ ศก. 60.50x3.20 มม. (2นิ้ว นน.4.52 กก./ม.)	542.400	กก.	31.03	16,830.67	12.00	6,508.80	23,339.47	
	- -เหล็กกลมดำ ศก. 76.3 x 3.2มม. (2.5นิ้ว นน.5.77 กก./ม.)	657.780	กก.	31.03	20,410.91	12.00	7,893.36	28,304.27	
	- -เหล็ก Plate หนา 6 มม.	181.000	กก.	29.30	5,303.30	12.00	2,172.00	7,475.30	
	- - สลักเกลียว M20 X 30 cm.	60.000	ชุด	155.00	9,300.00	46.50	2,790.00	12,090.00	
	- - เหล็ก C - 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.(นน.3.97 กก./ม.)	1,299.200	กก.	31.03	40,314.17	12.00	15,590.40	55,904.58	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	238,811.78	5,734,108.61	49,336.50	1,433,043.72	7,167,152.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- - หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม. สีซิงค์	209.000	ตร.ม.	131.00	27,379.00	50.00	10,450.00	37,829.00	
	- - ครอบสันหลังคา	20.000	ม.	58.50	1,170.00	50.00	1,000.00	2,170.00	
	- ครอบข้างหลังคา (Flashing)	18.000	ม.	58.50	1,053.00	50.00	900.00	1,953.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	213.000	ตร.ม.	287.25	61,184.25	97.00	20,661.00	81,845.25	
	- - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60 X 0.60 ม. โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR	304.000	ตร.ม.	277.42	84,335.68	52.00	15,808.00	100,143.68	
	งานผนัง								
	- - ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	4,851.000	ตร.ม.	270.79	1,313,602.29	94.00	455,994.00	1,769,596.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตูและอุปกรณ์ยี่ห้อ Willy รุ่น 30MFFS (Series 61) หรือเทียบเท่า	52.000	ชุด	11,500.00	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	
	ผนัง FACADE								
	- - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2 มม. 2.91 กก./ม.	140.000	ท่อน	523.36	73,270.40	0.00	0.00	73,270.40	
	- - ตะแกรงเหล็กฉีก XS52 ขนาด 25 x 61 มม.	185.000	ตร.ม.	381.90	70,651.50	0.00	0.00	70,651.50	
	- - Metal Sheet หนา 0.35 มม. (สี)	141.000	ตร.ม.	233.30	32,895.30	50.00	7,050.00	39,945.30	
	- - บู๊ทเหล็ก ชนิดมีปีก	120.000	ชุด	40.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- -มือจับประตู	30.000	ชุด	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- - ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	2,163.000	กก.	0.00	0.00	12.00	25,956.00	25,956.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- - ผนังบุกระเบื้อง 8 " X 12 "	733.000	ตร.ม.	264.48	193,863.84	166.00	121,678.00	315,541.84	
	งานฉาบปูน								
	- - ฉาบปูนโครงสร้าง,ฝ้าเพดาน	2,387.000	ตร.ม.	76.78	183,273.86	105.00	250,635.00	433,908.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ฉาบปูนเรียบผนัง	5,055.000	ตร.ม.	76.78	388,122.90	87.00	439,785.00	827,907.90	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- - พื้นคสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12"	1,746.000	ตร.ม.	305.91	534,118.86	158.00	275,868.00	809,986.86	
	- - พื้นคสล.ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" (ผิวหยาบ)	302.000	ตร.ม.	305.91	92,384.82	158.00	47,716.00	140,100.82	
	- - พื้นคสล.ผิวขัดมัน	266.000	ตร.ม.	82.81	22,027.46	87.00	23,142.00	45,169.46	
	- - พื้นคสล.ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	494.000	ตร.ม.	136.05	67,208.70	87.00	42,978.00	110,186.70	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- - ป1.บานเปิดคู่กระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	5.000	ชุด	18,750.00	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	
	- - ป2.บานเปิดคู่กระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	9.000	ชุด	15,370.00	138,330.00	0.00	0.00	138,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ป3.บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใส วงกบ,กรอบบานไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	5,062.00	15,186.00	667.00	2,001.00	17,187.00	
	- - ป4.บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใส วงกบ,กรอบบานไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	4,020.00	12,060.00	667.00	2,001.00	14,061.00	
	- - ป5.บานเปิดเดี่ยว วงกบ,กรอบบานไม้เนื้อแข็ง	13.000	ชุด	4,020.00	52,260.00	667.00	8,671.00	60,931.00	
	- - ป6.ประตูเหล็ก ทนไฟ วงกบ,กรอบบานเหล็ก	4.000	ชุด	16,175.00	64,700.00	443.00	1,772.00	66,472.00	
	- - ป7.บานเลื่อนสลับกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	5.000	ชุด	9,320.00	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	
	- - น 1. บานเลื่อนคู่อลูมิเนียมกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	7.000	ชุด	12,750.00	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00	
	- - น2.บานเลื่อนคู่กระจกใส หนา 6 มม.วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว พร้อมมุ้งลวด	45.000	ชุด	9,370.00	421,650.00	0.00	0.00	421,650.00	
	- - น3.บานเลื่อนสลับกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว พร้อมช่องแสงกระจกใสและมุ้งลวด	1.000	ชุด	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - น4.บานเลื่อนสลับกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว พร้อมมุ้งลวด	3.000	ชุด	4,750.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
	- - น5.บานกระทุ้งกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	18.000	ชุด	8,400.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	
	- - น6.บานกระทุ้งกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ,กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว	7.000	ชุด	4,620.00	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	
	- - น7.บานเกล็ดปรับมุม กระจกใส หนา 6 มม. วงกบ อลูมิเนียมอบขาว พร้อมมุ้งลวด พร้อมมุ้งลวด	1.000	ชุด	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	
	- - น8.บานเกล็ดติดตายกระจกใส หนา 6 มม.พร้อมมุ้งลวด	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- - น9.บานเกล็ดติดตายกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ อลูมิเนียมอบขาว พร้อมมุ้งลวด พร้อมมุ้งลวด	17.000	ชุด	1,400.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	
	- - น10.บานเกล็ดติดตายกระจกใส หนา 6 มม. วงกบ อลูมิเนียมอบขาว พร้อมมุ้งลวด พร้อมมุ้งลวด	11.000	ชุด	4,200.00	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	
	งานสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - โถส้วมชักโครก แบบมีหม้อน้ำ สีขาว ยี่ห้อ KARAT รุ่น K-22946X-S (Kurve) หรือเทียบเท่า	23.000	ชุด	2,860.00	65,780.00	450.00	10,350.00	76,130.00	
	- - สายชำระ ชนิดสายอ่อน ยี่ห้อ KARAT รุ่น K-15780X-WK หรือเทียบเท่า	23.000	ชุด	275.00	6,325.00	70.00	1,610.00	7,935.00	
	- - โถปัสสาวะชาย ชนิดมีฟลัชวาล์ว ยี่ห้อ COTTO รุ่น C 475 SS (HM) หรือเทียบเท่า	33.000	ชุด	1,290.00	42,570.00	450.00	14,850.00	57,420.00	
	- - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย ยี่ห้อ COTTO รุ่น C 306 Division หรือเทียบเท่า	27.000	ชุด	1,390.00	37,530.00	170.00	4,590.00	42,120.00	
	- - อ่างล้างหน้าติดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว ยี่ห้อ KARAT รุ่น K-1129X (ZIRCON) หรือเทียบเท่า	19.000	ใบ	1,090.00	20,710.00	450.00	8,550.00	29,260.00	
	- - ชุดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(ก๊อก,สะดือ,ท่อน้ำทิ้งและสายนำดี) ยี่ห้อ KARAT รุ่น K- 76771X-CP หรือเทียบเท่า	23.000	ชุด	1,900.00	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	
	- - อ่างล้างหน้าแขวนผนัง สีขาว ยี่ห้อ KARAT รุ่น K-24621X (KUBE) หรือเทียบเท่า	4.000	ใบ	650.00	2,600.00	450.00	1,800.00	4,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 X 1.00 ม.	4.000	บาน	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- - กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.65 X 1.00 ม.	3.000	บาน	2,475.00	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00	
	- - กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.70 X 1.00 ม.	4.000	บาน	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- - ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน ยี่ห้อ COTTO รุ่น set S17#WH(HM) สีขาว หรือเทียบเท่า	36.000	ชุด	585.00	21,060.00	170.00	6,120.00	27,180.00	
	- - ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT 032 (HM) หรือเทียบเท่า	36.000	ชุด	799.00	28,764.00	70.00	2,520.00	31,284.00	
	- - ก๊อกน้ำเตี้ย (แบบบอลวาล์ว)	39.000	ชุด	132.00	5,148.00	25.00	975.00	6,123.00	
	- - ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ทรงเหลี่ยม ยี่ห้อ KARAT รุ่น K-5279X - CP หรือเทียบเท่า	25.000	ชุด	170.00	4,250.00	75.00	1,875.00	6,125.00	
	- - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ยาว 3.60 ม.กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ (สีดำ)	3.600	ม.	519.00	1,868.40	1,500.00	5,400.00	7,268.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ยาว 1.60 ม.กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ (สีดำ)	1.600	ม.	915.00	1,464.00	1,500.00	2,400.00	3,864.00	
	- - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ยาว 1.30 ม.กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ (สีดำ)	1.300	ม.	915.00	1,189.50	1,500.00	1,950.00	3,139.50	
	งานทาสี								
	- - งานทาสีน้ำพลาสติก	5,055.000	ตร.ม.	54.81	277,064.55	28.00	141,540.00	418,604.55	
	- - งานทาสีน้ำมัน(รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	291.000	ตร.ม.	102.37	29,789.67	38.00	11,058.00	40,847.67	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	163,809.92	5,582,245.98	10,693.00	1,969,654.00	7,551,899.98	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อสุขาภิบาล								
	- - ท่อ PVC. 6" (ชั้น 8.5)	62.000	ท่อน	1,559.00	96,658.00	200.00	12,400.00	109,058.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	79.000	ท่อน	757.01	59,803.79	100.00	7,900.00	67,703.79	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	22.000	ท่อน	156.07	3,433.54	30.00	660.00	4,093.54	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร	8.000	ท่อน	119.63	957.04	30.00	240.00	1,197.04	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	5.000	ท่อน	77.57	387.85	30.00	150.00	537.85	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	64.000	ท่อน	63.55	4,067.20	30.00	1,920.00	5,987.20	
	- - อุปกรณ์ข้อต่อท่อคิด 40 % ของค่าท่อ	1.000	เหมาจ่าย	66,122.00	66,122.00	0.00	0.00	66,122.00	
	- - ค่าแรงเดินท่อคิด 30 % ของค่าท่อ+ค่าอุปกรณ์	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	19,836.60	19,836.60	19,836.60	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 30,000 ลิตร ยี่ห้อ PURE หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	335,000.00	335,000.00	67,000.00	67,000.00	402,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	403,854.83	566,429.42	87,256.60	110,106.60	676,536.02	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- - โคมไฟ Downlight ขนาด 4 " หลอด LED 14 W. สี DAYLIGHT	80.000	ชุด	179.00	14,320.00	115.00	9,200.00	23,520.00	
	- - โคมไฟ LED T8 ขนาด 1x32 W	127.000	ชุด	179.00	22,733.00	115.00	14,605.00	37,338.00	
	- - โคมไฟ LED T8 ขนาด 2x32 W	10.000	ชุด	500.00	5,000.00	150.00	1,500.00	6,500.00	
	- - ไฟฉุกเฉิน LED สำรองไฟ 10 ชั่วโมง WARM WHITE DELIGHT รุ่น R01213 หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	1,799.00	7,196.00	450.00	1,800.00	8,996.00	
	- - สวิทช์ทางเดียว	96.000	ชุด	70.00	6,720.00	80.00	7,680.00	14,400.00	
	- - สวิทช์ 2 ทาง	9.000	ชุด	110.00	990.00	90.00	810.00	1,800.00	
	- - เต้ารับคู่ แบบ 3 ขา	136.000	ชุด	168.00	22,848.00	90.00	12,240.00	35,088.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - กริ่งสัญญาณดับเพลิง	14.000	ชุด	735.00	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00	
	- - อุปกรณ์แจ้งเหตแบบมือโยก	4.000	ชุด	530.00	2,120.00	159.00	636.00	2,756.00	
	- - ระบบสายเมนไฟฟ้า ภายในอาคาร	1.000	เหมาจ่าย	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- สายไฟ IEC01 1.5 sq.mm. (THW)	2,330.000	ม.	8.29	19,315.70	5.00	11,650.00	30,965.70	
	- สายไฟ IEC01 2.5 sq.mm.(THW)	1,729.000	ม.	11.89	20,557.81	7.00	12,103.00	32,660.81	
	- สายไฟ IEC01 G 2.5 sq.mm.(THW)	2,861.000	ม.	11.89	34,017.29	7.00	20,027.00	54,044.29	
	- สายไฟ IEC01 4 sq.mm.(THW)	1,663.000	ม.	16.90	28,104.70	10.00	16,630.00	44,734.70	
	- ท่อ PVC 1/2" สีขาว	445.000	ท่อน	32.50	14,462.50	58.40	25,988.00	40,450.50	
	- รางไวร์เวย์เหล็ก 10x10 ซม.	60.000	ท่อน	629.00	37,740.00	108.00	6,480.00	44,220.00	
	- ตู้ MBD ขนาด 3 PHASE 250 Amp. พร้อมสายไฟ(จากหม้อแปลงไฟฟ้า)และอุปกรณ์	1.000	เหมาจ่าย	94,719.00	94,719.00	0.00	0.00	94,719.00	
	- ตู้ DB ชั้น1 ห้องประชุม พร้อมสายไฟและอุปกรณ์	1.000	set	12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	12,669.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ DB ชั้น2-4 พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์	3.000	set	14,722.00	44,166.00	0.00	0.00	44,166.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	177,090.47	447,969.00	1,444.40	141,349.00	589,318.00	
5	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	- - เหล็กกลมดำ 60.50x3.20 มม. (2นิ้ว นน.4.52 กก./ม.)	895.000	กก.	31.03	27,771.85	0.00	0.00	27,771.85	
	- - ค่าแรงประกอบราวบันได,และ ราวระเบียง	894.960	กก.	0.00	0.00	12.00	10,739.52	10,739.52	
	- ป้ายทางออกหนีไฟ	6.000	ชุด	1,100.00	6,600.00	70.00	420.00	7,020.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	1,131.03	34,371.85	82.00	11,159.52	45,531.37	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**16,030,437.78**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์**		**รวม**					**9,319.50**	
2	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ ขนาด 400 วัตต์ MITSUBISHI WP-405R หรือเทียบเท่า**		**รวม**					**27,980.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 120,299.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:30:17

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร**		**รวม**					**83,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**120,299.50**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 120,299.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:30:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์**								
	1.1 เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งแบบมือถือขนาด15ปอนด์	9.000	ชุด	1,035.50		0.00	0.00	9,319.50	
	รวมค่าเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	-	-	1,035.50	9,319.50	0.00	0.00	9,319.50	
2	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ ขนาด 400 วัตต์ MITSUBISHI WP-405R หรือเทียบเท่า**								
	2.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ขนาด400วัตต์MITSUBISHIWP-405Rหรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	13,990.00		0.00	0.00	27,980.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ ขนาด 400 วัตต์ MITSUBISHI WP-405R หรือเทียบเท่า	-	-	13,990.00	27,980.00	0.00	0.00	27,980.00	
3	**ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง	10.000	ชุด	8,300.00		0.00	0.00	83,000.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร	-	-	8,300.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:30:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอารคารที่พักนักเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างอารคารที่พักนักเรียน** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**16,030,437.78**	**1.2578**	**20,163,084.63**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**20,163,084.63**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,163,084.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:31:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
10 สิงหาคม 2566 12:31:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	9,319.50	652.36	9,971.86	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ ขนาด 400 วัตต์ MITSUBISHI WP-405R หรือเทียบเท่า	27,980.00	1,958.60	29,938.60	
3	ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร	83,000.00	5,810.00	88,810.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	128,720.46	

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:30:17

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
10 สิงหาคม 2566 12:31:19

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างอารคารที่พักนักเรียน จำนวน 1.000 หลังละ 20,163,084.63 บาท**	**20,163,084.63**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**128,720.46**	
สรุป	**ราคากลาง**	**20,291,805.09**	
	ราคากลาง (..... ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเก้าสตางค์ .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

10 สิงหาคม 2566 12:31:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง