รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเรือนพักนอน								
	ปรับปรุงห้องน้ำเรือนพักนอน ชาย 1	1	งาน	867,200.00	867,200.00	104,885.00	104,885.00	**972,085.00**	
	ปรับปรุงห้องน้ำเรือนพักนอน ชาย 2	1	งาน	519,700.00	519,700.00	62,394.00	62,394.00	**582,094.00**	
	ปรับปรุงห้องน้ำเรือนพักนอน หญิง 1	1	งาน	1,050,600.00	1,050,600.00	98,120.00	98,120.00	**1,148,720.00**	
	ปรับปรุงห้องน้ำเรือนพักนอน หญิง 2	1	งาน	310,650.00	310,650.00	61,420.00	61,420.00	**372,070.00**	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น					**2,748,150.00**		**326,819.00**	**3,074,969.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รื้อถอนห้องน้ำเรือนพักนอน ชาย 1								
	ยูนิต 11								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมด	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงบานเกร็ด 0.7 x 1.00 ม.พร้อมวงกบไม้	3.00	ชุด	-	-	85.00	255.00	255.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกร็ดกระจกพร้อมวงกบไม้ 1.30 x 1.16 ม.	2.00	ชุด	-	-	85.00	170.00	170.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงบานเกร็ด 0.7 x 0.70 ม.พร้อมวงกบไม้	6.00	ชุด	-	-	85.00	510.00	510.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว 0.80 x 2.00 ม.พร้อมวงกบไม้	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอนยูนิต 11				-		**3,185.00**	**3,185.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 11				-		-	-	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	115.00	1,150.00	7,650.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว U PVC กันน้ำ พร้อมวงกบ 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
	- เปลี่ยนบานพับและอุปกรณ์ประตูประตูห้องน้ำห้องส้วม	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดกระจกกรอบอลูมิเนียมขนาด 1.30 x 1.16 ม.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.70 x 1.00 ม.	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	300.00	900.00	11,400.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.70 x 0.70 ม.	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	300.00	1,800.00	19,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 11				**94,600.00**		**11,880.00**	**106,480.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รื้อถอนห้องน้ำเรือนพักนอน ชาย 1								
	ยูนิต 12								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอนยูนิต 12					-		**4,920.00**	**4,920.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณร่าคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 12								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 12					**224,350.00**		**17,955.00**	**242,305.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 6

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รื้อถอนห้องน้ำเรือนพักนอน ชาย 1								
	ห้องส่งผ้าซักนักเรียน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องส่งผ้าซัก	61.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,135.00	2,135.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องส่งผ้าซัก	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	งานปรับปรุงห้องส่งผ้าซักนักเรียน								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	61.00	ตร.ม.	650.00	39,650.00	100.00	6,100.00	45,750.00	เคลือบสี
	ห้องส่งผ้าซักนักเรียน				-		-	-	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า ห้องส่งผ้าซัก	20.00	เมตร	40.00	800.00	15.00	300.00	1,100.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องส่งผ้าซัก	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	115.00	460.00	2,860.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอนและปรับปรุงห้องส่งผ้าซัก					**43,150.00**		**9,315.00**	**52,465.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 7

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 13								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	งานปรับปรุงยูนิต 13								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอนและปรับปรุง ยูนิต 13					**48,600.00**		**10,800.00**	**59,400.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 14								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอน ยูนิต 14					-		**4,920.00**	**4,920.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 14								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 14					**224,650.00**		**18,135.00**	**242,785.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 10

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 16								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนก๊อกอ่างล้างหน้า	6.00	อัน	-	-	30.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอน ยูนิต 16					-		5,100.00	5,100.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 1				-		-	-	
	ยูนิต 16								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- งานติดตั้งก็อกอ่างล้างหน้าทรงสูงพร้อมสต๊อปวาล์วและสายอ่อน	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	90.00	540.00	7,740.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 16					**231,850.00**		**18,675.00**	**250,525.00**	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน เรือนพักนอน ชาย 1					**867,200.00**	-	**104,885.00**	**972,085.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 12

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 21								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมงานรื้อถอน ยูนิต 21					-		**4,920.00**	**4,920.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 13

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 21								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว U PVC กันน้ำ พร้อมวงกบ 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด + ธรณีประตู				-		-	-	
	- ซ่อมกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ผิวกันลื่นขนาด 0.60 x 0.60 ม.	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	222.00	444.00	1,244.00	
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 21					**226,300.00**		**17,274.00**	**243,574.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 14

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 22								
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ห้องประชุมหอ 2								
	- รื้อฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มส่วนที่เสียหายเฉพาะแผ่น	6.00	ตร.ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
	ห้องประชุมหอ 2								
	- ซ่อฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดฉาบรอยต่อเรียบ(ใช้โครงเคร่าเดิม)	6.00	ตร.ม.	150.00	900.00	40.00	240.00	1,140.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน(ทาทั้งห้อง)	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	30.00	4,500.00	9,000.00	
	ยูนิต 23								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**8,000.00**		**7,570.00**	**15,570.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 15

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 23								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- กันธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้าและด้านหลัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ปรับปรุง ยูนิต 23					**51,100.00**		**8,280.00**	**59,380.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 16

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 24								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 24								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- กันธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ยูนิต 24				**50,900.00**		**10,800.00**	**61,700.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 25								
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- รื้อพร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC บริเวณทางเดิน	15.00	เมตร	30.00	450.00	45.00	675.00	1,125.00	
	ยูนิต 26								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนก็อกอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**750.00**		**3,255.00**	**4,005.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 18

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักชาย 2				-		-	-	
	ยูนิต 26								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	เคลือบสี
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าทรงสูงพร้อมสต๊อปวาล์วและสายอ่อน	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	90.00	540.00	7,740.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ยูนิต 26					**182,650.00**		**10,295.00**	**192,945.00**	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน เรือนพักนอน ชาย 2					**519,700.00**	-	**62,394.00**	**582,094.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 19

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 11								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					-		**3,420.00**	**3,420.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 20

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 11								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**224,050.00**		**18,035.00**	**242,085.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 21

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 12								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด(ด้านห้องส้วม)	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				-		**4,620.00**	**4,620.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 22

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 12								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	9.00	ชุด	12,700.00	114,300.00	500.00	4,500.00	118,800.00	
	- ปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**187,950.00**		**16,535.00**	**204,485.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 23

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 13								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				-		**4,920.00**	**4,920.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 24

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 13								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	12.00	ชุด	12,700.00	152,400.00	500.00	6,000.00	158,400.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**224,050.00**		**18,035.00**	**242,085.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 25

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 14								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโถส้วม	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด(ด้านห้องส้วม)	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				-		**4,620.00**	**4,620.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 26

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 14								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ติดตั้งสายชำระ	5.00	อัน	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่	7.00	อัน	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าห้องอาบน้ำ(เจาะยึดสกรู)	7.00	อัน	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	9.00	ชุด	12,700.00	114,300.00	500.00	4,500.00	118,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**185,950.00**		**16,535.00**	**202,485.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 27

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 1				-		-	-	
	ยูนิต 15								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด(ด้านห้องส้วม)	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 15								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	9.00	ชุด	12,700.00	114,300.00	500.00	4,500.00	118,800.00	
	ยูนิต 16								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูสำเร็จรูปครบชุด(ด้านห้องส้วม)	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 16								
	- งานติดตั้งผนังกั้นสำเร็จรูป HPL ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบ	9.00	ชุด	12,700.00	114,300.00	500.00	4,500.00	118,800.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**228,600.00**		**11,400.00**	**240,000.00**	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน เรือนพักนอน หญิง 1					**1,050,600.00**		**98,120.00**	**1,148,720.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 28

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 2				-		-	-	
	ยูนิต 21								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 21								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**49,200.00**		**10,900.00**	**60,100.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 29

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 2				-		-	-	
	ยูนิต 22								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 22								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**48,900.00**		**10,800.00**	**59,700.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 30

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 2				-		-	-	
	ยูนิต 23								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 23								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**49,500.00**		**10,900.00**	**60,400.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 31

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 2				-		-	-	
	ยูนิต 24								
	- งานรื้อถอนโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟห้องน้ำห้องส้วม	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทพร้อมโครงเคร่าทั้งหมดห้องน้ำห้องส้วม	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อขนไป
	ยูนิต 24								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	เคลือบสี
	ห้องน้ำห้องส้วม								
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	15.00	750.00	2,750.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**48,900.00**		**10,800.00**	**59,700.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 แผ่นที่ 32

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานปรับปรุงและตกแต่ง หอพักหญิง 2				-		-	-	
	ยูนิต 25								
	- เปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกประตูด้านหลังระเบียง	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ยูนิต 26								
	- กั้นธรณีกระเบื้อง ประตูด้านหน้า	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ห้อง Study								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเมทัลซีทหนา 0.40 มม.โครงเหล็กกล่อง1" x 1"	150.00	ตร.ม.	650.00	97,500.00	100.00	15,000.00	112,500.00	เคลือบสี
	- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรงคู่หลอด LED แบบติดลอย ห้องน้ำ	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	100.00	เมตร	40.00	4,000.00	15.00	1,500.00	5,500.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ทางเดียว	3.00	ชุด	150.00	450.00	90.00	270.00	720.00	
	- งานปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					**114,150.00**		**18,020.00**	**132,170.00**	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน เรือนพักนอน หญิง 2					**310,650.00**	-	**61,420.00**	**372,070.00**	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายศราวุฒิ คล่องดี)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายมนัส พันโกฏิ)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง ติดตั้ง ซ่อมแซม งานปรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร	3,074,969.00	1.3009	4,000,227.17	Factor F งานอาคารฯ เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมเป็นเงิน**			4,000,227.17	
	คิดเป็นเงิน			4,000,000.00	
ตัวอักษร		สี่ล้านบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา ครูชำนาญการพิเศษ
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ผู้ประมาณราคา พนักงานราชการ
(นายมนัส พันโกฏิ)

ผู้ประมาณราคา พนักงานราชการ
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รับรองความถูกต้อง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
(นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
(นายศักดิ์ รุ่งแสง)

ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร	4,000,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อนสร้าง	4,000,000.00	
	ราคากลาง	4,000,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สี่ล้านบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา ครูชำนาญการพิเศษ
(นายศราวุฒิ คล่องดี)

ผู้ประมาณราคา พนักงานราชการ
(นายมนัส พันโกฏิ)

ผู้ประมาณราคา พนักงานราชการ
(นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์)

รับรองความถูกต้อง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
(นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
(นายศักดิ์ รุ่งแสง)