

รายละเอียดราคากลาง

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสายทาง ลพ.ถ 10012 สายทางบ้านวังโฮ-บ้านหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนภายใน)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคารวม (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม								
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	24.60	ตร.ม.	12.05	296.43	1.2781	15.40	378.87	
	1.2 งานรื้อท่อระบายน้ำคสล.เดิม	15.00	ท่อน	210.00	3,150.00	1.2781	268.40	4,026.02	
	1.3 งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	24.60	ตร.ม.	386.85	9,516.51	1.2781	494.43	12,163.05	
	1.4 งานดินตัด	100.00	ลบ.ม.	33.84	3,384.00	1.2781	43.25	4,325.09	
	1.5 งานดินถม	215.00	ลบ.ม.	88.05	18,930.75	1.2781	112.54	24,195.39	
	1.6 งานทรายหยาบ	14.90	ลบ.ม.	458.98	6,838.80	1.2781	586.62	8,740.67	
	1.7 งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc. Cube)	6.15	ลบ.ม.	2,200.94	13,535.78	1.2781	2,813.02	17,300.08	
	1.8 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	7.532	ลบ.ม.	2,294.40	17,281.42	1.2781	2,932.47	22,087.38	
	1.9 งานดินลูกรังบดอัดแน่น	9.22	ลบ.ม.	164.43	1,516.04	1.2781	210.16	1,937.66	
	1.10 งานหินลูกรังบดอัดแน่น	12.30	ลบ.ม.	736.41	9,057.84	1.2781	941.21	11,576.83	
	1.11 งานกำแพงกันดิน	14.00	ม.	3,400.55	47,607.70	1.2781	4,346.24	60,847.40	
	1.12 งานกำแพงกันดิน (หุ้มข้าง)	6.00	ม.	3,087.39	18,524.34	1.2781	3,945.99	23,675.96	
	1.13 งานท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50X1.50X1.00 ม. (มอก.1166)	30.00	ท่อน	11,000.00	330,000.00	1.2781	14,059.10	421,773.00	
	1.14 งานท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด 1.00 ม.	10.00	ท่อน	2,242.85	22,428.50	1.2781	2,866.59	28,665.87	
	1.15 งาน GuardRail	12.00	ม.	1,300.00	15,600.00	1.2781	1,661.53	19,938.36	
	1.16 ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	1.00	ชุด	675.23	675.23	1.2781	863.01	863.01	
	รวมทั้งหมด				518,343.35			662,494.64	